



การศึกษาเทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้างทางลอดระดับแยกหลักสี่

A STUDY OF CONSTRUCTION TECHNIQUES

AT LAKSI UNDERPASS




นายกิตติ บุญประธาน
นายคณิศร อติสรศุภวัฒน์
นายเวชพล ชูชินวัตร

วัน เดือน ปี..... 16.ค.ค. 2541
เลขทะเบียน..... 039004
เลขเรียกหนังสือ... 10245 กบ ๒1 ก

โครงการพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2540

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ 039004
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

A STUDY OF CONSTRUCTION TECHNIQUES
AT LAKSI UNDERPASS



MR.KITTI BOONPRATARN
MR.KANITTHORN ADISORNSUPAWAT
MR.WETCHAPHON CHUCHINNAWAT

A SPECIAL PROJECT SUMITTED IN FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE
BACHELOR OF CONSTRUCTION ENGINEER
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

1997

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ใบรับรองโครงการพิเศษ

หัวข้อโครงการพิเศษ การศึกษาเทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้างทางลอดลดระดับแยกหลักสี่

A study of construction techniques at Laksi Underpass

นักศึกษา นายกิตติ บุญประธาน รหัสประจำตัว 37014017


นายคณิศร อติสรศุภวัฒน์ รหัสประจำตัว 37014035

นายเวชพล ชูชินวัตร รหัสประจำตัว 37014427


หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

ภาควิชา วิศวกรรมโยธา

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อำนวยการ พานิชกุลพงศ์

คณะกรรมการสอบโครงการพิเศษ		ลายมือชื่อ
1. ผศ.ศิริวัฒน์ ไชยชนะ		
2. อาจารย์ศศิณีชัย งานสุวรรณ		
3. อาจารย์อำนวยการ พานิชกุลพงศ์		

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้รับรองแล้ว


(นายอำนวยการ พานิชกุลพงศ์)

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

การศึกษาเทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้างทางลอดระดับแยกหลักสี่

โคช นายกิตติ	บุญประธาน
นายคณิตธร	อดิสรศุภวัฒน์
นายเวชพล	ชูชินวัตร
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อานวย	พานิชกุลพงศ์

บทคัดย่อ

ในบริเวณทางแยกหลายแห่งในกรุงเทพฯ ได้ทำการออกแบบและก่อสร้างเป็นโครงสร้างทางแยกต่างระดับ เพื่อที่จะแยกกระแสการจราจรที่ติดขัดให้อยู่ต่างระดับกัน โดยรูปแบบของทางแยกต่างระดับนี้มีอยู่หลายรูปแบบ อาทิเช่น สะพานลอย อุโมงค์ ทางลอดระดับ เป็นต้น สำหรับวงเวียนหลักสี่ (ทางแยกหลักสี่) นี้ มีอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญอยู่ตรงกลาง เมื่อมีความเจริญมากขึ้นจึงเกิดปัญหาการจราจรติดขัดกรมทางหลวงจึงได้ออกแบบเป็นทางลอดระดับในแนวถนนพหลโยธินลอดผ่านสี่แยกดังกล่าว เพื่อรักษาทัศนียภาพของพื้นที่และอนุสาวรีย์ไว้คงเดิม

จากผลการศึกษานี้จะทำให้เราได้ทราบถึงเทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้างทางลอดระดับแยกหลักสี่ ซึ่งจะมีรายละเอียดในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ก่อสร้าง งานเสาเข็ม งานผนัง งานพื้น ส่วนของการระบายน้ำ งานระบบ งานผิวจราจร สวนสาธารณะ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคพร้อมทั้งแนวทางแก้ไข ซึ่งจะประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักศึกษาผู้ที่สนใจ และสามารถใช้เป็นตัวอย่างสำหรับการก่อสร้างทางลอดระดับในโครงการอื่นๆ ต่อไป

Abstract

Many intersections in Bangkok are designed and constructed to become grade separation structures in order to separate ways into different grade that flow the traffic as well. There are many figures of grade separation structures such as flyover, tunnel, underpass, etc. The Pitakrathammanoon Monument is in the middle of the Laksi compass (Laksi intersection). Because this area had more prosper that occurred traffic problem, Department of Highways designed underpass on Paholyothin Road through underground of Laksi intersection for keeping the beautiful vision of the area and monument.

From result of this study, it makes us know more details in construction techniques at Laksi underpass such as site preparation, piling, wall, slab, public utility, traffic surface, public park, problems, obstacles and corrections. It is very useful for students who interested. It would be example for the underpass construction process in the next projects.

กิตติกรรมประกาศ

การดำเนินการจัดทำโครงการพิเศษฉบับนี้ เป็นการจัดทำขึ้นตามหลักสูตรปรัชญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง ซึ่งการที่สามารถดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ดังนั้นมีได้เกิดจากกลุ่มผู้จัดทำเพียงลำพังเท่านั้น ส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากการได้รับความอนุเคราะห์ อุปการณ ข้อมุล รวมทั้งคำแนะนำ และการช่วยเหลือจากบุคคล และหน่วยงานหลายแห่ง ทั้งนี้กลุ่มผู้จัดทำจึงใคร่ขอขอบพระคุณบุคคลต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งมีส่วนช่วยให้การจัดทำโครงการพิเศษครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

- อาจารย์อำนวยการ พานิชกุลพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษครั้งนี้ ซึ่งให้คำแนะนำต่างๆ ในการทำโครงการฯ

- คุณวิเชียร ลิขิตชาอุทัย วิศวกร โครงการฯ บริษัท ก่อสร้างสหพันธ์ จำกัด ผู้ที่ช่วยให้คำปรึกษา และอธิบายขั้นตอน การทำงานต่างๆ ในโครงการนี้

- ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ซึ่งให้ข้อมูลของงาน และความคืบหน้าของโครงการ

- คุณนพรัตน์ เอี่ยมพานิช ผู้ควบคุมงาน โครงการฯ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ซึ่งให้คำปรึกษา และให้ยืมอุปกรณ์ต่างๆ

- คุณชรัส วิศวกรกรมทางหลวง คุณประนอม นายช่างกรมทางหลวง ซึ่งช่วยอธิบาย และไขข้อข้องใจต่างๆ

- คุณสุกัญญา คุณอรณี เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง ที่คอยให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวก ในการติดต่อขอข้อมูล

- คุณสุเมธ มโนหาญ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัท ไทย บาวเออร์ จำกัด ผู้ให้ความช่วยเหลือข้อมูลการทำเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ และการทำ Diaphragm Wall

- พีธีรพล พีเทิดเกียรติ พีมด พีสุภูมิ วิศวกร บริษัท ไทย บาวเออร์ จำกัด ที่ให้คำปรึกษา และอธิบายขั้นตอนการทำงานต่างๆ ในโครงการฯ

อีกทั้ง บิดามารดา และพี่น้อง ตลอดจนเพื่อนๆ ทุกคนที่ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือต่างๆ รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่มีได้กล่าวถึงไว้ ณ ที่นี้

สุดท้ายนี้กลุ่มผู้จัดทำใคร่ขอขอบพระคุณบุคคลเหล่านี้อีกครั้ง และจะระลึกถึงตลอดไป

กลุ่มผู้จัดทำโครงการพิเศษ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	I
กิตติกรรมประกาศ	II
สารบัญ	III
สารบัญตาราง	VII
สารบัญรูป	VIII
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตของ โครงการงานพิเศษ	1
1.3 ทฤษฎีหรือแนวความคิดที่ใช้ใน โครงการงานพิเศษ	1
1.4 วิธีที่ใช้ในการดำเนิน โครงการงานพิเศษ	1
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของ โครงการ	
2.1 ความเป็นมาของ โครงการ	3
2.2 รายละเอียดของ โครงการ	3
2.3 ขั้นตอนการก่อสร้าง	4
2.4 รูปแบบของการก่อสร้างทางลวดลระดับ	5
2.5 แผนเพิ่มเติมในอนาคต	6
2.6 งานที่ต้องดำเนินการก่อสร้าง	6
บทที่ 3 หลักการออกแบบพื้นฐาน	
3.1 การออกแบบเรขาคณิต	20
3.1.1 ความเร็วที่ใช้ในการออกแบบ	20
3.1.2 รัศมีโค้ง	21
3.1.3 ระยะมองเห็น	21
3.1.4 ความลาดชันและระดับ	22
3.1.5 การยกโค้งและความลาดชันด้านข้าง	22
3.1.6 ความกว้างและรูปตัด	23
3.1.7 แนวทางโค้ง	24

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.1.8 บริเวณการจราจรสลับช่อง	25
3.1.9 ช่องว่าง	26
3.2 การออกแบบระบายน้ำ	26
3.2.1 ลักษณะทั่วไป	26
3.2.2 การประเมินปริมาณน้ำหลาก	27
3.2.3 การคำนวณหาขนาดท่อระบายน้ำขนาดถนน	29
3.2.4 การคำนวณปริมาณน้ำที่คั่งระบาย โดยการสูบออก บริเวณทางลอดครระดับ	31
3.3 การออกแบบโครงสร้าง	32
3.3.1 ข้อกำหนดในการออกแบบ	32
3.3.2 ระบบโครงสร้าง	34
3.3.3 วิธีการออกแบบ	35
3.4 การออกแบบโครงสร้างผิวทาง	35
3.4.1 ลักษณะทั่วไป	35
3.4.2 การทดสอบในสนามและในห้องทดลอง	35
3.4.3 การออกแบบโครงสร้างผิวทางคอนกรีต	35
3.4.4 การออกแบบผิวทางของโครงสร้าง	39
บทที่ 4 เทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้าง	
4.1 การจัดเตรียมสถานที่ก่อสร้าง	43
4.2 งานเสาเข็ม	47
4.2.1 เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่	47
ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่	47
คุณสมบัติและข้อกำหนดทั่วไป	50
การควบคุมงานเสาเข็ม	50
4.2.2 เสาเข็มระบบเจาะกด	56
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานในระบบเจาะกด	56
วิธีการทำงาน	57
ขั้นตอนการทำงานของเสาเข็มระบบเจาะกด	57

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.2.3 เสาเข็มคอกโคยปั้นจั่น	67
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ช่วยในการคอกเสาเข็ม	67
อุปกรณ์ป้องกันความเสียหายต่อเสาเข็ม	69
ขั้นตอนการทำงานของเสาเข็มคอกโคยปั้นจั่น	70
4.3 งานผนัง	73
4.3.1 Diaphragm Wall	73
ขั้นตอนการก่อสร้าง Diaphragm Wall	73
Waling Beam	94
Prop	97
อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้	103
การตกแต่งผิวผนัง Diaphragm Wall	107
4.3.2 RC Wall	109
4.4 งานพื้น	110
4.4.1 Top Slab	110
4.4.2 Base Slab	115
Base Slab ช่วง RC Wall	115
Base Slab ช่วง D-Wall	118
4.4.3 Bearing Unit	124
4.4.4 Approach Slab	125
4.5 ส่วนของการระบายน้ำ	126
4.5.1 Pump Tank	126
4.5.2 Control Room	129
4.6 งานระบบ	130
4.6.1 งานระบบระบายอากาศ	130
4.6.2 งานระบบไฟฟ้า	130
4.6.3 งานระบบระบายน้ำ	130
4.7 การทำผิวจราจร	132
4.8 ส่วนสาธารณะ	133

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 ปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง	
5.1 ปัญหาจากการจราจร	134
5.2 ปัญหาจากระบบสาธารณูปโภค	135
5.3 ปัญหาจากการก่อสร้าง	136
5.3.1 เสาค้ำยันขนาดใหญ่	136
5.3.2 เสาค้ำยันระบบเจาะกด	142
5.3.3 เสาค้ำยันคอก โดยปั้นจั่น	142
5.3.4 Diaphragm Wall	143
5.3.5 งานพื้น	144
บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	
6.1 บทสรุป	145
6.2 ข้อเสนอแนะ	147
ภาคผนวก ก. ราคางานก่อสร้าง	149
ภาคผนวก ข. แบบก่อสร้าง	162
เอกสารอ้างอิง	284

สารบัญตาราง

	หน้า	
ตารางที่ 3.1	ความเร็วขึ้นค่าที่ใช้ออกแบบทางเลียว	20
ตารางที่ 3.2	ระยะมองเห็นสำหรับทางเลียว	21
ตารางที่ 3.3	ความลาดชันทางเลียว	22
ตารางที่ 3.4	อัตราการผลิตความลาดชันด้านข้างสำหรับการเลียว	23
ตารางที่ 3.5	ผลค่างพีชคณิตชั้นสูงของความลาดชันด้านข้างที่ปลายทางเลียว	23
ตารางที่ 3.6	ความกว้างทางรวิ้งและไหล่ทาง	24
ตารางที่ 3.7	ความยาวของโค้งแนวค้งขึ้นค่าง	25
ตารางที่ 3.8	สัมประสิทธิ์น้ำหลากใช้กับ Rational Method	28
ตารางที่ 3.9	การแยกประเภทชันงานคินรองรับสำหรับถนนคอนกรีต	37
ตารางที่ 3.10	จำนวนเพลามาตรฐานสะสมและความหนาแน่นพื้นคอนกรีต	39
ตารางที่ 3.11	จำนวนเทียบเท่าเพลามาตรฐานสะสมตลอดอายุการใช้งาน 20 ปี	42
ตารางที่ 4.1	ผลดีและผลเสียของการจำแนกประเภทวิธีผลัดเข้ม	65

สารบัญรูป (ต่อ)

	หน้า
รูปที่ 4.15 แสดงเสาเข็มสปีนหลังจากการเชื่อมแล้ว	62
รูปที่ 4.16 การใช้เสาตอกหัวเสาเข็มให้ได้รับความลึกที่ต้องการ	62
รูปที่ 4.17 การยกเสาเข็มมาติดตั้งกับปั้นจั่น	70
รูปที่ 4.18 การติดตั้งครอบหัวเสาเข็ม	71
รูปที่ 4.19 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเช็ดคิงของเสาเข็ม	71
รูปที่ 4.20 การขุดดินเพื่อทำ Diaphragm Wall	74
รูปที่ 4.21 รูปตัดของ Guide Wall	75
รูปที่ 4.22 ตัวอย่างการเลือก Panel ที่จะขุด	75
รูปที่ 4.23 Clamshell ชนิด Hydraulic Grab สำหรับการขุดร่องดิน เพื่อก่อสร้าง Diaphragm Wall	76
รูปที่ 4.24 การขุดดินในช่อง Panel	77
รูปที่ 4.25 ลำดับการขุดในแต่ละ Panel	77
รูปที่ 4.26 แผ่นยาง Water Stop	78
รูปที่ 4.27 การติดตั้ง Stop End	79
รูปที่ 4.28 การเติมสารละลาย Bentonite ในหลุมที่ขุดเพื่อป้องกันดินทลาย	80
รูปที่ 4.29 Slurry Plant ของสารละลาย Bentonite	81
รูปที่ 4.30 การต่อท่อเพื่อทำ Air Lift	82
รูปที่ 4.31 การทดสอบวัดค่าความหนืด	83
รูปที่ 4.32 อุปกรณ์วัดค่าความหนาแน่น	83
รูปที่ 4.33 การวัดค่า pH	84
รูปที่ 4.34 การวัดค่าเปอร์เซ็นต์ทราย	85
รูปที่ 4.35 โครงเหล็กเสริมในผนัง Diaphragm Wall	86
รูปที่ 4.36 การผูกเหล็กเสริมที่ไม่ดีพอ ทำให้เกิดการพังในขณะที่ยกขึ้น	86
รูปที่ 4.37 การต่อเหล็กเสริมโดยใช้ U-Bolt	87
รูปที่ 4.38 เครื่องตัดเหล็กเส้น	87
รูปที่ 4.39 การ Block Out บริเวณที่จะทำการต่อ โครงสร้างกับส่วนอื่น	88
รูปที่ 4.40 การติดตั้งและการยึด Stop End ไว้	90
รูปที่ 4.41 Water Stop ที่ติดกับผนังคอนกรีตหลังจากดึง Stop End ออก	91
รูปที่ 4.42 การจัดเก็บท่อ Tremie	92

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากปัญหาด้านการจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโคจรอบ เป็นปัญหาใหญ่มาซึ่งต้องแก้ไขอย่างรวดเร็ว และการแก้ไขที่ตรงกับสถานการณ์มากที่สุดบริเวณทางแยกหลายแห่งในกรุงเทพฯ ได้ออกแบบและก่อสร้างเป็นทางแยกต่างระดับ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะสะพานลอยข้ามในทิศทางเดียว (Flyover) ซึ่งจะทำให้การจราจรมีความคล่องตัวขึ้น ในระดับหนึ่ง บริเวณทางแยกหลักสี่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงได้ประสบปัญหาการจราจรคับคั่ง เนื่องจากจำนวนรถจักรยานที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และบริเวณ โคจรอบ ได้รับการพัฒนาเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม กรมทางหลวงได้เสนอให้มีการปรับปรุงด้านกายภาพเป็นทางแยกต่างระดับ แต่ประสบปัญหาเนื่องจากเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ท้าวสุทนต์ รัฐธรรมนูญ ซึ่งกรมทางหลวงจำเป็นต้องแก้ไขในรูปแบบของทางลอดลกระดับ และเนื่องจากก่อสร้างทางลอดลกระดับเป็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จึงได้เกิดกรณีศึกษานี้ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีความสนใจขั้นตอนการก่อสร้างทางลอดลกระดับ

1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการพิเศษ

1. เพื่อศึกษาเทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้างทางลอดลกระดับ
2. ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างทางลอดลกระดับ

1.3 ทฤษฎีและแนวความคิดที่ใช้ในโครงการพิเศษ

1. เทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้างทางลอดลกระดับ
2. ระบบกำแพงกันดิน
3. ระบบเสาเข็ม

1.4 วิธีที่ใช้ในการดำเนินโครงการพิเศษ

1. ทำการศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้างจากบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการนี้
2. ติดต่อกับกรมทางหลวงเพื่อศึกษาถึงข้อมูล การวางแผนและระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการ
3. ศึกษาถึงปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางแก้ไข

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถเข้าใจถึงเทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้างทางลวดลครระดับ
2. สามารถรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างทางลวดลครระดับ และเสนอแนวทางการแก้ไข



บทที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ

2.1 ความเป็นมาของโครงการ

ปัญหาด้านการจราจรในบริเวณกรุงเทพมหานคร และรวมถึงปริมณฑล ซึ่งได้แก่จังหวัดโคชรอบ กรุงเทพมหานคร เป็นปัญหาใหญ่ และทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ ความจำนวนรถขานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องการแก้ไขที่ตรงกับสถานการณ์ บริเวณทางแยกหลายแห่งในกรุงเทพมหานครได้ทำการออกแบบและก่อสร้างเป็นโครงสร้างแยกต่างระดับ (Grade Separation Structures) โดยแยกกระแสรถทางตรงให้อยู่ต่างระดับกัน ซึ่งทำให้การจราจรมีความคล่องตัวขึ้นในระดับหนึ่ง

บริเวณวงเวียนหลักสี่ (ทางแยกหลักสี่) เดิมเป็นวงเวียนเล็กๆ และมีอนุสาวรีย์ที่ทักษ์รัฐธรรมนูญ อยู่ตรงกลาง โดยมีถนนพหลโยธินผ่านที่อนุสาวรีย์ฯ แห่งนี้ และมีทางแยกออก 2 ด้านคือถนนรามอินทราไปทางตะวันออก และถนนแจ้งวัฒนะ ไปทางตะวันตก ต่อมาเมื่อมีความเจริญมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและมีความคับคั่งเกือบตลอดทั้งวัน กรมทางหลวงจึงต้องแก้ไขปรับปรุงจากวงเวียนเป็นสี่แยกควบคุมด้วยสัญญาณด้วยไฟจราจรแทน โดยจัดให้อนุสาวรีย์ฯอยู่ตรงมุมของสี่แยกทางด้านตะวันออก แต่การแก้ไขดังกล่าวจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรได้ภายในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น จึงจำเป็นต้องนำรูปแบบทางแยกต่างระดับ เพื่อแยกกระแสการจราจรที่ติดกันให้ผลต่างระดับกันมาใช้ อาทิเช่น สะพานลอย อุโมงค์ หรือทางลอดระดับ มาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ตามมติของคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ในการแก้ไขปัญหาการจราจรเร่งด่วนตามวาระการประชุม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2537 ได้เห็นชอบในหลักการแก้ไขและปรับปรุงทางแยกหลักสี่ด้วยการแยกระดับกระแสการจราจรที่ติดกัน โดยจะช่วยประสานงานคิดค่อในการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากบริเวณเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ฯ กรมทางหลวงจึงได้พิจารณาก่อสร้างเป็นทางลอดลดระดับในแนวของถนนพหลโยธินลอดผ่านสี่แยกดังกล่าว เพื่อรักษาทัศนียภาพของพื้นที่และอนุสาวรีย์ฯ ให้คงไว้ดังเดิม

2.2 รายละเอียดของโครงการ

กรมทางหลวงจะทำการก่อสร้างทางลอดลดระดับในแนวพหลโยธินตั้งแต่บริเวณหน้าวัดพระศรีมหาธาตุ ผ่านสี่แยกหลักสี่ถึงบริเวณหน้ากรมการทหารขนส่งที่ 1 รักษาพระองค์ ระยะทางยาวประมาณ 950 เมตร ลักษณะโครงสร้างเป็นทางลอดลดระดับเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 16.50 เมตร มีช่องจราจร 4 ช่อง ขาเข้า 2 ช่องจราจร ขาออก 2 ช่องจราจร และจัดให้มีวงเวียนขนาด 5 ช่องจราจร เพื่อใช้เป็นเส้นทางจราจรในแนวถนนรามอินทรา และแจ้งวัฒนะ

โครงสร้างของทางลอดยกระดับ

โครงสร้างของทางลอดยกระดับแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่

โครงสร้างทางเข้า (Portal Section) ผนังทางลอดยกระดับเป็นกำแพงเสริมเหล็กหนา 0.45 ม. บนเสาเข็ม 0.30x0.30 เมตร ขาวประมาณ 20 เมตร

โครงสร้างส่วนกลางทางลอดยกระดับ (Intermediate Section) ผนังทางลอดยกระดับก่อสร้างเป็น Diaphragm Wall ความหนา 0.80 เมตร ลึกประมาณ 22 เมตร ผนังทางลอดยกระดับเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.80 เมตร บนเสาเข็มเจาะเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ลึกประมาณ 20 เมตร มีคานคอนกรีตเสริมเหล็ก (Permanent Bracing Beam) ขนาด 0.70x0.70 เมตร ชีตส่วนบนของผนังทางลอดยกระดับทุกระยะ 5 เมตร โครงสร้างส่วนที่วางเวียนพาดผ่านทางลอดยกระดับจะก่อสร้างเป็นพื้นหลังคาทางลอดยกระดับ (Top Slab) คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.90 เมตร

2.3 ขั้นตอนการก่อสร้าง

โครงสร้างส่วนทางเข้า (Portal Section)

- ทำการรอกเสาเข็ม 0.30x0.30 เมตร แล้วรอก Sheet Pile ป้องกันดินพัง
- ขุดดินออกจนถึงระดับที่ต้องติดตั้งค้ำยันชั่วคราว (Temporary Bracing)
- ทำการขุดดินจนถึงระดับที่ต้องการ
- เทคอนกรีตพื้นทางลอดยกระดับ (Base Slab)
- หล่อคอนกรีตกำแพงทั้งสองด้าน
- ถมดินด้านข้างกำแพงและรื้อค้ำยันชั่วคราว
- ถอน Sheet Pile

โครงสร้างส่วนกลางทางลอดยกระดับ (Intermediate Section)

- ทำการก่อสร้าง Diaphragm Wall หนา 0.80 เมตร
- ทำการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ
- ทบคอนกรีตส่วนบนของ Diaphragm Wall ซึ่งมีส่วนผสมของสารละลายเบนโทไนท์ออก
- หล่อคอนกรีตส่วนบนของ Diaphragm Wall (Waling Beam)
- ขุดดินจนถึงระดับที่ต้องติดตั้งค้ำยันชั่วคราวชั้นที่ 1
- ทำการติดตั้งค้ำยันชั่วคราวชั้นที่ 1
- ทำการขุดดินจนถึงระดับที่ต้องติดตั้งค้ำยันชั่วคราวชั้นที่ 2
- ทำการติดตั้งค้ำยันชั่วคราวชั้นที่ 2
- หล่อคอนกรีตพื้นทางลอดยกระดับ
- รื้อค้ำยันชั่วคราวชั้นที่ 2 ออก
- หล่อคานคอนกรีตยึดผนังทางลอดยกระดับ (Permanent Bracing Beam)

- รื้อค้ำยันชั่วคราวชั้นที่ 1 ออก

โครงสร้างส่วนกลางทางตลอดระดับ ส่วนที่มีหลังคาทางตลอดระดับ (Top Slab Intermediate Section)

- ทำการก่อสร้าง Diaphragm Wall หนา 0.80 เมตร
- ทำการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ
- ทบคอนกรีตส่วนบนของ Diaphragm Wall ซึ่งมีส่วนผสมของสารละลายเบนโทไนท์ออก
- ขุดดินจนถึงระดับท้องหลังคาทางตลอดระดับ
- หล่อคอนกรีตส่วนหลังคาทางตลอดระดับ
- ทำการขุดดินจนถึงระดับที่ต้องติดตั้งค้ำยันชั่วคราวชั้นที่ 2
- หล่อคอนกรีตพื้นทางตลอดระดับ
- รื้อค้ำยันชั่วคราวชั้นที่ 2 ออก

2.4 รูปแบบของการก่อสร้างทางตลอดระดับ

จะเป็นแบบค้ำยันเปิดตลอดยกเว้นที่อยู่ตรงแนววงเวียนและส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางของวงเวียนจะเทพื้นพื้นคอนกรีตกว้างเท่ากับขนาดของทางตลอดระดับคือ 18.50 เมตร และยาวช่องละ 40.00 เมตร เพื่อให้รถสามารถวิ่งผ่านได้และส่วนค้ำยันจะมีความกว้าง 17.50 เมตร มี 5 ช่องจราจร โดยรวมส่วนทางในทางตลอดระดับจะมีความกว้าง 16.50 เมตร มีช่องจราจร 4 ช่อง โดยเริ่มต้นที่ตรงบริเวณประตูทางเข้าประตูแรกของวัดพระศรีมหาธาตุฯ และไปสิ้นสุดตรงบริเวณหน้ากรมการทหารขนส่งที่ 1 รักษาพระองค์ และตัวของอนุสาวรีย์ก็อยู่ที่เดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลง

ผลกระทบต่อจราจรในระหว่างก่อสร้าง

ขณะนี้ได้จัดการจราจรเป็นรูปแบบวงเวียนมี 5 ช่องจราจรแล้ว ปรากฏว่าการจราจรดีขึ้นกว่าเดิมมาก รถที่เคียดขัดบริเวณนี้ก็คล่องตัวขึ้น ทางโครงการฯ คิดว่าจะมีผลกระทบกับการจราจรบ้างก็ในชั้นตอนที่ 4 ของการก่อสร้าง คือ ช่วงนอกวงเวียน บริเวณหน้าวัดพระศรีมหาธาตุฯ และหน้ากรมการทหารขนส่งที่ 1 รักษาพระองค์ เพราะจะทำให้เสียพื้นที่ผิวการจราจรไปข้างละ 2 ช่องจราจร แต่เนื่องจากบริเวณนี้พื้นที่มีจำกัดไม่สามารถขยายช่องเท่านั้น ถึงอย่างไรก็ตามช่วงเวลาดังกล่าวนี้จะเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน และถ้าหากมีปัญหาทางโครงการฯ ก็ได้สำรวจเส้นทางเลี่ยงบริเวณดังกล่าวทั้ง 4 ด้าน ก่อนที่จะมาถึงจุดบริเวณก่อสร้างให้ประชาชนได้ทราบก่อน และจะได้เลี่ยงไปตามเส้นทางดังกล่าวคือ

1. จากถนนแจ้งวัฒนะเข้าซอยแจ้งวัฒนะ 4 มาออกถนนพหลโยธิน ได้ที่ซอยพหลโยธิน 57
2. จากถนนพหลโยธินเข้าประตูที่ 1 วัดพระศรีมหาธาตุออกถนนแจ้งวัฒนะที่ประตูเข้าออกสถาบันราชภัฏได้
3. จากถนนพหลโยธินเข้าซอยพหลโยธิน 48 มาออกถนนรามอินทรา ที่ซอยรามอินทรา 5, ซอยรามอินทรา 19 ได้

4. จากถนนรามอินทราเข้าซอยที่ติดกับทางเข้ากรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ มาออกถนนพหลโยธินตรงข้างสำนักงานบางเขนได้


5. จากถนนพหลโยธิน เข้าหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ มาออกถนนรามอินทราที่ตรงมหาวิทยาลัยเกริก และข้างห้างเซ็นทรัลรามอินทราได้

2.5 แผนเพิ่มเติมในอนาคต

ถ้าหากมีการจราจรมากขึ้นก็ได้มีแผนรองรับไปแล้วโดยจะสร้างเป็นสะพานลอยในแนวถนนแจ้งวัฒนะและถนนรามอินทราเพิ่มขึ้น ให้รถสาธารณะผ่านตรงและเลี้ยวขวาได้ ก็จะทำให้การจราจรในบริเวณนี้ดีขึ้นไปอีกเมื่อถึงเวลานั้นแล้ว บริเวณตัวอนุสาวรีย์ฯ ก็จะต้องปรับปรุงให้สวยงามสง่าเด่นขึ้น



2.6 งานที่ต้องดำเนินการก่อสร้าง

1. ทำการก่อสร้างทางลอดยกระดับลอดทางแยกหลักสี่ในแนวถนนพหลโยธินจาก กม.18+100 ถึง กม.19+050 จำนวน 4 ช่องจราจร ไป 2 ช่อง กลับ 2 ช่อง
2. ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงและภายในทางลอดยกระดับ
3. ทำการก่อสร้างบ่อพัก และท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง
4. ทำการก่อสร้างวางท่อประปาของการประปานครหลวง
5. ทำการก่อสร้างวางท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย





รูปที่ 2.1 แผนที่แนวทาง


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้ในเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ควรนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์อื่นใด
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 2.2 รูปตัดทางลอดช่วงต้นและช่วงปลาย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ควรนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 2.3 รูปตัดทางลอดช่วงกลาง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 2.4 แผนการก่อสร้างขั้นที่ 1
ขยายผังอาคาร การจรรยาบรรณเดิม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 2.5 แผนการก่อสร้างขั้นที่ 2
 ทำการก่อสร้างทางลัดในวงเวียน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.6 แผนการก่อสร้างขั้นที่ 3
ทำการก่อสร้างทางกอดส่วนที่ที่บริเวณเวียน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 2.7 แผนการก่อสร้างขั้นที่ 4
 ทำการก่อสร้างทางลอดส่วนที่เหลือ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แผนงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยกหลักสี่ (พิทักษ์รัฐธรรมนุญ)

รายการ	2540											2541											
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ขยายผิวจราจรชั่วคราว																							
ก่อสร้างอุโมงค์ภายในวงเวียน																							
ก่อสร้างอุโมงค์ส่วน TOP SLAB																							
ก่อสร้างอุโมงค์ส่วน นอกวงเวียน																							
ก่อสร้างผิวจราจรถาวร																							

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 2.8 เส้นทางเดินยงบริเวณก่อสร้างแยกหลักที่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

- | | |
|--|------------------|
| 1. นายศิริพงษ์ อินทวงศ์
รท. วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายณรงค์ อาริยะกุล
ผส. ทล. 11 | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายจ่านงค์ ประสงค์รัตน์
ขขท. กรุงเทพฯ | กรรมการ |
| 4. นายเอกวิษณุ วีระพันธ์
รท. วิศวกรโยธา 9 | กรรมการ |
| 5. นายวิโรจน์ สถิติกาวิบูลย์
วิศวกรโยธา 7 | กรรมการ |
| 6. นายบุญชวน ลิ้มศิลา
นายช่างโครงการฯ | กรรมการ |

เจ้าหน้าที่ควบคุมงานของโครงการฯ

- | | |
|---|----------------|
| 1. นายนพรัตน์ เอี่ยมพานิช ผข. นายช่างโครงการฯ | นายช่างโยธา 5 |
| 2. นางประนอม เนตรวิเชียร | นายช่างสำรวจ 5 |
| 3. นายทินกร ศรีคร่ำ | นายช่างโยธา 4 |
| 4. นายธรัชช กองทอง | นายช่างโยธา 4 |
| 5. นายอุดม บุญสำเริง | นายช่างโยธา 3 |

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



โครงการก่อสร้างทางลวดลกระดึบลดทงแกทลัถล
ทงทลทงทลทล 1 (ถนททลทลทล)
กม. 17+950 – กม. 19+250
สัฎฐทที่ สท. 1/2540

วันลงนามในสัฎฐท	13 ฐันวาคม 2539
วันเรื้ดต้นสัฎฐท	11 มกราคม 2540
วันสิ้นสุดสัฎฐท	2 กัันชายน 2541
ระชเวลททำทการ	600 วัน
ค่างานตามสัฎฐท	762,562,890.00 บาท
ค่าปรึบวันละ	762,562.89 บาท
ผู้รับจ้าง	บริษัท ก่อสร้างสหพันธุ์ จำกัด
ออกแบบโดย	CONSULTANT OF TECHNOLOGY CO.,LTD. EPSILON CO.,LTD.
ควบคุมโดย	สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทงทลทล กระทรวงคมนาคม

บทที่ 3

หลักการออกแบบพื้นฐาน

3.1 การออกแบบเรขาคณิต

การออกแบบเรขาคณิตกระทำหลังจากที่ได้กำหนดเกณฑ์การออกแบบ สำหรับทางแยกต่างระดับ สำหรับเกณฑ์การออกแบบ ประชุกต์จากมาตรฐานของสมาคมเจ้าหน้าที่แห่งรัฐด้านการขนส่งและทางหลวง แห่งสหรัฐอเมริกา (American Association of State Highway and Transportation Officials) เป็นส่วนใหญ่

3.1.1 ความเร็วที่ใช้ในการออกแบบ (Design Speed)

ความเร็วที่ใช้ในการออกแบบทางเลี้ยว ควรมีระดับความเร็วใกล้เคียงกับทางหลวงที่มาบรรจบกับ ทางแยกต่างระดับ โดยเฉพาะทางเลี้ยวตรง (Directional Ramp) หรือกึ่งตรง (Semi-directional Ramp) สำหรับทางเลี้ยว ความเร็วที่ใช้ออกแบบจะต่ำกว่าทางหลวงที่มาบรรจบ โดยกำหนดความเร็วให้ต่ำกว่าที่ จำเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่ามาตรฐานขั้นต่ำ แสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1
ความเร็วขั้นต่ำที่ใช้ออกแบบทางเลี้ยว

ความเร็วที่ใช้ออกแบบทางหลวง (กม./ชม.)	50	65	80	95	105
ความเร็วที่ใช้ออกแบบทางเลี้ยว (กม./ชม.)					
- ความต้องการ	40	55	70	80	90
- ขั้นต่ำ	25	30	40	50	50
รัศมีโค้งที่สอดคล้องกับความเร็ว (เมตร)					
- ความต้องการ	45	90	170	210	260
- ขั้นต่ำ	15	30	45	70	70

ความเร็วและรัศมีโค้งที่กำหนดในตารางที่ 3.1 นำมาประยุกต์กับการออกแบบทางเลี้ยว ดังนี้

- ความเร็วที่ใช้ออกแบบทางเลี้ยว จะนำมาใช้เฉพาะส่วนของตัวทางเลี้ยว (Ramp Proper) ในการ กำหนดความโค้งเท่านั้น แต่จะไม่นำมาใช้กับการออกแบบบริเวณต่อเชื่อม (Ramp Terminals) ทั้งนี้ บริเวณ ต่อเชื่อมจะมีการออกแบบช่องเปลี่ยนความเร็วเสริมเข้าไป โดยสัมพันธ์กับความเร็วของถนนสายหลักที่ไป บรรจบด้วย

- ทางเลี้ยวสำหรับรถเลี้ยวซ้าย โดยปกติกออกแบบให้ได้ตาม “ความต้องการ” และในกรณีที่เป็น “ขั้นต่ำ”

- ทางเลี้ยววน การออกแบบจะต่ำกว่า “ความต้องการ” ทั้งนี้เนื่องจากต้องใช้พื้นที่มาก ทางเลี้ยววนขนาดใหญ่ทำให้รถต้องวิ่งไกล ดังนั้นจึงใช้ค่า “ขั้นต่ำ” เป็นตัวควบคุมการออกแบบ จะเห็นได้ว่าการออกแบบทางเลี้ยววน ความเร็วขั้นต่ำประมาณกึ่งหนึ่งของความเร็วที่ใช้ในการออกแบบทางหลวง

- ทางเลี้ยวกึ่งตรงจะใช้ค่าระหว่าง “ความต้องการ” และ “ขั้นต่ำ” ความเร็วที่ใช้ออกแบบไม่น้อยกว่า 45 กม./ชม.

- ทางเลี้ยวตรง จะใช้ค่า “ความต้องการ” เป็นตัวควบคุมการออกแบบ ทั้งนี้ความเร็วที่ใช้ออกแบบไม่น้อยกว่า 55 กม./ชม.

- บริเวณทางแยกระดับพื้น (At - grade Intersection) ในกรณีที่ทางเลี้ยวไปบรรจบกับถนนสายหลักเป็นทางแยกระดับพื้น จะไม่นำมาตรฐานที่กำหนดในตารางที่ 3.1 มาใช้ออกแบบทางเลี้ยวบริเวณใกล้กับทางแยกระดับพื้นนั้น ทั้งนี้ทางแยกระดับพื้นอาจทำการควบคุมด้วยป้ายหยุด หรือสัญญาณไฟจราจร

3.1.2 รัศมีโค้ง (Radius of Curves)

รัศมีความโค้งแสดงในตารางที่ 3.1 สัมพันธ์กับความเร็วที่ใช้ออกแบบ การออกแบบโค้งจะใช้ทั้งโค้งผสม (Compound Curve) หรือโค้งเปลี่ยนรัศมี (Spiral Curve) ประกอบเข้ากับโค้งวงกลม ในกรณีโค้งผสมที่ต่อเนื่องกันจำกัดอัตราส่วนรัศมีของโค้งที่ต่อเนื่องกัน ไม่เกิน 2 : 1

3.1.3 ระยะมองเห็น (Sight Distance)

ระยะมองเห็น ออกแบบให้ได้ไม่น้อยกว่าระยะมองเห็นเพื่อหยุดรถโดยปลอดภัย (Safe Stopping Sight Distance) ตารางที่ 3.2 แสดงระยะมองเห็นสำหรับการหยุดรถ ทั้ง “ความต้องการ” และ “ขั้นต่ำ” โดยจะนำไปประยุกต์ทั้งการออกแบบแนวราบและแนวตั้ง

ตารางที่ 3.2

ระยะมองเห็นสำหรับทางเลี้ยว

ความเร็วที่ใช้ออกแบบ (กม./ชม.)	25	30	40	50	55	60
ระยะมองเห็นหยุดรถ (เมตร)						
- ความต้องการ	25	35	50	60	80	90
- ขั้นต่ำ	25	35	50	60	75	85

3.1.4 ความลาดชันและระดับ (Grade and Profile)

การออกแบบความลาดชันและระดับ ดำเนินการ โดยมีข้อกำหนดดังนี้

- ความลาดชันของทางเลี้ยวสูงสุด ไม่เกิน 6 % สำหรับทางเลี้ยวที่ไม่สำคัญนัก ในกรณีที่ทางเลี้ยวมีรถบรรทุกและเป็นทางเลี้ยวสำคัญ ความลาดชันจำกัดให้ไม่เกิน 4 %

- ในกรณีที่มีเขตทางหรือระยะทางจำกัด อาจพิจารณาความลาดชันของทางเลี้ยวหรือทางเชื่อมสูงสุดไม่เกิน 10 % ทั้งนี้เฉพาะทางเลี้ยวที่ไม่สำคัญ และมีปริมาณการจราจร ไม่มากนัก

ความลาดชัน ได้กำหนดตามลักษณะของทางเลี้ยว ดังนี้

ตารางที่ 3.3

ความลาดชันทางเลี้ยว (Recommended Ramp Grades)

ประเภททางเลี้ยว	ลักษณะทางเลี้ยว	ความลาดชัน %	
ทางเลี้ยววน (Loop)	- ทางออก	ลาดขึ้น	3 ถึง 5
		ลาดลง	3 ถึง 5
	- ทางเข้า	ลาดขึ้น	3 ถึง 5
		ลาดลง	4 ถึง 6
ทางเลี้ยวอื่นๆ	- ทางออก	ลาดขึ้น	3 ถึง 5
		ลาดลง	4 ถึง 6
	- ทางเข้า	ลาดขึ้น	3 ถึง 5
		ลาดลง	ถึง 6

3.1.5 การยกโค้งและความลาดชันด้านข้าง (Superelevation and Cross Slope)

การออกแบบความลาดชันด้านข้างของทางเลี้ยว จะใช้ข้อกำหนดดังนี้

- อัตราการยกโค้ง จะใช้การยกโค้งซึ่งสัมพันธ์กับรัศมีโค้งและความเร็วที่ใช้ออกแบบตามสมการ

$$E = 0.004 V^2 / R$$

โดยที่ E = อัตราการยกโค้ง หน่วย เมตร/เมตร

V = ความเร็วที่ใช้ออกแบบ หน่วย กม./ชม.

R = รัศมีโค้ง หน่วย เมตร

- ทางเลี้ยวที่อยู่ในแนวตรง ให้มีความลาดชันเอียงไปข้างเดียว โดยมีความลาดชันเท่ากับ Normal Cross Slope ของผิวถนน แต่ไม่น้อยกว่า 0.02 เมตร/เมตร

- ระยะชกโค้ง (Superelevation Runoff) หรือการเปลี่ยนอัตราการชกโค้ง จะต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดในตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4

อัตราการเปลี่ยนความลาดชันด้านข้างสำหรับการเลี้ยว

ความเร็วที่ใช้ออกแบบ (กม./ชม.)	25-30	40	50	55 หรือสูงกว่า
อัตราการเปลี่ยนการชกโค้ง (ม./ม. ต่อความยาว 10 เมตร)	0.026	0.023	0.020	0.016

- การชกโค้งจะคำนึงถึงบริเวณทางเลี้ยวที่ต่อเชื่อมกับช่องจราจรทางตรง โดยออกแบบให้ผลต่างทางพีชคณิตของความลาดชันด้านข้างของผิวทางเสริมและผิวทางหลัก มีข้อจำกัดไม่เกินค่าที่แสดงในตารางที่ 3.5

ตารางที่ 3.5

ผลต่างพีชคณิตขั้นสูงของความลาดชันด้านข้างที่ปลายทางเลี้ยว

ความเร็วที่ใช้ออกแบบโค้ง ทางเลี้ยวออกหรือเข้า (กม./ชม.)	ผลต่างพีชคณิตของ ความลาดชันด้านข้าง (เมตร/เมตร)
25 - 30	0.05 - 0.08
40 - 50	0.05 - 0.06
55 หรือสูงกว่า	0.04 - 0.05

3.1.6 ความกว้างและรูปตัด (Width and Cross Section)

ความกว้างทางเลี้ยวขึ้นกับลักษณะการใช้งานทางเลี้ยว รัศมีของโค้งและปริมาณการจราจร ซึ่งรวมถึงชนิด ประเภทของขบวนรถ สำหรับความกว้างทางรถวิ่งและไหล่ทาง กำหนดไว้ดังนี้

1) ทางเลี้ยวและทางเลี้ยววน (Loops and Ramps)

ความกว้างทางรถวิ่งและไหล่ทาง แสดงในตารางที่ 3.6

ตารางที่ 3.6

ความกว้างทางรถวิ่งและไหล่ทาง

จำนวนช่องจราจร		ความกว้างช่องจราจร	ความกว้างไหล่ทาง (เมตร)	
ที่จุดเชื่อม	ค้วทางเดี่ยว	(เมตร)	ซ้าย	ขวา
1	1	4.0 - 4.5	2.0 - 3.0	1.0 - 1.5
1	2	3.5 - 3.7	2.0 - 2.5	1.0 - 1.5
2	2	3.5 - 3.7	2.0 - 3.0	1.0 - 1.5

2) ถนนรวบรวมและกระจายการจราจร (Collector-distributor Roads)

มีรูปแบบอย่างที่ใช้กันโดยทั่วไป สำหรับถนนรวบรวมและกระจายการจราจร ดังนี้

ก) ความกว้างช่องจราจร

- ช่องจราจรเดี่ยว 4.0 - 4.5 เมตร
- สองช่องจราจร 3.0 - 3.5 เมตร แต่ละช่องจราจร

ข) ไหล่ทาง

- ช่องจราจรเดี่ยว

ซ้าย	2.5 - 3.0 เมตร
ขวา	1.0 - 1.5 เมตร
- สองช่องจราจร 1.0 - 1.5 เมตร (ซ้ายและขวา)

ค) ความเร็วใช้ออกแบบ 60 กม./ชม.

3.1.7 แนวทางตั้ง (Vertical Alignment)

สำหรับแนวทางตั้ง นอกจากความลาดชันและระดับดังกล่าวแล้ว ความยาวของโค้งแนวตั้งต้องสอดคล้องกับข้อกำหนด ระบุในตารางที่ 3.7

ตารางที่ 3.7
ความยาวของโค้งแนวโค้งขั้นต่ำ

ความเร็วที่ใช้ออกแบบ (กม./ชม.)	ความยาวต่ำสุดของโค้งแนวโค้ง (เมตร)	อัตราของโค้งแนวโค้ง (K)	
		โค้งสัน (Crest Curve)	โค้งแอ่ง (Sag Curve)
110	200	90 - 160	45 - 65
100	120	50 - 70	35 - 50
80	100	35 - 70	30 - 35
60	50	18 - 25	20
50	50	10	15
40	50	6	9
30	50	3	6

หมายเหตุ : ค่า K ใช้ในสูตร $L = KA$ โดย L เท่ากับความยาวต่ำสุดของโค้ง Parabolic และ A เท่ากับผลต่างพิชคณิตของความลาดชัน

3.1.8 บริเวณการจราจรสลับช่อง (Weaving Sections)

การจัดให้มีช่องจราจรเสริม (Auxiliary Lane) ในบริเวณทางแยกต่างระดับเป็นผลให้โครงสร้างสะพานกว้างหรือยาวขึ้นกว่าปกติ

ช่องจราจรเสริมจำเป็นต้องจัดให้มีในบริเวณซึ่งจุดเข้าและจุดออกของทางเลี้ยวห่างกันน้อยกว่า 600 เมตร ในกรณีที่ระยะห่างมากกว่านี้ แต่ปริมาณการจราจรสูงมากจำเป็นต้องจัดให้มีช่องจราจรเสริมเช่นเดียวกัน

สมรรถนะรองรับปริมาณการจราจร บริเวณการจราจรสลับช่องขึ้นกับความยาวจำนวนช่องจราจร ความเร็วของขงขยาน และปริมาณการจราจรของแต่ละทิศทาง สมรรถนะการรองรับปริมาณการจราจรจะต่ำลงมากในกรณีที่ขงขยานสลับช่องในระยะทางสั้นๆ เช่น สั้นกว่า 1 กิโลเมตร การวิเคราะห์สมรรถนะรองรับดำเนินการตามวิชาการของ Highway Capacity Manual ในกรณีที่ปริมาณการจราจรสลับช่องสูง อาจจำเป็นต้องจัดให้มีถนนรวบรวมและกระจายการจราจร หรือถนนในลักษณะอื่นๆ ซึ่งแยกออกจากทางสายหลัก อย่างไรก็ตามจะต้องจัดเตรียมป้ายจราจรให้ผู้ขับขี่ทราบล่วงหน้าก่อนถึงบริเวณที่การจราจรสลับช่อง

3.1.9 ช่องว่าง (Clearance)

1) ด้านข้าง (Lateral)

ช่องว่างด้านข้างจากขอบช่องทางรถวิ่ง ไปยังขอบของสิ่งกีดขวาง ไม่น้อยกว่าความกว้างของไหล่ทางโดยปกติ

สำหรับโครงสร้างที่กีดขวางทางแยก ความกว้างของโครงสร้างเท่ากับความกว้างทั้งหมดของถนนที่มาบรรจบโครงสร้างนั้น

ช่องว่างด้านข้างกำหนดไว้ดังนี้

- จากโครงสร้างไปยังเขตทาง, ชั้นต่ำ > 5.00 เมตร
- สิ่งกีดขวางที่เกาะกลางถนน 0.75 เมตร
- ช่องจราจรซ้ายสุด บน โครงสร้าง 2.50 เมตร
- ช่องจราจรซ้ายสุด ระดับพื้น 4.00 เมตร

2) ช่องว่างแนวตั้ง (Vertical Clearance)

ช่องว่างจากโครงสร้างลงมายังผิวถนน ค่าสุด 405 เมตร และถ้าเป็นไปได้ควรจัดไว้ให้ได้ 5.5 เมตร

สำหรับช่องว่างอื่นๆ เช่น

- ข้ามทางรถไฟ 5.40 เมตร
- ซอยและทางเลี้ยวต่างๆ 5.00 เมตร

3.2 การออกแบบระบายน้ำ

3.2.1 ลักษณะทั่วไป

ในการพิจารณาออกแบบระบายน้ำสำหรับทางแยกต่างระดับ ส่วนใหญ่จะเป็นทางน้ำซึ่งมีพื้นที่รับน้ำไม่ใหญ่นัก โดยเฉพาะทางแยกหลักสี่ การระบายน้ำจะมีเฉพาะปริมาณฝนที่ตกลงในพื้นที่ถนน และทางลระดับเท่านั้น วิธีการประเมินปริมาณน้ำหลาก (Flood Discharge) มีหลายวิธีด้วยกัน สมมุติฐานของวิธีการประกอบด้วย

- อัตราปริมาณน้ำหลากเกิดขึ้นพร้อมกัน ขณะฝนตกชุก
- อัตราน้ำซึมลงดินคงที่
- ในกรณีที่พื้นที่รับน้ำ (Catchment Area) เล็กกว่า 25 ตารางกิโลเมตร ความเข้มฝนสม่ำเสมอทั่วตลอดพื้นที่
- องค์ประกอบความชื้นของดินก่อนฝนตกไม่นำมาพิจารณา

3.2.2 การประเมินปริมาณน้ำหลาก

วัตถุประสงค์ของการคำนวณหรือประเมินปริมาณน้ำหลากเพื่อกำหนดอัตราการไหลเพื่อใช้ออกแบบ (Design Flood) ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถออกแบบโครงสร้างหรือระบบระบายน้ำโดยประหยัด ไม่ว่าจะเป็นการไหลแบบแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) หรือไหลโดยการสูบ (Pumped Flow) ก็ตาม การคำนวณปริมาณน้ำหลากแยกเป็น 2 วิธี ขึ้นกับขนาดของพื้นที่รับน้ำ ในกรณีพื้นที่รับน้ำเล็กกว่า 25 ตารางกิโลเมตร จะใช้ Rational Method ถ้าพื้นที่รับน้ำใหญ่กว่า 25 ตารางกิโลเมตร จะใช้ Specific Yield of Flood Flow Method

1) Rational Method

Rational Method ใช้คำนวณปริมาณน้ำหลากในกรณีพื้นที่รับน้ำเล็กกว่า 25 ตารางกิโลเมตร สูตรที่ใช้คำนวณคือ

$$Q = 0.278CIA$$

โดยที่ Q = ปริมาณน้ำหลาก หน่วย ลบ.เมตร/วินาที

C = สัมประสิทธิ์น้ำหลาก

I = ความชันพื้น หน่วย มม./ชม.

A = พื้นที่รับน้ำ หน่วย ตารางกิโลเมตร

ก) พื้นที่รับน้ำ

การประเมินขนาดพื้นที่รับน้ำ อาจกระทำได้โดยการพิจารณาเส้นชั้นความสูง (Contour Line) จากแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 หรือรูปลักษณะ (Feature) ของโครงสร้างที่นำเสนอ อาทิ เช่น ถนนลดระดับ พื้นที่รับน้ำจะอยู่เฉพาะบริเวณที่ต่ำกว่าถนน โดยรอบ เป็นต้น นอกจากนี้อาจจำเป็นต้องทำการตรวจสอบในสนามถึงขอบเขตของพื้นที่รับน้ำในกรณีที่มีข้อสงสัย

ข) สัมประสิทธิ์น้ำหลาก

ค่าสัมประสิทธิ์แสดงในตารางที่ 3.8 ค่าสัมประสิทธิ์ขึ้นกับลักษณะและสภาพของดิน เช่น เนื้อดิน (Soil Texture) ลักษณะภูมิประเทศ (Topography) และสภาพปกคลุมดิน (Cover Condition)

ค) เวลาที่น้ำไหลมารวมกัน (Time of Concentration), Tc

เวลาที่น้ำไหลมารวมกันจากจุดที่ไกลที่สุดของพื้นที่รับน้ำ มายังจุดระบายออก (Outlet) สูตรที่ใช้คำนวณเวลาที่น้ำไหลมารวมกันมีเป็นจำนวนมาก สำหรับที่นำเสนอในที่นี้ คือ

วิธีการของ California Culvert Practice ซึ่งมีสูตรดังนี้

$$T_c = (0.87 L^3 / H)^{0.385}$$

โดยที่ Tc = เวลาที่น้ำไหลมารวมกัน หน่วย ชั่วโมง

L = ความยาวของทางน้ำที่ยาวที่สุด หน่วย กิโลเมตร

H = ความสูงที่แตกต่างกันระหว่างจุดที่อยู่ไกลที่สุดซึ่งเป็นจุดแบ่งพื้นที่รับน้ำและจุดระบายออก หน่วย เมตร

ลักษณะของผิว	ระยะเวลาเกิดน้ำ (Return Period), ปี						
	2	5	10	25	50	100	500
พื้นที่ผิวมาแล้ว							
Asphaltic	0.73	0.77	0.81	0.86	0.90	0.95	1.00
ลอนกริด/หลังคา	0.75	0.80	0.83	0.88	0.92	0.97	1.00
พื้นที่หน้า (ลาด, สวน ฯลฯ)							
สภาพเลว (หญ้า ปกคลุมน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่)							
พื้นที่ราบเรียบ 0-2 %	0.32	0.34	0.37	0.40	0.44	0.47	0.58
ปานกลาง 2-7 %	0.37	0.40	0.43	0.46	0.49	0.53	0.61
ชัน มากกว่า 7 %	0.40	0.43	0.45	0.49	0.52	0.55	0.62
สภาพปานกลาง (หญ้าปกคลุมร้อยละ 50ถึง75ของพื้นที่)							
พื้นที่ราบเรียบ 0-2 %	0.25	0.28	0.30	0.34	0.37	0.41	0.53
ปานกลาง 2-7 %	0.33	0.36	0.38	0.42	0.45	0.49	0.58
ชัน มากกว่า 7 %	0.37	0.40	0.42	0.46	0.49	0.53	0.60
สภาพดี (หญ้าปกคลุมมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่)							
พื้นที่ราบเรียบ 0-2 %	0.21	0.23	0.25	0.29	0.32	0.36	0.49
ปานกลาง 2-7 %	0.29	0.32	0.35	0.39	0.42	0.46	0.56
ชัน มากกว่า 7 %	0.34	0.37	0.40	0.44	0.47	0.51	0.58
พื้นที่ซึ่งไม่พัฒนา							
พื้นที่เพาะปลูก							
พื้นที่ราบเรียบ 0-2 %	0.31	0.34	0.36	0.40	0.43	0.47	0.57
ปานกลาง 2-7 %	0.35	0.38	0.41	0.44	0.48	0.51	0.60
ชัน มากกว่า 7 %	0.39	0.42	0.44	0.48	0.51	0.54	0.61
พื้นที่เลี้ยงสัตว์							
พื้นที่ราบเรียบ 0-2 %	0.25	0.28	0.30	0.34	0.37	0.41	0.53
ปานกลาง 2-7 %	0.33	0.36	0.38	0.42	0.45	0.49	0.58
ชัน มากกว่า 7 %	0.37	0.40	0.42	0.46	0.49	0.53	0.60
พื้นที่ป่าไม้							
พื้นที่ราบเรียบ 0-2 %	0.22	0.25	0.28	0.31	0.35	0.39	0.48
ปานกลาง 2-7 %	0.31	0.34	0.36	0.40	0.43	0.47	0.56
ชัน มากกว่า 7 %	0.35	0.39	0.41	0.45	0.48	0.52	0.58

ตารางที่ 3.8 สัมประสิทธิ์น้ำหลากใช้กับ Rational Method

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปริมาณความเข้มข้น กำหนดให้มีช่วงเวลา (Duration) เท่ากับเวลาที่น้ำไหลมารวมกัน
ง) ความเข้มข้น

ความเข้มข้นพิจารณาจากโค้งความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้น-ช่วงเวลาฝนตกและความถี่ของฝน (Rainfall Intensity-Duration-Recurrence Interval) ดังแสดงรูปที่ 3.1 สำหรับบริเวณกรุงเทพมหานคร

ความถี่ของฝนกำหนดตามลักษณะของโครงสร้างระบายน้ำดังนี้

- 5 ปี สำหรับการคำนวณปริมาณน้ำหลากเพื่อระบายน้ำบน โครงสร้างยกระดับ
- 10 ปี สำหรับการคำนวณปริมาณน้ำหลากเพื่อระบายน้ำลอดใต้ถนนด้วยท่อกลม
- 25 ปี สำหรับการคำนวณปริมาณน้ำหลากเพื่อระบายน้ำลอดใต้ถนนด้วยท่อเหลี่ยม

2) Specific Yield of Flood Flow Method

สำหรับพื้นที่รับน้ำใหญ่กว่า 25 ตารางกิโลเมตร จะใช้ Specific Yield of Flood Flow Method โดยมีรอบความถี่ 50 ปี สำหรับโครงการทางแยกหลักสี่ ไม่ปรากฏสภาพที่พื้นที่รับน้ำใหญ่กว่า 25 ตารางกิโลเมตร จึงไม่แสดงรายละเอียดไว้ในที่นี้

3.2.3 การคำนวณหาขนาดท่อระบายน้ำขนาดถนน


หลังจากคำนวณปริมาณน้ำหลาก, Q ได้แล้ว ขนาดท่อที่ต้องการเพื่อระบายน้ำปริมาณดังกล่าว ปกติจะสมมติให้น้ำไหลเต็มท่อยภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) ไม่ใช้การอัด (Pressured) สมรรถนะรองรับการไหลของท่อ คำนวณจากสมการของ Manning ดังนี้

$$\begin{aligned} Q &= \frac{1}{n} S^{1/2} AR^{2/3} \\ &= \frac{1}{n} S^{1/2} \frac{\pi D^2}{4} \frac{D^{2/3}}{4} \\ &= \frac{0.3117}{n} S^{1/2} D^{8/3} \end{aligned}$$

จะได้

$$D = \left(\frac{3.21QN}{\sqrt{S}} \right)^{3/8}$$

โดยที่	D =	เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ	หน่วย เมตร
	Q =	ปริมาณน้ำหลาก	หน่วย ลบ.เมตร/วินาที
	S =	ความลาดชันของท่อ	
	n =	Manning Roughness Coefficient = 0.013	



รูปที่ 3.1 ความเข้มข้น, ช่วงเวลาฝนตก และความถี่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2.4 การคำนวณปริมาณน้ำที่ต้องระบาย โดยการสูบน้ำออกบริเวณทางลัดระดับ

การคำนวณปริมาณน้ำ จะพิจารณารอบความถี่ 50 ปี

พื้นที่รับน้ำภายในทางลัดลัดระดับลัดคทางแยก = ความกว้างถนน x ช่วงความยาวทางลัด
ลัดระดับลัดคทางแยก

$$= 16.5 \times 700$$

$$A = 11,550 \text{ ตร.ม.}$$

$$C = 0.8$$

$$T_c = 5 \text{ นาที}$$

ตามรูปที่ 3.1

$$I = 230 \text{ มม./ชม.}$$

$$Q = 0.278CIA$$

$$= 0.278 \times 0.8 \times 230 \times 11,550 / 1,000,000$$

ปริมาณน้ำทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน Underpass = 0.59 ลบ.เมตร/วินาที

Side Ditch ที่รองรับปริมาณน้ำจำนวนทั้งหมด 4 ด้าน

ดังนั้น แต่ละด้านของทางลัดลัดระดับลัดค จะรองรับปริมาณน้ำ = 0.1475 ลบ.เมตร/วินาที

จาก

$$Q = \frac{1}{n} S^{1/2} AR^{2/3}$$

โดย

$$n = 0.013$$

$$A = B \times D$$

$$R = A / P$$

$$P = \text{เส้นขอบเปียก}$$

$$S = \text{ความลาดชันของ Side Ditch} = 0.01$$

ดังนั้น

$$0.1475 = \frac{1}{0.013} \times (B \times D) \times \left[\frac{B \times D}{(B + 2D)} \right]^{2/3} \times 0.01^{1/2}$$

$$\frac{0.1475 \times 0.013}{(0.01)^{1/2}} = (B \times D) \times \frac{(B \times D)^{2/3}}{(B + 2D)^{2/3}}$$

$$\frac{(B \times D)^{5/3}}{(B + 2D)^{2/3}} = 0.019175$$

กำหนดให้ $B = 0.5$ เมตร

$$\frac{(0.5D)^{5/3}}{(0.5 + 2D)^{2/3}} = 0.019175$$

$$D = 0.175 \text{ เมตร}$$

เผื่อระยะ Freeboard = 0.075 เมตร

$$D = 0.25 \text{ เมตร}$$

ดังนั้น ขนาดของรางระบายน้ำ = 0.5×0.25 เมตร (กว้าง x สูง)

3.3 การออกแบบโครงสร้าง (Structure)

3.3.1 ข้อกำหนดในการออกแบบ (Design Criteria)

มาตรฐานในการออกแบบโครงสร้างทางตลอดระดับ สำหรับโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับทางหลวงสายหลัก กลุ่ม 2 นี้จะใช้มาตรฐาน Standard Specification for Highway Bridge, AASHTO - 1994 และใช้แบบมาตรฐานของกรมทางหลวง บางส่วนประกอบการออกแบบด้วย

1) น้ำหนักบรรทุกคงที่ (Dead Load)

น้ำหนักบรรทุกคงที่ (Dead Load) ประกอบด้วยน้ำหนักของตัวโครงสร้างที่เสร็จสมบูรณ์แล้วรวมทั้งน้ำหนักของถนน ทางเท้า ระบบท่อต่างๆ สายไฟ และน้ำหนักจากระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง คำนวณน้ำหนักของวัสดุที่ใช้ในการคำนวณน้ำหนักบรรทุกคงที่ ได้แก่

คอนกรีต	2.4	ตัน/ลบ.เมตร
เหล็ก	7.8	ตัน/ลบ.เมตร
เหล็กหล่อ	7.2	ตัน/ลบ.เมตร
ไม้	0.8	ตัน/ลบ.เมตร
ทรายบดอัดแน่น	2.0	ตัน/ลบ.เมตร
ทรายที่ไม่ได้บดอัด	1.6	ตัน/ลบ.เมตร
ผิวลาดยางมะตอย	2.3	ตัน/ลบ.เมตร

2) น้ำหนักบรรทุกจร (Live Load)

น้ำหนักบรรทุกจร (Live Load) ประกอบด้วยน้ำหนักของรถยนต์ รถบรรทุก และคนเดินเท้า

น้ำหนักบรรทุกจรที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้างทางตลอดระดับ คือค่ามากที่สุดระหว่างค่าน้ำหนักบรรทุกมาตรฐาน HS 20-44 คูณด้วย 1.3 เท่า หรือค่าน้ำหนักบรรทุกเป็นช่องจราจร (Lane Load) คูณด้วย 1.3 เท่า หรือค่าน้ำหนักบรรทุก 25 ตัน สำหรับน้ำหนักบรรทุกที่ใช้ในการออกแบบสะพานคนเดินข้ามหรือสะพานสำหรับจักรยานเท่ากับ 420 กก./ตร.เมตร และช่องทางเดินจะป้องกันการกระแทกจากรถยนต์

โดยการใช้ Concrete Barrier แรงกระทำตั้งฉากที่ใช้ในการออกแบบ Concrete Barrier เท่ากับ 4.5 ตัน และ
 แผ่กระจายตามยาว 1.5 เมตร

- แรงจากการชน : 7.5 ตันสำหรับรถที่ชนตั้งฉากกับโครงสร้างสะพาน
- น้ำหนักบรรทุกที่ออกแบบเพื่อไว้ : สำหรับการออกแบบโครงสร้างฐานรากบริเวณใกล้กับ
 ถนนระดับพื้นดิน จะใช้น้ำหนักบรรทุกที่ออกแบบเพื่อ
 ไว้เกินเทียบเท่า 1.0 ตัน/ตร.เมตร

3) แรงกระแทก (Impact Load)

แรงกระแทกอันเนื่องมาจากน้ำหนักบรรทุกจร มีอัตราส่วนของแรงกระแทกค่อน้ำหนักบรรทุกจร
 ที่มากที่สุดเท่ากับ 30 เปอร์เซ็นต์ จะใช้ในการออกแบบทางตลอดระดับที่มีความยาวช่วงน้อยกว่า 12.8
 เมตร โครงสร้างคานอื่น และส่วนของโครงสร้างทั้งหลายที่เชื่อมต่อกจากคานของสะพานลงมาถึงฐานราก
 สำหรับอัตราส่วนการกระแทกสำหรับโครงสร้างอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น จะใช้ค่าที่ได้จาก
 สมการดังต่อไปนี้

$$I = \frac{15.24}{(L + 38)}$$

- เมื่อ I = สัมประสิทธิ์เนื่องจากแรงกระแทก
- L = ความยาวช่วงของโครงสร้างสะพาน หน่วยเป็นเมตร แรงกระแทกได้กระทำต่อ
 โครงสร้างสะพานแล้วมีผลให้เกิดความเค้นสูงสุด (Maximum Stress) ในชิ้นส่วน
 ของโครงสร้างที่รับแรงกระแทกนั้น

4) แรงลอยตัวเนื่องจากน้ำและแรงค้ำน้ำ

โครงสร้างผนังใต้ดิน และแผ่นพื้น ซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดิน จะต้องออกแบบให้
 สามารถรับแรงค้ำสถิตยได้

5) แรงค้ำดิน

โครงสร้างผนังใต้ดินซึ่งด้านทานแรงค้ำดินด้านข้าง จะต้องออกแบบให้สามารถรับแรงดังกล่าวได้

6) คุณสมบัติของวัสดุก่อสร้าง

- คอนกรีต

ค่ากำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตทรงกระบอกมาตรฐานที่ 28 วัน นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน
 แบบ ให้ใช้ค่าดังต่อไปนี้

คอนกรีตอัดแรง	350	กก./ตร.ซม.
คอนกรีตเสริมเหล็ก	350	กก./ตร.ซม.
คอนกรีตหยาบ	250	กก./ตร.ซม.

- เหล็กเสริม

Yield Strength

เหล็กข้ออ้อย grade SD - 40	4,000 กก./ตร.ซม.
เหล็กกลม grade SR - 24	2,400 กก./ตร.ซม.
Prestressing Steel	จะใช้ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น Uncoated 7 - wire stress relieved strands, low relaxation, Grade 270 ตามมาตรฐาน มอก. 420 - 1991, Class 1860 หรือเทียบเท่า
เส้นผ่าศูนย์กลาง	15.24 มม. หรือ 12.70 มม.
แรงดึงสูงสุด	26,580 กก. หรือ 18,730 กก.

- เหล็กรูปพรรณ

เหล็กรูปพรรณจะเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 107-2533 และ มอก. 116-2529 และมีค่า Minimum Yield Strength เท่ากับ 2,400 กก./ตร.ซม.

3.3.2 ระบบโครงสร้าง (Structure System)

โครงสร้างทางตลอดระดับ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1) Tunnel Frame ประกอบด้วย

- พื้นส่วนบน (Top Slab) เพื่อให้รถยนต์ หรือรถบรรทุกสามารถข้ามผ่านทางตลอดระดับบริเวณทางแยกได้
- พื้นส่วนล่าง (Base Slab) เพื่อให้รถยนต์ หรือรถบรรทุกสามารถลอดผ่านทางตลอดระดับบริเวณทางแยกได้
- ผนังกันพื้นดิน (Diaphragm Wall) เพื่อด้านทานแรงดันด้านข้างอันเนื่องมาจากดินหรือน้ำ

2) Portal Frame แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

ก) Diaphragm Wall Portal Frame ใช้ผนังกันดินในบริเวณที่มีระดับผิวจราจรของทางลอดอยู่ในระดับลึก

ข) RC Wall Portal Frame ใช้ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินในบริเวณที่มีระดับผิวจราจรของทางลอดอยู่ในระดับตื้น

ในส่วนของ Portal Frame นี้เป็นส่วนที่ใช้ปรับระดับผิวจราจรจากระดับผิวจราจรส่วนบนสู่ระดับผิวจราจรของทางลอด

3) Transition Structure ประกอบด้วย Approach Slab และ Bearing Unit เพื่อลดปัญหาการทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน และเป็นส่วนของโครงสร้าง ซึ่งใช้ปรับผิวจราจรจากระดับผิวจราจรเดิม สู่ระดับผิวจราจรของทางลอด

3.3.3 วิธีการออกแบบ (Design Method)

วิธีการออกแบบโครงสร้างที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้เป็นไปตาม AASHTO “Strength Design Method” โดยให้โครงสร้างมีอายุการใช้งาน 50 ปี

3.4 การออกแบบโครงสร้างผิวทาง

3.4.1 ลักษณะทั่วไป

เพื่อให้ได้ภาพรวมด้านวัสดุก่อสร้างของโครงการ ประกอบด้วย หิน ทราย ที่ใช้กับงานคอนกรีต ซึ่งเป็นงานหลักของโครงการนี้ นอกจากนี้ยังรวมถึง ดิน ลูกกรัง หินคลุก ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างของงานบางประเภท ได้ทำการเก็บตัวอย่างวัสดุดังกล่าวข้างต้น เพื่อนำไปทดสอบในห้องทดลอง

3.4.2 การทดสอบในสนามและในห้องทดลอง

การทดสอบในสนามและในห้องทดลองกระทำตามวิธีการทดสอบมาตรฐานที่ระบุไว้ในวิธีการทดสอบมาตรฐานของ AASHTO (AASHTO Standard Test Methods) หรือของสถาบันอื่นๆ ตามความเหมาะสม

การทดสอบประกอบด้วย

การทดสอบ	วิธีการทดสอบ
- การวิเคราะห์ขนาดผลล้นของเม็ดดิน (Grain Size Analysis)	T88
- Atterberg Limits	Liquid Limit Plastic Limit
- การบดอัด (Standard and Modified Compaction)	T99 และ T180
- Soaked CBR and Swell	T193
- การหาความถ่วงจำเพาะของดิน	T100
- อินทรีย์สารปนในทรายสำหรับงานคอนกรีต	T21
- Los Angeles Abrasion Test	T96
- Specific Gravity and Absorption	T85

3.4.3 การออกแบบโครงสร้างผิวทางคอนกรีต

ผิวทางที่จะนำมาใช้กับโครงการนี้จะเป็นผิวทางคอนกรีต เพื่อให้สอดคล้องกับผิวถนนเดิมในบริเวณโครงการ และเพื่อความคงทนถาวร รวมทั้งไม่เกิดความเสียหายมากเมื่อเกิดสภาวะน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน

วิธีการออกแบบผิวทางคอนกรีตที่นิยมกันในประเทศไทย มี 2 วิธีคือ วิธีแรกเป็นวิธีการที่นำเสนอ โดย Portland Cement Association of USA ในชื่อ “Thickness Design for Concrete Pavements” และวิธีที่ 2 เป็นวิธีการแสดงไว้ใน Road Note 29 ของ UK Road Research Laboratory

สำหรับวิธีการที่ใช้กับโครงการนี้ คือ วิธีการที่ 2 ที่กล่าวไว้ข้างต้น วิธีการออกแบบจะมี Input Parameters เช่นเดียวกับวิธีการออกแบบอื่น ๆ โดยความหนาของแผ่นพื้นคอนกรีต ขึ้นกับจำนวนสะสมของน้ำหนักเพลามาตรฐานที่คาดว่าจะกระทำบนผิวถนนนั้น ในระหว่างอายุการออกแบบ ดังนั้นตัวแปรของวิธีการออกแบบก็คือ การคาดการณ์ปริมาณการจราจร และน้ำหนักเพลาจร ตลอดจนอายุการใช้งานผิวถนนนั้น การคาดการณ์ที่ดีที่สุดมีพื้นฐานจากการสำรวจปริมาณการจราจรและประเภทรถ รวมทั้งน้ำหนักเพลาจรแต่ละประเภท ซึ่งจะสัมพันธ์กับค่าเทียบเท่าเพลามาตรฐาน (Equivalent Standard Axle), ESA

1) น้ำหนักเพลามาตรฐานสะสม (Cumulative Standard Axle Loading)

อัตราที่ผิวถนนถูกทำลายหรือเสื่อมโทรมจากน้ำหนักเพลาจรขนาดใดขนาดหนึ่งเทียบกับที่ถูกทำลายโดยน้ำหนักเพลามาตรฐานหนัก 8,200 กิโลกรัม เรียกว่า ค่าเทียบเท่า (Equivalence Factor) ในการออกแบบโครงสร้างผิวทางจะใช้ค่าเทียบเท่าเพลามาตรฐาน จำเป็นต้องพิจารณาจำนวนรถขนาดของรถขนาดใหญ่ทั้งหมดที่จะใช้ถนนนั้น รวมทั้งน้ำหนักเพลาของรถดังกล่าว เพื่อความสะดวกจะต้องทราบการกระจายของขนาดน้ำหนักเพลาจรขนาดใหญ่ และประเมินค่าเทียบเท่าของน้ำหนักเพลาต่าง ๆ ในหน่วยจำนวนเทียบเท่าเพลามาตรฐาน

งานสำรวจและออกแบบในโครงการอื่นๆ ซึ่งได้ทำการพิจารณาค่า ESA ของรถหนักแต่ละประเภทต่อคัน สรุปค่า ESA ได้ดังนี้

<u>ขนาดรถ</u>	<u>ค่าเทียบเท่า ESA</u>
รถโดยสารขนาดใหญ่	0.620
รถโดยสาร 6 ล้อ	1.135
รถโดยสาร 10 ล้อ	1.450

2) ชั้นงานดินรองรับ (Subgrade)

การออกแบบผิวทางคอนกรีต โดยวิธีการของ Road Note 29 ได้แยกคุณภาพของชั้นงานดินรองรับไว้ 2 ระดับ กำหนดคุณภาพดังแสดงไว้ในตารางที่ 3.9

ตารางที่ 3.9

การแยกประเภทชั้นงานดินรองรับสำหรับถนนคอนกรีต

ประเภทของงานดิน ชั้นรองรับ	คำจำกัดความ
อ่อน (Weak)	งานดินซึ่งมีค่า CBR เท่ากับ 2 เปอร์เซ็นต์หรือน้อยกว่า
ปกติ (Normal)	งานดินที่ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มอื่น
มีเสถียรภาพมาก (Very Stable)	งานดินซึ่งมีค่า CBR เท่ากับ 15 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่ารวมถึง ผิวถนนเก่า

3) ชั้นรองพื้นทาง (Subbase)


วิธีการออกแบบ Road Note 29 ได้กำหนดความหนาชั้นรองพื้นทางไว้ดังนี้

ประเภทชั้นงานดิน	ความหนาของชั้นรองพื้นทาง (มม.)
Weak	150
Normal	80
Very Stable	0

ง) ความหนาของผิวทางคอนกรีต

รูปที่ 3.2 แสดงแผนภูมิการหาความหนาผิวทางคอนกรีตที่ต้องการ เพื่อรองรับน้ำหนักการจราจรสะสมที่กระทำกับผิวคอนกรีตตลอดอายุการออกแบบในแผนภูมิเส้นออกแบบหลักใช้กับชั้นงานดิน “ปกติ” ถ้าเป็นกรณีชั้นงานดิน “อ่อน” จะต้องเพิ่มความหนาอีก 25 มม. และในทำนองเดียวกันถ้างานดิน “เสถียรภาพมาก” ลดความหนาผิวทางคอนกรีตลงได้ 25 มม.

จากแผนภูมิการออกแบบดังกล่าว สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเทียบเท่าสะสมของน้ำหนักเพลามาตรฐาน และความหนาของแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ในกรณีของชั้นงานดินปกติ แสดงในตารางที่ 3.10



จำนวนเพลมาตรฐานสะสม , x10⁶

รูปที่ 3.2 แผนภูมิการออกแบบความหนาผิวทาง

ตารางที่ 3.10

จำนวนเพลามาตรฐานสะสมและความหนาแน่นพื้นคอนกรีต

จำนวนเทียบเท่าสะสม ของน้ำหนักเพลามาตรฐาน ($\times 10^6$)	ความหนาของแผ่นพื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก (มม.)
0.8	160
1.5	125
2.0	180
4.0	190
8.0	210
15.0	225
40.0	255
60.0	270
80.0	280
100.0	290

3.4.4 การออกแบบผิวทางของโครงสร้าง

สิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 3.4.3 ผิวทางที่จะใช้กับโครงการนี้จะเป็นผิวทางคอนกรีต โดยเหตุผลเพื่อให้สอดคล้องกับผิวถนนเดิมในบริเวณโครงการเพื่อความคงทนถาวร รวมทั้งไม่เกิดความเสียหายเมื่อเกิดสภาวะน้ำท่วมขังบนผิวทาง ปัจจุบันผิวทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครจะเป็นผิวถนนคอนกรีตเกือบทั้งหมด

1) อายุการออกแบบ (Design Period)

อายุการออกแบบสำหรับโครงการนี้กำหนดเท่ากับ 20 ปี อายุการออกแบบจะเป็นบรรทัดฐานสำหรับคำนวณปริมาณน้ำหนักการจราจรที่จะกระทำกับผิวถนนนั้น

2) ปริมาณการจราจร

ปี พ.ศ. 2537 ปริมาณการจราจรบนถนนพหลโยธิน ทางหลวงหมายเลข 1 กม. 24+685 ในหน่วย Average Annual Daily Traffic (AADT) แสดงในตารางข้างล่างนี้

Car and Taxi	Light Bus	Heavy Bus	Light Truck	Medium Truck	Heavy Truck	Total
44,795	328	4,356	5,408	1,136	797	57,828


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทางหลวงหมายเลข 304 ช่วงจากแยกหลักสี่ไปยังมีนบุรี (กม.7+860) ปริมาณการจราจรในหน่วย AADT ปี พ.ศ. 2537 แสดงในตารางข้างล่างนี้

Car and Taxi	Light Bus	Heavy Bus	Light Truck	Medium Truck	Heavy Truck	Total
31,730	111	3,066	9,281	1,977	864	47,029

สำหรับทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน กำหนดอัตราการเติบโตร้อยละ 3 ตลอดอายุ 10 ปี แรก และร้อยละ 2 ในช่วง 10 ปีสุดท้าย ตารางที่ 3.11 แสดงเพลามาตรฐานสะสมในช่วงระยะเวลาการออกแบบ 20 ปี ทั้งนี้โดยกำหนดให้ปี พ.ศ.2541 เป็นปีที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดการจราจร คาดไว้ในระยะเวลา 20 ปี ถนนจะต้องรองรับรถบรรทุกหนักรวมทั้งสิ้นประมาณ 55 ล้านเที่ยว ESA ซึ่งถ้าแยกเป็นทิศทางเท่ากับ 27.5 ล้านเที่ยว และสมมุติให้รถบรรทุกวิ่งอยู่ช่องทางเดียว

ชั้นรองรับแผ่นพื้นคอนกรีต ประกอบด้วย Crushed Rock หนา 10 เซนติเมตร เป็นชั้นบางๆ เพื่อป้องกันการเกิด Pumping บริเวณรอยต่อ หรือบริเวณรอยร้าว และชั้นรองพื้นทางหนา 15 เซนติเมตร ดังนั้นจึงถือได้ว่าชั้นรองรับแผ่นพื้นเป็น Normal Subgrade ความหนาของแผ่นพื้นคอนกรีตจากแผนภูมิการออกแบบรูปที่ 3.2 ประมาณ 230 มม. อย่างไรก็ตามได้กำหนดความหนาไว้ 25 เซนติเมตร ดังแสดงในรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 ผิวทางคอนกรีตที่ได้ออกแบบ



ตารางที่ 3.11 จำนวนเทียบเท่าพลานามัยตามมาตรฐานสะสมตลอดอายุการใช้งาน 20 ปี

ปี พ.ศ.	อายุ การใช้งาน	รอกโดยสสารหนัก		รอกบรรรุษกษาหนักดักกลาง		รอกบรรรุษกษาหนัก		รวม ESAx1000	รวมสะสม ESAx1000	หมายเหตุ
		AADT	ESAx1000	AADT	ESAx1000	AADT	ESAx1000			
2541	1	4,903	1,110	1,279	530	897	475	2,115	← Growth Rate 3% →	
2542	2	5,050	1,143	1,317	546	924	489	2,178		
2543	3	5,202	1,177	1,357	562	952	504	2,243		
2544	4	5,358	1,213	1,398	579	980	519	2,311		
2545	5	5,518	1,249	1,440	597	1,010	535	2,381		
2546	6	5,684	1,286	1,483	614	1,040	550	2,450		
2547	7	5,854	1,325	1,527	633	1,071	567	2,525		
2548	8	6,030	1,365	1,573	652	1,103	584	2,601		
2549	9	6,211	1,406	1,620	671	1,136	601	2,678		
2550	10	6,397	1,448	1,669	691	1,170	619	2,758		
2551	11	6,589	1,491	1,719	712	1,205	638	2,841		
2552	12	6,721	1,521	1,753	726	1,229	650	2,897		
2553	13	6,855	1,551	1,788	741	1,254	664	2,956		
2554	14	6,992	1,582	1,824	756	1,279	677	3,015		
2555	15	7,132	1,614	1,861	771	1,304	690	3,075		
2556	16	7,275	1,646	1,898	786	1,330	704	3,136		
2557	17	7,420	1,679	1,936	802	1,357	718	3,199		
2558	18	7,569	1,713	1,975	818	1,384	732	3,263		
2559	19	7,720	1,747	2,014	834	1,412	747	3,328		
2560	20	7,874	1,782	2,054	851	1,440	762	3,395		

บทที่ 4

เทคนิคและขั้นตอนการก่อสร้าง


4.1 การจัดเตรียมสถานที่ก่อสร้าง

จากการจราจรเดิมที่เป็นสี่แยกจะทำการขยายเป็นช่องจราจร โดยรอบวงเวียนของอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญเพิ่มอีก 1 เลนจาก 4 เลนเป็น 5 เลน เนื่องจากทางตำรวจจราจรที่ควบคุมอยู่ ณ บริเวณนั้นติดต่oprะสานงานมาเพื่อให้การจราจรในบริเวณนี้มีความคล่องตัวมากขึ้น ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่จะเกิดจากการก่อสร้างโครงการนี้ โดยในครั้งแรกคาดว่าจะทำพื้นผิวถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแต่จะติดปัญหาในเรื่องของระยะเวลาการทำงานซึ่งผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจะใช้เวลาในการก่อสร้างนาน จึงต้องทำเป็นผิวถนนราดยางมะตอยก่อนในช่วงแรกของโครงการ และหลังจากที่ทำโครงการนี้เสร็จจึงจะลอกผิวถนนราดยางมะตอยออกแล้วเปลี่ยนให้เป็นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแทน โดยในการทำผิวถนนราดยางมะตอยนั้น เริ่มจากการทำความสะอาดช่องจราจรที่จะทำการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยเก็บกวาดพวกเศษปูน เศษดินออกให้หมด หลังจากนั้นจึงทำการบดอัดดินให้แน่นโดยใช้รถบดล้อเหล็ก สำหรับชั้น Subbase จะใช้ลูกรังหนาประมาณ 15 เซนติเมตร และชั้น Base ใช้หินคลุกหนาประมาณ 10 เซนติเมตร ใช้ค่าการบดอัดให้เป็นไปตามมาตรฐานของก.ท.ม. แล้วทำการเท Asphaltic เพื่อทำเป็นผิวถนนชั่วคราว



รูปที่ 4.1

การทำผิวถนนจราจรชั่วคราว



รูปที่ 4.2

การเกี่ยทำผิวจราจรชั่วคราว


ในระหว่างการขยายช่องจราจรจะนำกรวยมากั้นเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ มีป้ายจราจรต่างๆ มาติดตั้งไว้ซึ่งป้ายเหล่านี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของทางก.ท.ม. เช่น ป้ายโครงการ ป้ายสัญญาณเตือนต่างๆ



รูปที่ 4.3

ป้ายประกาศการเปลี่ยนแปลงการจราจร

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.4

การทำป้ายสัญญาณเตือนต่าง ๆ เพื่อใช้ในโครงการ

หลังจากทำผิวถนนราดยางมะตอยรอบวงเวียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องตีเส้นแนวถนน เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนน ทำการเกาะเกาะกลางถนนออกซึ่งอยู่ตามแนวถนนพหลโยธินที่จะใช้ในการก่อสร้างทางลอดยกระดับ โดยใช้ Fiber ตัดผิวจราจรเดิมให้เป็นแนวเสียก่อน




รูปที่ 4.5

การตัดพื้นผิวถนนคอนกรีตให้เป็นแนว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หลังจากนั้นจึงทำการสกัดผิวถนนในส่วนของเกาะกลางถนนออก ทำความสะอาดพื้นที่ในส่วนดังกล่าว แล้วทำการเท Asphaltic ให้กลายเป็นถนนชั่วคราว



รูปที่ 4.6

การรื้อเกาะกลางถนนเพื่อทำผิวการจราจรเพิ่มอีก 1 ช่องจราจร

หลังจากนั้นจึงจะทำการเปลี่ยนเส้นทางการจราจรจากเดิมที่เป็นสี่แยก ปรับการจราจรให้เป็นวงเวียน จากนั้นจึงนำเอา Barrier มาวางเป็นแนวรั้วเพื่อกันเป็นเขตการก่อสร้าง ทำการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรที่วงเวียนตามจุดออกของถนนในแต่ละสาย ทำการ Clear พื้นที่ใน Site งาน หลังจากนั้นก็จะสามารถเคลื่อนย้ายเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต่าง ๆ เข้ามาได้ เช่น รถ Back Hoe เครื่องขุดเจาะสำหรับการทำเสาเข็มเจาะ เครื่องขุดเจาะสำหรับการทำ Diaphragm Wall กองเหล็ก ไซโล รวมถึงตู้ Container ที่ใช้เป็น Site Office สำหรับบริษัทต่าง ๆ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจะทำการก่อสร้าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2 งานเสาเข็ม

งานเสาเข็มเป็นงานที่ต้องใช้ความพิถีพิถันเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะต้องรองรับส่วนของโครงสร้างและถ่ายลงสู่ชั้นดิน จึงควรจะทำให้การก่อสร้างให้ถูกต้องตามขั้นตอนการก่อสร้างและจะต้องมีการควบคุมงานเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น สำหรับการก่อสร้างทางตลอดระดับในโครงการนี้จะมีการใช้เสาเข็มอยู่ 3 รูปแบบด้วยกัน คือ เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่, เสาเข็มระบบเจาะกค, เสาเข็มตอกโคยปั้นจั่น

4.2.1 เสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ (Bored Pile)

โครงการฯ นี้ ในช่วงบริเวณตรงกลางของทางตลอดระดับซึ่งมีความยาว 416.5 เมตร จะใช้เสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ที่ปลายเสาเข็มอยู่ที่ระดับความลึก -21.00 เมตร จากระดับผิวดิน ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 395 ต้น

ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่

สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

1. ตรวจสอบเช็คพิกัดตำแหน่ง

เช็คตำแหน่งหมุดที่จะเจาะจากที่ได้ทำการ Survey เอาไว้แล้วว่า mark ตำแหน่งได้ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องควรปรับแก้ไขทันที

2. การลงปลอกเหล็ก

เมื่อได้ตำแหน่งหมุดแล้ว ให้เริ่มทำการกดปลอกเหล็กป้องกันดินพังทลาย (Casing) ซึ่งทั่วไปมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในมากกว่าหรือเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของเข็มเจาะโดยมีความหนาประมาณ 1 นิ้ว และยาวประมาณ 15 เมตรต่อ 1 ปลอก โดยจะใช้ Vibro Hammer ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่า 5 ตัน เป็นตัวจับกด Casing ลงไปในดิน โดยใช้เทคนิคการเขย่าและสั่น (Vibration) เนื่องจากน้ำหนักของตัว Vibro Hammer เองที่มีมาก ดังนั้นจึงจะต้องควบคุมตำแหน่งของปลอกเหล็กขณะกดลงไปในดินให้ดี โดยใช้ไม้ทาบจากหมุดบนดินไปยังผนังของปลอกเหล็กซึ่งยอมให้ผิดพลาดได้ไม่เกิน 5 cm. และตรวจตั้งของ Casing ด้วย โดยใช้ระดับน้ำ ดิ่ง สามขา หรือกล้อง Theodolite ซึ่งความผิดพลาดในแนวตั้งนี้จะต้องไม่เกิน 1 ต่อ 100 ของความยาวเสาเข็ม ซึ่งประโยชน์ของการใช้ Casing ก็เพื่อป้องกันรูเจาะเป็นคอคอด ป้องกันน้ำและการพังทลายของรูเจาะขณะขุดนั่นเอง

3. การเจาะดิน

หลังจากกดปลอกเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มทำการเจาะดินภายในปลอกเหล็ก Casing ออกโดยใช้เครื่องเจาะซึ่งติดตั้งบนรถเครน การเจาะดิน มี 2 ระบบ คือ

- ระบบแห้ง (Dry Process) จะใช้กับระดับที่ไม่ลึกมาก โดยจะใช้หัวเจาะแบบส่วน (Auger)
- ระบบเปียก (Wet Process) จะใช้ที่ระดับความลึกมากๆ โดยจะใช้หัวเจาะแบบถัง (Bucket)

โดยจะเริ่มเจาะโดยใช้หัวเจาะแบบสว่าน (Auger) เจาะเอาดินขึ้นมาตลอดความยาวที่ฝังปลอกเหล็กไว้ซึ่งสามารถทำการเจาะดินได้ค่อนข้างรวดเร็ว จนกระทั่งพบน้ำใต้ดินในรูเจาะ และลักษณะชั้นดินมีทรายรวมอยู่เป็นจำนวนมากขึ้น จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้หัวเจาะแบบถัง (Bucket) เพื่อให้สามารถเก็บดินที่เจาะขึ้นมาได้ ในระหว่างนี้จำเป็นต้องเติมสารละลายเบนโทไนท์ เพื่อป้องกันดินในรูเจาะพังทลาย การเจาะดินโดยใช้หัวเจาะแบบถังจะได้ปริมาณงานช้ากว่าการเจาะด้วยสว่าน ในระหว่างการเจาะควรจะต้องตรวจสอบความคั่งของก้านเจาะ (Kelly Bar) เป็นระยะๆ การวัดความลึกของรูเจาะจะกระทำโดยใช้เทปวัดระยะผูกกับลูกคิ่ง หย่อนลงไปที่ยก้นหลุมซึ่งควรวัดประมาณ 2-3 จุด แล้วจึงทำการเจาะต่อไปจนได้ความลึกของหลุมเจาะตามแบบก่อสร้าง ที่สำคัญในการเจาะครั้งแรกๆ เราจะต้องทำการเก็บตัวอย่างดินในแต่ละชั้น ที่มีลักษณะเปลี่ยนไป เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูล Boring log ที่ได้มา

4. การใส่ Bentonite Slurry

สารละลาย Bentonite จะช่วยในการรักษาเสถียรภาพของหลุมเจาะ เพื่อป้องกันการพังทลายของหลุมที่เจาะ โดยจะเริ่มใส่สารละลายเบนโทไนท์ในช่วงที่เริ่มกระบวนการ Wet Process โดยให้ระดับของสารละลายเบนโทไนท์อยู่ที่ระดับประมาณ 2 เมตรจากปากหลุม ในระหว่างนี้จะต้องทำการควบคุมคุณภาพของสารละลายให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยมีหน่วยควบคุม (Desanding Unit) เป็นตัวคอยทำความสะอาดและปรับปรุงคุณภาพของสารละลายเบนโทไนท์ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

5. การติดตั้งเหล็กเสริม

เมื่อเจาะรูเสาเข็มได้ขนาดและความลึกที่ต้องการแล้ว ให้ทำการตรวจสอบและทำความสะอาดรูเจาะ หลังจากนั้นจึงทำการหย่อนเหล็กเสริมเสาเข็มลงไปในรูเจาะค้ำกันจนได้ความยาวที่กำหนด โดยใช้ Mobile Crane เป็นตัวยก วิธีการต่อโครงเหล็กนั้น เราจะทำการหย่อนโครงเหล็กที่ตอนล่างลงไปหลุมเจาะจนถึงระดับที่จะทำการต่อเหล็ก ให้นำเหล็กเส้นมาสอดไว้ในโครงเหล็กแล้วมาวางพาดค้ำไว้บนปากหลุมเจาะ เพื่อให้โครงเหล็กที่ตอนล่างตกลงไป และใช้ Mobile Crane ทำการยกโครงเหล็กที่ตอนบนหย่อนลงมาทาบกับโครงเหล็กที่ตอนล่าง แล้วทำการต่อโครงเหล็กทั้งสอง โดยบริเวณรอยต่อโครงเหล็กนั้นอาจจะใช้ U-Bolt รััด หรือจะใช้การเชื่อมก็ได้ แล้วหย่อนโครงเหล็กทั้งหมดลงไปหลุมเจาะ

6. การใส่ Tremie Pipe

ใส่ท่อเทคอนกรีต (Tremie Pipe) ซึ่งปกติจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6-8 นิ้ว โดยตรวจเช็คความลึกของหลุมอีกครั้งเพื่อดูว่าการพังทลายของหลุมเจาะหรือไม่ แล้วจึงหย่อนท่อลงในรูเจาะ โดยวางปากท่อไว้บนอุปกรณ์ที่ยึดจับข้อต่อ เพื่อที่จะนำท่อตอนต่อไปมาต่อชั้นเกลียว ความยาวให้ได้ประมาณความลึกของหลุม และสุดท้ายที่ปากท่อจะต่อเป็นกรวยสำหรับเทคอนกรีต

7. การเทคอนกรีต

การเทคอนกรีตผ่านท่อ Tremie ชั้นแรกจะต้องใส่วัสดุที่ไล่น้ำออกไปจากท่อ Tremie เช่น เม็ดโฟมหรือลูกบอลเพื่อกันไม่ให้คอนกรีตสัมผัสกับน้ำโดยตรง โดยคอนกรีตจะดันเม็ดโฟมไล่น้ำออกไปบริเวณปลายสุดของท่อ เริ่มเทคอนกรีตโดยให้ปลายท่อ Tremie ยกสูงจากก้นหลุมประมาณ 10-30 เซนติเมตร ในระหว่างเทตัดท่อ Tremie เป็นระยะๆ โดยจะให้ท่อจมอยู่ในเนื้อคอนกรีตประมาณ 2-5 เมตรเสมอ โดยการใช้

ถูกดึงวัดความลึกเหมือนเดิมในระหว่างที่เทคอนกรีตลงไป ในรูเจาะผ่านท่อ Tremie นี้ สารละลายเบนโทไนท์ ในรูเจาะจะถูกแทนที่ด้วยคอนกรีตและจะดันออกมา ดังนั้นจึงจะต้องคอยทำการสูบลำสารละลาย Bentonite ไปยัง Desanding Unit เพื่อทำความสะอาด และตรวจเช็คคุณภาพ

8. การถอนปลอกเหล็ก

เมื่อเทคอนกรีตจนได้ระดับแล้ว จึงทำการถอนปลอกเหล็กขึ้น โดยถอนปลอกเหล็กขึ้นตรงๆ ให้ได้ดังตลอดเวลาและไม่ให้เหล็กเสริมในคอนกรีตซึ่งกำลังเริ่มแข็งตัวได้รับการกระทบกระเทือนหรือเคลื่อนตัวได้ และควรเผื่อสำหรับค่าขูดผิวจากการดึง Casing และการสกัดหัวเสาเข็ม ซึ่งเสาเข็มที่จะเจาะใหม่จะต้องห่างจากคันทิ้งที่เพิ่งทำเสร็จไปแล้วอย่างน้อย 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางเสาเข็ม หรือทำคันทันวันคันทัน หรือทิ้งไว้ อย่างน้อยเป็นเวลา 24 ชั่วโมง



รูปที่ 4.7

ตัวอย่างการเลือกลำดับของการเจาะ

ในกรณีที่เจาะเสาเข็มได้ระดับแล้ว จะต้องเทคอนกรีตเสาเข็มคันทันนั้นให้เสร็จภายในวันนั้นเลย จะทิ้งไว้ข้ามวันไม่ได้เป็นอันขาด



รูปที่ 4.8

การสกัดหัวเสาเข็ม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

คุณสมบัติและข้อกำหนดโดยทั่วไป

คอนกรีตที่ใช้ในงานเสาเข็มเจาะในโครงการนี้

- ใช้ Portland Cement Type I ตามมาตรฐาน มอก.
- มี Cement Content ไม่น้อยกว่า 375 กิโลกรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร
- มีค่าการยุบตัว (Slump) ไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร
- ผสมน้ำยาโดยมี Retardation Time ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง
- มี Strength ไม่น้อยกว่า 240 ksc. เมื่ออายุ 28 วัน
- มีการเก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีตทรงกระบอกขนาด $\varnothing 15 \times 30$ เซนติเมตร โดยไม่น้อยกว่า 3 ชุดๆ

ละ 3 แท่ง

- การเทคอนกรีตเสาเข็มแต่ละต้น จะต้องเทต่อเนื่องกันโดยไม่หยุดชะงัก และต้องควบคุมอัตราการเทให้ สัมพันธ์กับระยะเวลาการการก่อตัวของคอนกรีตที่เทไป

เหล็กเสริมรับแรง

- ใช้เหล็กกลม SR 24 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ใช้เหล็กข้ออ้อย SD 40 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ข้อกำหนดต่างๆ ให้ถือตามมาตรฐานของ ว.ส.ท.

สารละลาย Bentonite ที่ใช้งานในโครงการนี้

- มี Density อยู่ระหว่าง 1.04 - 1.10 ตัน/ลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณ Bentonite ที่ใช้ผสม 2 - 6 %

โดยน้ำหนัก

- มี Viscosity ประมาณ 30 - 90 วินาที (March 's Cone Test)
- ค่า pH อยู่ระหว่าง 7.5 - 12
- มีปริมาณ Sand Content ไม่เกิน 6%

การควบคุมงานเสาเข็ม

1. การตรวจสอบสภาพพื้นที่ และสภาพแวดล้อม

ก่อนเริ่มการเจาะเสาเข็มผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาควรสำรวจสภาพท้องที่ให้ทั่วโดยละเอียด เพื่อตรวจสอบและบันทึกข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนป้องกันและบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เช่น การสำรวจสภาพสิ่งก่อสร้างอาคารข้างเคียงที่ติดกับพื้นที่ก่อสร้างว่ามีสภาพเป็นอย่างไร มีรอยแตกร้าวชำรุดหรือไม่ บันทึกไว้ด้วยภาพถ่ายเป็นหลักฐานในการแสดง เมื่อมีปัญหาการร้องเรียนว่าเกิดความเสียหายเนื่องจากการก่อสร้าง เป็นต้น ควรสำรวจสิ่งกีดขวาง และอุปสรรคต่างๆ เพื่อวางแผนแก้ไขล่วงหน้า เช่น สิ่งกีดขวางที่เป็นต้นไม้ใหญ่ โครงสร้างเก่าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กฝังอยู่ในดิน หลุมบ่อซึ่งต้องถมเพื่อให้เครื่องจักรเคลื่อนผ่าน สายไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ตลอดจนเสาไฟฟ้า ที่อยู่ในรัศมีการทำงานของเครื่องจักร

2. การตรวจรับผังบริเวณ

โดยต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ใช้ทำงานตามแผนผังบริเวณจากเจ้าของโครงการ หรือผู้ได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทนเสียก่อน ถึงแม้จะมีแบบก่อสร้างอยู่แล้วก็ตามผู้รับเหมาควรทำการสำรวจระยะและตำแหน่ง แล้วทำแบบผังบริเวณที่มีรายละเอียดครบถ้วนเสนอขออนุมัติก่อนที่จะทำเสาเข็มต่อไป

3. การตรวจแบบแปลนเสาเข็ม

ควรแสดงตำแหน่งเสาเข็ม และจุดอ้างอิงต่างๆ ที่สำคัญหากมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือขัดแย้งกันเอง ผู้รับเหมาควรมีเวลาที่จะทำหนังสือขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ออกแบบได้ทันเวลาทำงานต่อไป และผู้รับเหมาควรตรวจสอบระยะต่างๆ ในสนามเพื่อเทียบกับแบบก่อสร้าง แล้วจัดทำแบบแปลนเสาเข็มเพื่อขออนุมัติใช้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

4. การเตรียมแผนภูมิแสดงข้อมูลการทำงาน

ใช้แสดงข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญของการทำงานในรูปแบบแผนภูมิต่างๆ เช่น แผนภูมิวงกลม แผนภูมิแท่ง กราฟเส้นแสดงความสัมพันธ์ปริมาณงานต่อเวลา เพื่อให้เจ้าของโครงการตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการรับทราบความก้าวหน้า ทิศทางเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนงานให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การเตรียมบุคลากรทำหน้าที่ควบคุมงานของบริษัทที่ปรึกษา

งานเสาเข็มเป็นงานที่ต้องบันทึกข้อมูลการทำงานแต่ละขั้นตอนค่อนข้างละเอียด อาจไม่มีวันหยุด และต้องทำงานกลางแจ้ง ดังนั้นผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง อดทน สามารถอุทิศเวลาให้กับงานได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะช่วงควบคุมงานระดับช่างเทคนิค จะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด และบันทึกข้อมูลการทำงานโดยละเอียดจะต้องทำหน้าที่อยู่ในสนามตลอดเวลา เพราะจะต้องเป็นผู้แก้ปัญหา

6. การบันทึกข้อมูลการทำงาน

ผู้ควบคุมงานระดับช่างเป็นผู้บันทึกการทำงานเสาเข็ม โดยละเอียดตลอดเวลา เช่น เวลาเริ่มและเสร็จของงานแต่ละขั้นตอน ลักษณะชั้นทรายของปลายเข็ม ความลึกของการเจาะ สภาพอากาศ ลมทิศทาง อุณหภูมิและปัญหาการปฏิบัติงานหรือข้อกำหนด อุบัติเหตุ ขีปนาวุธสังเกตุ ข้อควรระวังโดยการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงแบบฟอร์มที่ได้จัดทำขึ้นให้เหมาะกับลักษณะงาน มีความง่ายต่อการบันทึกและการตรวจสอบ

7. การตรวจสอบตำแหน่งเสาเข็ม

ขั้นแรกต้องตรวจสอบจากแบบสำหรับก่อสร้างแล้วจึงตรวจโดยการวัดในสนามโดยใช้กล้อง และเทปวัด เมื่อทำงานต้องวัดความคลาดเคลื่อน หากมีระยะคลาดเคลื่อนมากต้องทำการบันทึกไว้เพื่อใช้ในการทำฐานรากต่อไป

8. การตรวจดิ่งของเสาเข็ม

ในเสาเข็มเจาะขณะเริ่มกบดลอกเหล็กกลวงคืนโดยใช้กล้องหรือระดับน้ำที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร (โดยปกติยอมให้คลาดเคลื่อนได้ 1 : 100) ทาบที่ปลอกเหล็ก 2 ด้านที่ตั้งฉากกันจะทำให้ปลอกเหล็กได้ดิ่ง และควรตรวจดิ่งของก้านเจาะในขณะที่เจาะดิน

9. การตรวจความสะอาดก้นหลุม

ในเสาเข็มเจาะเมื่อเจาะถึงระดับชั้นทรายได้ระยะ 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็มตามที่กำหนดแล้วตรวจความสะอาดของก้นหลุมที่เจาะแบบถึงจุดขึ้นมาว่าสะอาดหรือไม่ ถ้าพบเศษวัสดุก็ต้องขุดลงไปอีกเล็กน้อยเพื่อนำสิ่งสกปรกดังกล่าวขึ้น จนเหลือแต่ชั้นทรายแน่นที่สะอาด ซึ่งจะช่วยให้การทรุดตัวของเสาเข็มเมื่อรับน้ำหนักมากแล้วมีค่าไม่มากจนเกิดความเสียหายต่ออาคาร

10. การวัดความลึกเสาเข็ม

วัดระยะถ่วงปลายเสาเข็มด้วยก้อนน้ำหนัก หย่อนลงไปในรูจนถึงก้นหลุมในเสาเข็มเจาะ จะเป็นประโยชน์ในการหาปริมาณคอนกรีตที่จะเท และเทียบกับปริมาณคอนกรีตที่ใช้จริงว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ การวัดความลึกนี้จะวัดประมาณ 2 - 3 จุดแล้วหาค่าความลึกเฉลี่ย กรณีที่เสาเป็นเสาเข็มเจาะซึ่งในระหว่างที่เทคอนกรีตจะมีการวัดระดับคอนกรีตที่เทได้กับการคำนวณเป็นระยะๆ ด้วยวิธีเดียวกันเพื่อเขียนกราฟว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่

11. การกำหนดระดับปลายเสาเข็มในสนาม

ระดับปลายเสาเข็มที่ระบุในแบบก่อสร้างจะเป็นระดับที่ประมาณได้จากการเจาะสำรวจดิน ดังนั้นระดับปลายเสาเข็มจริงๆ จะต้องกำหนดขึ้นจากการเจาะดินให้ได้ตามข้อกำหนด เช่น ถึงระดับชั้นทรายแน่นมีระยะฝังปลายเสาเข็มไม่น้อยกว่า 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางเสาเข็ม และทรายก้นหลุมต้องสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก โดยปกติผู้รับเหมาจะร่วมพิจารณากับผู้คุมงาน ถ้ามีข้อขัดแย้งผู้คุมงานควรรายงานข้อมูลเพื่อขอความเห็นต่อวิศวกรผู้ออกแบบ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป

12. การพิจารณาทรายที่ปลายเสาเข็ม

ในบางโครงการพบปัญหาทรายที่ระดับปลายเสาเข็ม โดยมีความเห็นแตกต่างกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของเจ้าของโครงการกับผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงานต้องรับหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน การตรวจโดยใช้วิธีง่ายๆ ใช้กระบอกแก้วควมขนาดบรรจุ 500 - 1000 cc. นำทรายดังกล่าวที่จะตรวจสอบใส่กระบอกควมแล้วเติมน้ำสะอาด ทั้งทรายและน้ำที่ใส่ลงไปต้องมีปริมาณคงที่ในการทดลองทุกครั้งเพื่อสามารถเปรียบเทียบกันได้ แล้วเขย่าทรายที่ผสมน้ำให้กระจายทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที จะเห็นสีและขนาดของเม็ดทรายตัวอย่าง ตลอดจนจนตะกอนที่ตกค้างอยู่บนเนื้อทราย สามารถเปรียบเทียบกับทรายในบริเวณเสาเข็มทดสอบได้อย่างชัดเจน หลังจากนั้นจึงเก็บตัวอย่างใส่ขวดพลาสติก พร้อมบันทึกตำแหน่งที่เจาะและระดับความลึกของเสาเข็มไว้แสดงต่อผู้ที่ต้องการตรวจดูภายหลังได้อย่างดี สำหรับตัวอย่างทรายที่เก็บควรเก็บจากระดับปลายเสาเข็มและชั้นที่ถัดขึ้นมา 1 ชั้น ใส่ขวดพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1 นิ้ว สูง 2 นิ้ว

13. ระดับหัวเสาเข็ม

สำหรับเสาเข็มเจาะเนื่องจากการขุดตัวของคอนกรีตเสาเข็มเจาะภายหลังจากการถอนปลอกเหล็กขึ้นจะมีขนาดสูงตั้งแต่ 2 - 4 เมตร ดังนั้นวิธีการเทคอนกรีตเสาเข็มที่ระดับหัวเสาเข็มใกล้ผิวดิน เช่น ระดับหัวเสาเข็มมีค่า 2.00 เมตรขึ้นมาใกล้ผิวดิน อาจจะต้องเทคอนกรีตด้วยวิธีดึงปลอกเหล็กขึ้นสูงจากระดับผิวดินประมาณ 2 เมตร แล้วเทคอนกรีตเพื่อการขุดตัวไว้นั้นเต็มเมื่อถอนปลอกออก คอนกรีตจะขุดตัวลงไปโดยมีระดับหัวเสาเข็มไม่ต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้ ซึ่งวิธีการเทคอนกรีตวิธีนี้จะเป็นการไล่สิ่งสกปรก เช่น สารละลายเบนโทไนท์ และเศษดินต่างๆ ให้ไหลลงขึ้นมาที่ปากปลอกเหล็ก จนมีแค่คอนกรีตที่ดีล้วน ๆ เต็มอยู่ที่ปากปลอกเหล็ก แล้วยกปลอกเหล็กขึ้นให้สูงจากระดับผิวดินตามที่ต้องการด้วย Vibro Hammer หลังจากนั้นจึงเทคอนกรีตเติมลงไป ในปลอกเหล็กจนได้ปริมาณที่พอต่อการขุดตัว แล้วจึงถอนปลอกเหล็กออกจากรูเจาะ สำหรับเสาเข็มที่มีระดับหัวเสาเข็มตั้งแต่ 4.00 เมตรลงไปเป็นดิน สามารถเทคอนกรีตด้วยวิธีปกติ คือ เทคอนกรีตไล่สิ่งสกปรกจนเห็นเนื้อคอนกรีตล้วนที่ปากปลอกเหล็ก แล้วก็ถอนปลอกเหล็กขึ้นได้เลย

14. การตรวจสอบคุณสมบัติคอนกรีต

สำหรับงานเสาเข็มเจาะคอนกรีตจะต้องมีการขุดตัวไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร เพื่อสามารถเทผ่านท่อได้ง่ายและรวดเร็ว คอนกรีตสามารถไหลเข้าไปตามซอกต่างๆ ได้จนเต็มไม่เกิดโพรง กำลังของคอนกรีตมีค่ามากกว่า 240 ksc. และสามารถใช้สารผสมหน่วงเพื่อยืดเวลาการแข็งตัวของคอนกรีตได้มากกว่า 4 ชั่วโมง ดังนั้นการตรวจสอบคุณสมบัติคอนกรีตจะต้องทดสอบค่าการขุดตัวของคอนกรีตทุกคันรถ แล้วบันทึกค่าไว้ ซึ่งในบางครั้งค่าการขุดตัวจะวัดได้น้อยกว่ากำหนด ผู้ควบคุมงานขอมให้เติมน้ำได้หรือไม่ ในกรณีนี้ผู้ควบคุมงานควรขอความเห็นจากผู้ออกแบบเพื่อใช้ปฏิบัติไว้ก่อนที่จะเริ่มทำงาน การเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบกำลังของคอนกรีตอาจเก็บโดยการสูบลูกจากคอนกรีต 3 คันๆ ละ 9 ก้อน ต่อเสาเข็ม 1 ต้น

15. การตรวจเหล็กเสริมเสาเข็ม

เหล็กเสริมควรตัดตัวอย่างไปทดสอบวัดแรงดึงและพื้นที่หน้าตัดเพื่อเสนอผลการทดสอบต่อผู้ออกแบบเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงนำเข้าทำงาน ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการต่อเหล็กด้วยการเชื่อมก็ควรส่งตัวอย่างการเชื่อมเพื่อการทดสอบของอนุมัติใช้งานต่อไป

16. การประชุมเพื่อแก้ปัญหาดำเนินงาน

ควรจัดให้มีการประชุมทุกประจำสัปดาห์ต่อครั้งระหว่างผู้รับเหมากับผู้ควบคุมงานของบริษัทที่ปรึกษา จัดประชุมให้มีเดือนละ 1 ครั้ง โดยเชิญฝ่ายเจ้าของโครงการและผู้ออกแบบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในปัจจุบันเข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน ความก้าวหน้าของงาน อุปสรรค และปัญหาที่ทำให้เกิดความล่าช้า ตลอดจนเสนอความเห็นเป็นมติที่ประชุมเพื่อใช้ปฏิบัติต่อไป

17. การควบคุมงานของวิศวกร

ในเสาเข็มเจาะเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องมิวิศวกกรที่จะต้องอยู่ในสนาม เพราะเมื่อเกิดปัญหาขัดข้องจากการเทคอนกรีต เช่น รถส่งคอนกรีตขาดระยะเวลาทำให้เวลาการเทคอนกรีตเกินกำหนดที่ได้อนุมัติไว้ เกิดการอุดตันในท่อเทคอนกรีตทำให้เทต่อไปไม่ได้ ท่อเทคอนกรีตหลุดลงไป ในรูเจาะขณะเทคอนกรีต

เหล็กเสริมเสาเข็มลดยื่นมาขณะเทคอนกรีต ฯลฯ วิศวกรต้องคัดกรองใจแก้ปัญหาต่างๆ ในทันทีเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมาก

18. ระบบสายงานการส่งหนังสือ

ในโครงการก่อสร้างพบว่าถ้าใช้ระบบการส่งหนังสือเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงานควรปฏิบัติดังนี้

- ผู้รับเหมา
- ผู้ควบคุมงานของบริษัทที่ปรึกษา
- ผู้ออกแบบ
- เจ้าของโครงการ
- ผู้ควบคุมงานของบริษัทที่ปรึกษา
- ผู้รับเหมา

กล่าวคือ เมื่อผู้รับเหมาเสนอหนังสือเพื่อขออนุมัติใช้งาน หรือเพื่อทำงาน หรือถามปัญหาต่างๆ ผู้ควบคุมงานควรจะได้ทราบเพื่อพิจารณาทันทีให้ความเห็นต่อผู้ออกแบบ ซึ่งในกรณีปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการข้อยุติโดยเร็ว ผู้ควบคุมงานอาจจะติดต่อกับผู้ออกแบบทันทีเพื่อขอความเห็น ในการปฏิบัติงานแล้วจึงเสนอหนังสือไปตามลำดับชั้นตอนในภายหลัง เมื่อผู้ออกแบบให้ความเห็นมาแล้ว โดยปกติเจ้าของโครงการมักจะไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นที่ต้องพิจารณาให้คำตอบ เช่นเดียวกับผู้ออกแบบเมื่อผู้ควบคุมงานได้รับคำตอบก็จะรีบส่งให้ผู้รับเหมาปฏิบัติต่อไป สำหรับหนังสือดังกล่าวอาจจะมี 5 ชุด โดยเก็บไว้ที่ผู้ควบคุมงาน 1 ชุดเมื่อได้รับจากผู้รับเหมา และอีก 4 ชุดส่งเป็นหลักฐานแก่ฝ่ายต่างๆ ที่อยู่ในสายงานหนังสือภายหลังที่ผ่านการอนุมัติทุกชั้นตอนแล้ว

19. การเก็บตัวอย่างคอนกรีต

ในเสาเข็มจะจะต้องมีการเก็บตัวอย่างของเสาเข็มทุกคันๆ ละไม่น้อยกว่า 9 ก้อนตัวอย่าง โดยสุ่มจากรถส่งคอนกรีต 3 คันๆ ละ 3 ก้อน ไม่ควรเก็บคันละก้อนเพราะถ้าผลการทดสอบไม่อาจจะถือได้ว่าคอนกรีตในรถต่ำกว่าที่กำหนดจะเป็นปัญหาในการทำงาน ตัวอย่างคอนกรีตที่เก็บแล้วจะต้องจัดเก็บให้เหมาะสม ห่างจากการสั่นสะเทือนจากรถวิ่ง และโดยเฉพาะเครื่องจักร Vibro Hammer ที่ใช้กด ถอนปลอกเหล็กซึ่งมีแรงสั่นสะเทือนมาก บางโครงการขาดการระวังในเรื่องนี้ ทำให้ตัวอย่างคอนกรีตที่เก็บไว้จำนวนมากได้รับการกระทบกระเทือน และไม่ผ่านการทดสอบทั้งหมด ทำให้เกิดปัญหา

20. การทดสอบคุณสมบัติเบนโทไนท์

ในระบบเสาเข็มเจาะ เบนโทไนท์ชนิดที่ผลิตและจำหน่ายอยู่ในรูปของผงละเอียดเป็นถุงๆ ละ 50 กิโลกรัม มีคุณสมบัติสูบน้ำได้ดี แต่ละอุนภาจะพองตัวเบียดกัน ทำให้น้ำไหลผ่านระหว่างอนุภาคได้ยาก ใช้สำหรับป้องกันผนังรูเจาะไม่ให้พังทลาย โดยผสมน้ำแล้วใส่ลงไปในรูเจาะ ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติได้แก่ ความหนาแน่น ความเป็นกรด่าง ความหนืด และปริมาณที่ทรายเจือปน ซึ่งต้องมีการทดสอบคุณสมบัติทุกวันก่อนใช้งานแล้วบันทึกไว้

21. การรายงานเสนอต่อเจ้าของโครงการ

ควรมีรายงานประจำแสดงถึงรายละเอียดของการทำงาน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น ประเภทของงาน ตำแหน่ง จำนวนคนงานระดับต่าง ๆ วัสดุเข้าหน่วยงาน เวลาการทำงาน ปัญหา อุปสรรคของงาน อุบัติเหตุ เป็นต้น รายงานประจำสัปดาห์แสดงข้อมูลโดยสรุปและสาระสำคัญของข้อมูลจากการรายงานประจำวัน และรายงานประจำเดือน ซึ่งควรจัดทำเป็นเล่มให้เรียบร้อย แสดงข้อมูลโดยสรุปความก้าวหน้าของงาน ปริมาณและเวลานับถึงปัจจุบัน ช้าหรือเร็วเพราะเหตุใด มีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขอย่างไร ตลอดจนแสดงแผนภูมิต่างๆ ของการทำงานที่ส่งต่อการพิจารณา เพื่อเปรียบเทียบสภาพงานที่พัฒนาไปตามระยะเวลา และอาจจะมีรูปถ่ายแสดงถึงสภาพงานปัจจุบันไว้ด้วย เป็นต้น สำหรับรายงานประจำเดือนผู้ควบคุมงานจะใช้สำหรับการรายงานในที่ประชุม เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบ

22. แผนภูมิแสดงข้อมูลการทำงาน

ใช้ในการพิจารณาแก้ปัญหางานใช้แสดงต่อผู้เกี่ยวข้องให้ทราบถึงสภาพงานในปัจจุบัน และใช้ประกอบเอกสารการรายงานเสนอต่อเจ้าของโครงการ เป็นต้น

23. ความสะอาดของพื้นที่การทำงาน

สำหรับคนที่เกิดจากการเจาะดิน ถ้าทิ้งไว้เพียงวันเดียวจะมีกองขนาดใหญ่กีดขวางการทำงานเป็นอย่างมาก ดังนั้นต้องมีการขนดินออก เศษดินต่างๆ ก็ควรเก็บกวาดอยู่เสมอ เพราะเมื่อโดนน้ำก็จะเป็นโคลนทำให้ดินอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ตลอดจนสารละลายเบนโทไนท์ที่ไหลนองบนพื้นไม่ควรปล่อยทิ้งไว้และป้องกันไม่ให้ไหลลงท่อหรือทางระบายน้ำเพราะจะทำให้เกิดการอุดตัน

24. การทำแนวเส้นและจุดอ้างอิง

ผู้รับเหมาต้องทำให้มีไว้อย่างถาวร ไม่ชำรุดเสียหายจากการทำงานจนกระทั่งหมดความต้องการใช้งาน โดยผู้ควบคุมงานเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่งและระยะ พร้อมทั้งแบบแสดงเส้นแนวและจุดอ้างอิงดังกล่าวเพื่อขออนุมัติใช้งานตามขั้นตอน และเพื่อใช้ตรวจสอบระยะตำแหน่งต่างๆ ของเสาเข็มว่ามี การคลาดเคลื่อนหรือไม่เพียงใด

25. การทำเสาเข็มอ้างอิง

โดยเลือกจากเสาเข็มที่สูงถึงระดับผิวดินจำนวน 2 - 4 ต้นในโครงการ โดยทำความสะอาดเสาเข็มให้เรียบร้อยอาจจะฉาบปูนให้เรียบแล้วทาสีให้ชัดเจน แล้วทำการสำรวจหัวเสาเข็มดังกล่าว บันทึกไว้ในแบบแปลนลงนามร่วมระหว่างผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน และผู้แทนเจ้าของโครงการ เพื่อรับรองความถูกต้องของเสาเข็มอ้างอิง เมื่อมีการขุดดินเพื่อทำงานโครงสร้าง เสาเข็มอ้างอิงจะเป็นประโยชน์ที่จะใช้ตรวจสอบว่า เสาเข็มมีการเคลื่อนตัวผิดปกติ หนีศูนย์กลาง จากการทำเสาเข็มหรือจากการขุดดินหรือไม่

26. ขั้นตอนการควบคุมงาน

ในเสาเข็มเจาะจะต้องมีการควบคุมคุณภาพ ระดับหัวเสาจะถูกกำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง คอนกรีตที่ใช้ต้องสะอาด และมีกำลังได้ตามกำหนด ดังนั้นจึงควรเทคอนกรีต ไล่สิ่งสกปรกที่เจือปน เช่น เศษดิน ทราย ตะกอนน้ำสารละลายเบนโทไนท์ ออกให้หมดเหลือแต่คอนกรีตที่ดี ผู้ควบคุมงานสามารถใช้การสังเกตการทำงานในสนาม และร่วมตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในการเทคอนกรีต ไล่สิ่งสกปรก ตลอดจนการเทคอนกรีตให้

4.2.2 เส้าเข็มระบบเจาะกด (Auger Press)

งานคอกเข็มในเขตชุมชน มักมีปัญหาเรื่องแรงสั่นสะเทือนต่ออาคารข้างเคียง หรือแรงคั่นดินที่เกิดจากการแทนที่ด้วยเส้าเข็มที่ตกลงไป ทำให้อาคารเหล่านั้นแตกร้าวหรือเคลื่อนที่ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของวิศวกรที่จะต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ ได้มีการแก้ปัญหาด้วยวิธีต่างๆ คือ ใช้เส้าเข็มเหล็กเพื่อลดปริมาณดินที่ถูกแทนที่หรือใช้เส้าเข็มเจาะ ปัญหาที่เป็นเหตุให้ต้องพัฒนาเส้าเข็มระบบเจาะกดขึ้นมาคือ การควบคุมคุณภาพของเส้าเข็มเจาะกระทำการตรวจสอบได้ยากไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าและวิธีการเทคอนกรีตหล่อในที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน

เส้าเข็มระบบเจาะกดหรือ Auger Press ได้นำมาใช้เมื่อไม่นานมานี้ โดยได้พัฒนาจากผลดี-ผลเสียระหว่างเส้าเข็มคอกกับเส้าเข็มเจาะหล่อในที่ ตามตารางที่ 4.1 เพื่อนำผลดีมาจัดปัญหาดังกล่าว วิธีการทำงานโดยการเจาะดินด้วยคอกสว่าน (Auger) และกดเส้าเข็มด้วยระบบไฮดรอลิกในเวลาเดียวกัน การทำงานในระบบนี้จึงเป็นชนิดเจาะหมุน (Rotary Drilling) เส้าเข็มที่ใช้กับระบบนี้มักเป็นเส้าเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปกลมกลวงหล่อสำเร็จรูปจากโรงงานจึงสามารถควบคุมคุณภาพได้ง่าย ในการเจาะระบบนี้จะเจาะผ่านรูกลวงกลางของเส้าเข็มและนำดินออกจึงขจัดปัญหาแรงคั่นดินด้านข้างได้ดี วิธีการทำงานก็ไม่ยุ่งยากนัก ระบบที่ใช้ในปัจจุบันเป็นแบบ Partial Auger Press คือ เจาะดิน กดและคอกในช่วงสุดท้ายเพื่อให้ดินเข้ามาอุดรูเส้าเข็มบางส่วน เพื่อเพิ่มพื้นที่หน้าตัดเสาตอนปลายและเพื่อให้ปลายเส้าอยู่ในบริเวณดินแข็งที่พ้นจากบริเวณที่ถูกรบกวนด้วยส่วน ซึ่งช่วยลดการทรุดตัวในระยะแรก Partial Auger Press จึงเป็นวิธีการเจาะหมุนผสมกับการคอก อีกวิธีหนึ่งคือ Full Auger Press เป็นการเจาะและกดตลอดคัน โดยไม่ต้องคอก

สำหรับโครงการนี้ใช้เส้าเข็มสปันซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 0.35 เมตร และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 0.22 เมตร ความลึกกันหลุมอยู่ที่ระดับ -21.00 เมตรจากระดับผิวดิน สำหรับทางลอดลดระดับช่วงทางเข้าและทางออกที่ใช้เส้าเข็มสปันจะมีความยาวด้านละ 181 เมตร โดยใช้เส้าเข็มเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 914 คัน

เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานในระบบ Auger Press

1. รถปั้นจั่น เป็นรถดินตะขาบ ประกอบด้วยเส้าซึ่งเป็นแกนให้ถูกค้ำ และเครื่องเจาะเคลื่อนขึ้นลงได้ เสานี้สามารถปรับให้เอนซ้ายขวา หรือหน้าหลังได้ ด้วยแขนไฮดรอลิก เสานี้สามารถหมุนได้ Diesel Hammer หรือสว่านเจาะหันเข้าหาจุดที่ต้องการ เสาของรถนี้สามารถพับลงได้เมื่อต้องการเคลื่อนย้าย
2. สว่านเจาะดิน ประกอบด้วยมอเตอร์และสว่านเจาะดิน สว่านเจาะดินประกอบด้วยแกนและใบเพื่อนำดินขึ้น ความยาวของตัวสว่านใกล้เคียงกับความยาวเสา สอดอยู่ในเส้ายกขึ้นไปพร้อมกับเส้า สว่านนี้ค้ำได้โดยใช้ลิ้มสลัก ส่วนปลายสว่านเป็นแผ่นเหล็กแข็ง เพื่อป้องกันความเสียหายเมื่อเจาะถูกหิน
3. เครื่องคอก มีอยู่ด้วยกันหลายชนิด เช่น Drop Hammer, Diesel Hammer และ Hydraulic Hammer ซึ่งการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม สำหรับโครงการนี้ใช้เครื่องคอกชนิด Hydraulic Hammer

4. Shoe Cutter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้นำร่องในการกดหรือตอกเข็ม จะคอยกัสดินล่างให้แตก ช่วยให้กดเสาเข็มได้ง่าย เป็นเสมือนตัวกันดินให้ดินเข้าสู่แกนเสา โดยจะใช้เฉพาะที่ปลายเสาเข็มคันแรกเท่านั้น มีลักษณะเป็นวงแหวนเหล็กหนา 2 หุน กว้างประมาณ 3 นิ้ว

5. เสาเข็ม ต้องเป็นเสาเข็มกลวง อาจเป็นเสาเข็มเหล็กหรือคอนกรีต ที่รักษามาตรฐานความหนาของเสาได้ ถ้ารูกลวงในเสาเล็กไป ก็ไม่มีอาจสอดสว่านลงได้ สำหรับเสาเข็มคอนกรีต เป็นเสาเข็มแรงเหวี่ยง ซึ่งควบคุมความหนาโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงรักษาความหนาได้สม่ำเสมอ กำลังคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 กก./ซม.² ปลายเสาด้านที่ใช้คือเป็นแผ่นเหล็กซึ่งใช้สำหรับเชื่อมค่อและยึดลวด P.C. ด้วยวิธีการค่อเสาและเทคนิคบางประการ สามารถตอกเสาดูระดับความลึกที่เสาเข็มคอนกรีตธรรมดาทำไม่ได้

6. รถแทรกเตอร์และรถดัก เพื่อขนดินออกนอกบริเวณงาน เนื่องจากดินที่ได้จากการเจาะมากองบริเวณปากหลุมมีจำนวนมาก จะกีดขวางการทำงาน

วิธีการทำงาน

รถป้อนจันทุกเสาเข็มที่มีสว่านสอดอยู่เข้าสู่เสาเข็ม ปรับความเค็งด้วยแขนไฮดรอลิกที่ยึดกับเสา ป้อนจันทุกเมื่อเสาเข็มเข้าสู่และได้เค็ง ให้ยื่นขาไฮดรอลิกด้านข้างซ้ายขวาออกมาขึ้นให้มั่นคง ค่อสว่านเข้ากับมอเตอร์ หมุนมอเตอร์และกดเสาไปพร้อมกัน Shoe Cutter ที่อยู่ปลายเสาจะกัสดิน และเป็นเสมือนตัวกันให้ดินเข้าสู่แกนเสา ดินที่พื้นชั้นมาจะหล่นข้างเสา เมื่อกดเสาดจนหมดท่อนแรกจะถอดสว่านและนำเสาท่อนค่อไปมาสวมค่อโดยค่อสว่านก่อน เมื่อปรับเสาให้อยู่ในแกนเดียวกับท่อนเดิม และได้แนวเค็งแล้วจะเชื่อมเสาค่อกัน เจาะและกดค่อไปจนเหลือความยาวประมาณ 10 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเสา จะถอนสว่านออกทัน Hydraulic Hammer เข้าหา ตอกจนได้ระดับความลึกที่ต้องการ สำหรับการทำให้ Full Auger Press จะกดจนถึงระดับที่ต้องการ และจะลด Initial Settlement ด้วยการใช้ Grout กันหลุมหรือตอกอัดดินกันหลุม


การตอกเสาเข็มในระบบ Auger Press สามารถแก้ปัญหาเรื่องการเลื่อนไหลของดินที่ถูกแทนที่ด้วยเสาเข็มได้ดีพอสมควร เพราะดินที่ถูกเสาแทนที่จะออกมากับสว่านเจาะ การตอกในช่วงสุดท้ายมีผลต่อการเลื่อนไหลของดินน้อย เนื่องจากดินอยู่ในช่วงลึก และปริมาณการแทนที่ดินมีน้อยและดินช่วงล่างเป็นดินแข็ง แรงสั่นสะเทือนมีบ้างแต่น้อยกว่าระบบเสาเข็มตอก

ขั้นตอนการทำงานของเสาเข็มระบบเจาะกด

1. ทำการสำรวจพื้นที่โดยการรังวัด ระดับและขอบเขตที่ดิน
2. ทำ Grid Line ด้วยการตอกหมุด ทำแนว กำหนดตำแหน่งที่จะตอกเสาเข็ม
3. นำวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรที่จะใช้งาน เข้าสู่สถานที่ก่อสร้าง และเตรียมพร้อมที่จะทำการเจาะกด



รูปที่ 4.9
กำหนดตำแหน่งที่จะทำการเจาะให้แน่นก่อนการทำงาน




รูปที่ 4.10
การกองเก็บเสาเข็ม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4. เริ่มทำติดตั้ง Shoe Cutter เข้าที่ปลายเสาเข็ม โดยให้เหล็กโผล่เสาเข็มประมาณ 1.5 - 2.0 นิ้ว

5. ไล่ดอกสว่านเข้าไปในรูเสาเข็มสป็น โดยใช้รถ Back Hoe หากเสาเข็มยาวไม่พอต้องต่อเสาเข็ม โดยเสาเข็มต่อกลางต้องใช้สว่านยาวกว่าเสาเข็มประมาณ 1 เมตร ส่วนตอนต่อ ๆ ไปไม่จำเป็น

6. ทำการลำเลียงเสาเข็มไปยังตำแหน่งที่กำหนดไว้ การลำเลียงเสาเข็มนี้พบว่าจะใช้รถสลิ้งค์รถเสาเข็มที่ปลายเสาเข็มเพียงด้านเดียวเท่านั้นแล้วลากไป จะไม่ใช่วิธีผูกทั้งสองข้างหรือผูกบริเวณกลางเสาแล้วยกไป เพราะจะทำให้เกิดโมเมนต์คดสูง อาจทำให้เสาเข็มเคาะได้



รูปที่ 4.11

การลากเสาเข็มสป็นมายังตำแหน่งที่จะทำการเจาะกด

7. ต้องมีการตรวจสอบดินบริเวณที่จะคอกเสาเข็มว่ามีวัตถุใด เช่น เสาเข็มเก่า หินขนาดใหญ่ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการคอกเสาเข็มหรือไม่ โดยใช้สว่านเจาะดินบริเวณนั้นลึกประมาณ 5 เมตร

8. ต่อปลายล่างของมอเตอร์เข้ากับปลายบนของคอกสว่าน แล้วทำการตรวจสอบให้เสาเข็มและมอเตอร์อยู่ในแนวคิง โดยใช้ลูกคิงและกล้องช่วยในการตั้ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.12

การใช้สามขาเพื่อช่วยในการเช็ดคั้งก่อนที่จะทำการเจาะกด



รูปที่ 4.13


การใช้ Backing Ring ช่วยในการต่อเสาเข็ม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

9. ทำการเจาะคคเสาเข็ม โดยหมุนคอกสว่านภายในเสาเข็มด้วยมอเตอร์สลับกับการคคเสาเข็มด้วยระบบไฮดรอลิกจนเข็มจมลงไปดิน คอกสว่านจะนำดินออกมาตามรูเข็มด้านบน

10. หลังจากคคเสาเข็มท่อนแรกลงไปแล้วเหลือประมาณ 1 เมตร ทำการปลดคอกสว่านออกโดยให้คอกสว่านคคเสาเข็มไว้ หลังจากนั้นก็นำเสาเข็มอีกท่อนมาต่อโดยใช้เข็มขั้ครัดเสาเข็ม (Backing Ring) เพื่อช่วยปรับเสาเข็มให้อยู่ในแกนเดียวกันกับท่อนเดิม

หลังจากนั้นทำการต่อคอกสว่านก่อนแล้วจึงค่อยวางเสาเข็มลงร่องกับเข็มขั้ครัดเสาเข็ม เมื่อได้แนวแกนเดียวกับท่อนเดิม แล้วจึงถอดเข็มขั้ครัดเสาเข็มออก ทำความสะอาดเสาเข็มบริเวณปลายเสาเข็ม โดยใช้แปรงขัดเอาดิน สิ่งสกปรกออก หลังจากนั้นทำการต่อเสาเข็มโดยวิธีเชื่อมด้วยไฟฟ้าตรงรอยต่อ โคจรอบ




รูปที่ 4.14

การเชื่อมเสาเข็มท่อนบนกับท่อนล่าง


11. ทำการหมุนสว่านในเสาเข็ม พร้อมทั้งคคเสาเข็มลงไปด้วย จะสังเกตเห็นได้ว่า เริ่มมีดินหล่นมาจากรูเสาเข็ม และการคคจะช้ากว่าการคคเสาเข็มท่อนแรก เนื่องจากดินเริ่มแข็งขึ้น

12. เมื่อทำการเจาะ และคคเสาเข็มลงไปจนกระทั่งปลายเสาเข็มคั่นสุดทำอยู่ที่ระดับผิวถนนแล้ว จะหยุดทำการเจาะและคค แล้วดึงสว่านออก

13. หลังจากนั้นจึงทำการคคโดยใช้เครื่องคคชนิด Hydraulic Hammer โดยนำเสาส่งมาต่อกับหัวเสาเข็มและทำการคคเสาเข็มลงไปจนระดับปลายเสาเข็มอยู่ที่ระดับความลึก -21.00 เมตร ซึ่งหัวเสาเข็มนี้จะอยู่ต่ำกว่าระดับผิวถนนเดิม จากนั้นจึงนำเอาขยำมะคยอมมาอุดหลุม เพื่อที่จะให้รถสามารถวิ่งผ่านได้ตามปกติ



รูปที่ 4.15
แสดงเสาเข็มสปีนหลังจากการเชื่อมแล้ว



รูปที่ 4.16
การใช้เสาส่งตอกหัวเสาเข็มให้ได้ความลึกที่ต้องการ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้อเสนอแนะในการใช้เสาเข็มระบบ Auger Press

1. การเชื่อมจะเสียเวลามากที่สุดในระบบ Auger Press เพราะเป็นระบบเข็มค่อ ลวดเชื่อมที่ใช้ควรเป็น LB 52 พยายามจัดชั้นการทำงานอย่าให้ช่วงวิกฤต (Critical Path) ของการทำงานมาอยู่ที่การเชื่อม
2. การควบคุมแนวตั้งโดยห่วงบังคับ (Backing Ring) เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของเสาเข็มท่อเหล็กกลวง (Steel Pipe Pile)
3. การสอดคอกสว่าน โดยใช้ Tractor D 20 หรือ Loader ช่วยในการทำงานให้เร็วขึ้นมาก
4. บางครั้งเพื่อลดจำนวนรถปั้นจั่น (Crane) ลง รถปั้นจั่นหนึ่งตัวอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วย 2 อย่าง คือ ใ้ Auger Flight ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งใ้ Hammer เอาไว้
5. ลวดเชื่อมสำหรับเข็มเหล็กกลวง (Steel Pipe Pile) \varnothing 609 มม. หนา 12 มม. จะใช้น้ำหนักประมาณ 1.75 กก. / ความหนาของเข็ม 10 มม. / เส้นรอบรูปเข็ม 1 เมตร
6. ก่อนอื่นต้องพิจารณาความสามารถของรถปั้นจั่น วิธีการเจาะสว่านและขับเคลื่อนตัว Boom โดยปกติยาวประมาณ 25 เมตร ตัว Thrusting และ Auger Apparatus ยาว 8 เมตร เพราะฉะนั้น Segment ของเข็มในการทำงานยาวสูงสุด 15 เมตร
7. พฤติกรรมของการรับแรงจากการทดสอบน้ำหนักบรรทุก (Load Test) แสดงว่าเข็มเป็นเสาเข็มรับแรงเสียดทาน (Friction Pile) ไม่ควรออกแบบโดยคิดเป็นเสาเข็มรับแรงด้านทานที่ปลาย (End Bearing Pile) แม้ว่าเข็มจะฝังอยู่ที่ทรายชั้นสอง (60 เมตร จากดิน) ก็ตาม
8. การแบ่ง Segment เข็ม การแบ่งระยะคอกกับระยะเจาะถ้าคำนวณมาก เพราะต้องจัดเครื่องมือให้สัมพันธ์กันพอดี มิฉะนั้นจะเสีย Sequence มาก ตัวอย่างเช่น ระยะเจาะ 30 เมตร ระยะคอก 27 เมตร ช่วงวิกฤต (Critical Path) มาอยู่ที่การคอก ต้องใช้เครื่องเจาะ 2 ชุด เครื่องคอก 3 ชุด เป็นต้น
9. การตัด Cutting Edge ในการ Auger Press ช่วยในการกดได้ดี แต่ระยะโผล่ออกจากเข็มไม่ควรเกิน 12 มม.

ข้อดีข้อเสียของเสาเข็มระบบเจาะคก

ความเป็นไปได้และความแข็งแรงของเสาเข็มขึ้นกับความปลอดภัย ทนทาน หลักเศรษฐกิจ คือ การใช้เสาเข็มท่อนเดียวรับน้ำหนักค่อจุดรับน้ำหนัก 1 จุด ตามทฤษฎีของการขุดเจาะ น้ำหนักของเสาเข็มรับไว้จะผ่านลงดินตอนปลายเสา เสาเข็มที่เจาะลึกนั้นสามารถที่จะถ่าน้ำหนักสู่ดินได้ 100 % โดยการแรงเสียดทานระหว่างเสาเข็มกับดิน ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของตัวเสาเข็มเอง

แรงเสียดทานของเสาเข็มก็มีส่วนสำคัญคือโครงสร้าง ขึ้นอยู่กับขนาดของเม็ดดิน ความหนาแน่นดิน ความชื้นของดิน ความยาวของผิวหน้าเสียดสีที่ทำหน้าที่รับน้ำหนัก ความขรุขระของผิวหน้าของเสาเข็ม

เสาเข็มที่สร้าง โดยการเทคอนกรีต จะมีความสามารถในการเสียดสีมากกว่าเสาเข็มสำเร็จรูป เมื่อมีการขุดเจาะทำให้ผิวหน้าไม่เรียบมากขึ้น แก้ไขโดย ใช้สารละลายเบนโทไนท์มาเป็นตัวรักษารูปทรงของหลุม โดยจะไปอุดรูขรุขระทำให้ผิวเรียบมากขึ้น

ข้อดีของเสาเข็มระบบเจาะกด

- ควบคุมสิ่งแวดล้อมน้อย มีการสั่นสะเทือนน้อย
- หลีกเลี่ยงการใช้คอนกรีตที่มีราคาแพง
- ไม่เสียเวลาในการทำเสา
- ป้องกันการเทคอนกรีตหยุดชะงักในขณะที่ทำเสา
- ใช้คนงานน้อย
- ไม่ต้องอัดคอนกรีตของเสาในช่วงที่เสริมเหล็กซึ่งอาจทำให้เสาหนีศูนย์กลางได้ง่าย

ข้อเสียของเสาเข็มระบบเจาะกด

- การหนีศูนย์กลาง ก่อนออกแบบต้องคำนวณเพื่อไว้
- มีดินโคลนมาก ซึ่งเป็นปัญหาในการเจาะเสาครั้งต่อไป
- ถัดสามมิขนาดใหญ่มากและยาว มักจะเป็นปัญหาต่อการขนส่ง
- ราคาในการตอกเสาเข็มชนิดนี้ค่อนข้างแพง

ข้อดีของการอัดน้ำปูน

- จะเป็นตัวยึดส่วนล่างสุดของเสาฐานรับแรงและชั้นดินเข้าด้วยกัน
- ปรับปรุงดินให้แน่นขึ้น
- เป็นการทดสอบความสามารถในการเสียดสีของเสาเข็มเมื่อมีการเคลื่อนไหว
- เพิ่มความสามารถในการเสียดสี
- ลดการขุดตัว

ประโยชน์ที่ใช้ใน กทม.

- ลดปริมาตรการแทนที่ด้วยเสาเข็ม
- ลด NEGATIVE SKIN FRICTION
- ลดการสั่นสะเทือน
- ลดการเคลื่อนตัวของดินชั้นบน
- ลดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง
- มีความมั่นใจว่าเข็มไม่หัก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ข้อเปรียบเทียบระหว่างเสาเข็มระบบเจาะกดกับเสาเข็มเจาะ

ระบบเสาเข็มที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องแรงคั่นดิน และแรงสั่นสะเทือน ที่สำคัญคือแบบเสาเข็มเจาะทั้งสองระบบซึ่งมีข้อเปรียบเทียบให้เห็นดังนี้

1. คุณภาพเสาเข็ม เสาเข็มกลม คุณภาพสม่ำเสมอและแน่นอน เพราะสามารถควบคุมขบวนการผลิตได้ เสาเข็มเจาะควบคุมคุณภาพได้ยาก เนื่องจากอุปสรรคของสภาพดิน สภาพการทำงาน ดิน ฟ้า อากาศ ฯลฯ
 2. การตรวจสอบ เสาเข็มกลมสามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่า ผิดกับการตรวจสอบเสาเข็มเจาะเป็นเรื่องยุ่งยาก เครื่องมือราคาแพง เช่น ใช้ Ultrasonic ตรวจสอบ เสาที่ไม่ได้ตรวจสอบก็ไม่อาจมั่นใจในคุณภาพได้ หากเสาเข็มเจาะต้นใดคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน การแก้ไขเป็นเรื่องยุ่งยากเช่นกัน
 3. ความประหยัด เสาเข็มกลมประหยัดกว่า เนื่องจากใช้คอนกรีตกำลังสูงมาก รุกลงทำให้ประหยัดเนื้อคอนกรีต เสาเข็มเจาะใช้คอนกรีตที่เหลวเพื่อให้เทได้ง่ายไม่เป็นโพรง คอนกรีตเหลวมีกำลังต่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบค่อหน่วยการรับน้ำหนักแล้วเสาเข็มกลมประหยัดกว่ามาก
 4. ความรวดเร็ว งานเสาเข็มระบบ Auger Press รวดเร็วกว่ามาก เปรียบเทียบกับเสาเข็มที่รับน้ำหนักใกล้เคียงกัน ระบบ Auger Press สามารถทำงานได้วันละ 2 ต้น ขณะที่เสาเข็มเจาะใช้เวลา 1 - 2 วันต่อหนึ่งต้น และยังต้องรอปมให้กำลังคอนกรีตขึ้นสูงในหน่วยงานอีก
- ดังนั้นจะเห็นได้ว่า เสาเข็มระบบ Auger Press นี้จะเป็นทางออกสำหรับงานเสาเข็มอาคารในเมือง ซึ่งมีอาคารข้างเคียง หรืองานเสาเข็มระดับลึก โดยเลี่ยงข้อเสียของเสาเข็มระบบอื่นได้

ตารางที่ 4.1

ผลดีและผลเสียของการจำแนกประเภทวิธีผลิตเข็ม

	เข็มคอก	เข็มหล่อในที่
ผลดี	<ol style="list-style-type: none"> 1) เนื่องจากการผลิตเข็มกระทำในโรงงานจึงสามารถควบคุมคุณภาพได้ เพราะตรวจสอบได้ทุกเวลา เป็นที่น่าเชื่อถือ 2) การคอกเข็มทำได้รวดเร็ว โดยเฉพาะกรณีเข็มเหล็ก ถึงแม้ชั้นดินจะแข็งก็สามารถคอกทะลุลงไปถึงชั้นรับแรงธรณีที่อยู่ลึกๆ ได้ 3) เข็มขนาดธรรมดาหาได้ง่าย เพราะโรงงานผลิตเตรียมไว้ ฉะนั้นแม้เป็นงานขนาดเล็ก ค่าเข็มก็ไม่แพง 	<ol style="list-style-type: none"> 1) ในการทำเข็ม จะมีเสียงการสั่นสะเทือนน้อย เหมาะสำหรับการก่อสร้างในบริเวณที่มีผู้คนอยู่หนาแน่น 2) สามารถทำเข็มขนาดใหญ่ และมีความยาวมากๆ ได้ ไม่ต้องพะวงต่อการคอกเข็ม และความยาวของเข็มก็สามารถจะปรับได้โดยง่าย 3) ขนาดเข็มโดยทั่วไปใหญ่กว่าเข็มสำเร็จรูป และวิสัยรับแรงธรณีต่อต้นก็มากกว่า ฉะนั้นสามารถทำฐานให้เล็กลงได้

	<p>4) การประมาณค่าวิสัยสามารถรับแรงรชารก็ทำได้โดยอาศัยสูตรการดอกเข็ม ทำให้สะดวกในการควบคุมการดอกเข็ม</p> <p>5) วิธีการดอกเข็มเหมาะแก่การหาค่าวิสัยสามารถรับแรงรชารของเข็มในแนวตั้ง</p>	<p>4) ดินที่ขุดได้ ยกเว้นวิธีใช้การระบายกลับทางสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า และสมบัติของดินในชั้นกลางๆ หรือชั้นรับแรงรชารก็สามารถจะทราบได้</p> <p>5) ผลเสียต่ออาคารข้างเคียงมีน้อย</p>
ผลเสีย	<p>1) เวลาดอกเข็มมีเสียงและการสั่นสะเทือน เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่มีผู้คนอาศัยหนาแน่น</p> <p>2) ในกรณีเข็มยาว จำเป็นต้องมีข้อต่อ ถ้าข้อต่อไม่ดีก็จะเกิดผลเสียหลายอย่าง</p> <p>3) ถ้าไม่ดำเนินการให้ถูกต้อง เข็มอาจแตกหักเสียหายได้</p> <p>4) ถ้าการดอกเข็มไม่สามารถหยุดได้ที่ระยะลึกที่กำหนด จำเป็นจะต้องมีการแก้ไขพิเศษ</p> <p>5) เนื่องจากต้องใช้พื้นที่ ณ ที่ก่อสร้างสำหรับกองเข็มจึงต้องจัดหาพื้นที่กว้างเตรียมไว้</p> <p>6) ในกรณีเป็นเข็มคอนกรีตขนาดใหญ่จะหนักและไม่สะดวกในการขนส่งและการยกไปมา นอกจากนี้คือใช้เครื่องมือดอกขนาดใหญ่ด้วย</p> <p>7) ในกรณีเป็นเข็มท่อเหล็ก จะต้องมียวิธีป้องกันสนิมด้วย</p>	<p>1) มีหลายกรณีที่ต้องเทคอนกรีตได้นำ เมื่อสำเร็จแล้วคุณภาพจะสู้เข็มสำเร็จรูปไม่ได้ นอกจากนั้นการตรวจคุณภาพก็ทำได้โดยอ้อม</p> <p>2) เวลาเทคอนกรีต คอนกรีตอาจผสมกับดินในหลุม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเทคอนกรีตทันทีหลังจากเจาะหลุมเสร็จ</p> <p>3) แม้ว่าการเจาะดิน จะกระทำลงไปถึงชั้นรับแรงรชาร แต่ก็มีโอกาสที่จะไม่ได้เข็มที่รับแรงรชารที่ปลาย เพราะมีโคลนเลนสะสมอยู่ที่ก้นหลุม</p> <p>4) เนื่องจากเป็นเข็มขนาดใหญ่ ใช้คอนกรีตมาก ถ้าเป็นงานขนาดเล็ก ค่าใช้จ่ายจะค่อนข้างสูง</p> <p>5) เนื่องจากต้องใช้น้ำในการทำเข็ม ระบายน้ำกลับทาง หลุมเจาะจะสกปรก และในทุกวิธี จะต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรกับดินที่เจาะขึ้นมา</p>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.2.3 เสาเข็มตอกโดยปั้นจั่น

อุปกรณ์ตอกเสาเข็มชนิดนี้ประกอบด้วยลูกค้อนเหล็กที่มีขนาดหนัก ถูกปล่อยตกลงบนหัวเสาเข็ม โดยไปตามร่องแนวตะเกียบ จากนั้นลูกค้อนจะถูกชักขึ้นสูงจนถึงตำแหน่งที่กำหนดไว้แน่นอนและปล่อยตกลงมาอีก การตอกเสาเข็มด้วยเครื่องจักรชนิดนี้เป็นวิธีที่ทำงานได้ช้า จึงเหมาะกับงานตอกเสาเข็มที่มีจำนวนไม่มากนัก

เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ช่วยในการตอกเสาเข็ม

1. โครงปั้นจั่น (Pile Frames)

ปัจจุบันนี้โครงปั้นจั่นได้ถูกออกแบบเป็นโครงเหล็กสามารถใช้ได้ทั่วไปอย่างกว้างขวาง โดยมีช่วงขนาดความสูงสำหรับแบบชนิดโครงเหล็กประกอบขึ้นอย่างง่าย ๆ ธรรมดา ตั้งแต่ 30-80 ฟุต โครงปั้นจั่นที่ประดิษฐ์ขึ้นตามหลักสากลทั่วไป มีความสูง 80 ฟุต หรือทำให้มีความสูงกว่านี้โดยการต่อโครงขึ้นไป (Extension Booms) สามารถปรับทิศทางหมุนได้รอบตัวด้วยลูกกล้อบนรางครน และปรับให้เอียงไปด้านหน้าหรือด้านหลังได้ตามความต้องการของผู้ใช้ แนวโน้มของปั้นจั่นในปัจจุบันมักจะถูกออกแบบให้สามารถถอดเป็นชิ้นๆ ได้ง่าย และมีน้ำหนักเบาเพื่อความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและขนส่ง

โครงปั้นจั่นทุกชนิดมักประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญคือ ตะเกียบ มีลักษณะเป็นโครงเหล็ก 1 คู่ วางขนานกันในแนวทิศทางการตกของลูกค้อน ทำหน้าที่เป็นค้อนนำร่อง บังคับทิศทางการปล่อยตกของลูกค้อนให้ตอกเสาเข็มลงลงในดินตามตำแหน่งที่ต้องการ นอกจากนี้ประกอบด้วยเฟรมของโครงปั้นจั่น ซึ่งทำหน้าที่ยึดตะเกียบไว้และเฟรมของฐานโครงสร้าง ในกรณีการตอกเสาเข็มชาวตะเกียบสามารถค้ำขาให้ขาขึ้นไปอีกได้ โดยมุมที่ค้ำกันเป็นปล้องๆ (Telescopic Boom) สามารถชักเข้าออกได้ ไม่ว่าโครงปั้นจั่นจะประกอบอยู่บนแพลตฟอร์มยกระดับ (Elevated Platform) หรือบน โป๊ะแพหรือขุดขานอื่น ๆ ตัวต่อตะเกียบให้ขาขึ้นก็ยังสามารถชักกับเฟรมได้ด้วยกลีขวิดที่สามารถถอดเข้าออกได้

โครงปั้นจั่นชนิดธรรมดาอย่างง่าย ๆ จะประกอบด้วยโครงเฟรมยึดสานกันไว้ด้วยโครงเหล็ก หละทำหน้าที่ยึดตะเกียบกับฐาน โครงเฟรมไว้ ส่วนโครงปั้นจั่นชนิดแบบสากลจะมีกลไกสำหรับปรับ โครงปั้นจั่นเพิ่มขึ้น กลไกนี้สามารถปรับให้โครงปั้นจั่นทำมุมกับแนวค้ำเพื่อการตอกเสาเข็มเอียงได้ตามต้องการ บนยอดสุดของโครงปั้นจั่นอาจติดตั้งรอกเดี่ยวไว้เพื่อทำหน้าที่เป็นลูกกล้อเลื่อนในการขยักลูกค้อนหรือขยักเสาเข็ม หรือปล่อยลูกค้อนให้ตกลงมาตามแนวบังคับทางของตะเกียบได้สะดวก หรืออาจติดตั้งรอกสามร่องไว้ก็ได้ เพื่อรอกกลางสามารถชักและปล่อยลูกค้อน ส่วนสองร่องไว้สำหรับขยักเคลื่อนย้ายเสาเข็มได้ในขณะเดียวกันไม่ต้องขยักและเสียเวลาในการผูกยึดลูกค้อนและเสาเข็มสลับเปลี่ยนกันบ่อยๆ สำหรับการตอกเสาเข็มแต่ละต้น

ฐานของโครงปั้นจั่นอาจติดตั้งล้อหมุนเป็นฐานไว้ปรับหมุนได้ ซึ่งยึดติดอยู่ในตัวของกลไกปรับระดับด้วยสกรู (Jacking Screw) ใช้สำหรับปรับระดับแต่ละฐานของโครงปั้นจั่นให้ได้แนวหรืออาจติดตั้งกลไกปรับระดับต่างหาก โดยไม่มีล้อปรับหมุนไว้บนลูกกล้อเลื่อน ซึ่งสามารถวิ่งไปตามรางครนหรือรางรถไฟได้

โดยการบังคับเครื่องกว้าน (Winch) โดยคนบังคับหรือโดยการให้เหล็กประแจเสียบเข้าตรงรูของลูกล้อ แล้วใช้มือหมุน การเคลื่อนที่ไปตามแนวรางเครน โดยบังคับเครื่องกว้านกระทำโดยใช้เชือกหรือลวดสลิงร้อย ขั้วฐานโครงปั้นจั่นไว้แล้วดึงปลายเชือก ซึ่งอาจคิดตะขอไว้นำไปเกาะเกี่ยวที่ปลายรางเครน จากนั้นทำการเดินเครื่องกว้านก็จะหมุนดึงเชือกเข้ามา โดยที่ส่วนที่ไปร้อยขั้วฐานโครงไว้จะผลักรูฐานโครงให้เคลื่อนที่ไปตามทิศทางของรางเลื่อน โครงปั้นจั่นบางชนิดซึ่งมีขนาดใหญ่อาจออกแบบส่วนของตะเกียบสามารถขยับเลื่อนตำแหน่งได้บ้างโดยกำลังของเครื่องกลไกบังคับ เพื่อสะดวกในการคอกเสาเข็มหลาย ๆ ต้นที่อยู่ใกล้ ๆ กันโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายโครงปั้นจั่นทั้งเฟรม

สิ่งสำคัญที่สุดในการคอกเสาเข็ม โดยปั้นจั่นซึ่งควรระวังอย่างยิ่งคือ การวางตำแหน่งของปั้นจั่นควรให้แนวของการคอกของลูกค้ำตรงแนวของเสาเข็มที่ถูกคอกลง ไปและต้องเป็นเช่นนี้ตลอดการคอกจนเสร็จสิ้น การผิดพลาดไม่ตรงแนวของการคอกหรือการคอกออกนอกคั้งจะทำให้เสาเข็มเคลื่อนตัวและเอียงออกทางด้านข้างได้ เป็นผลให้เกิดการหนีศูนย์กลางการคอก (Eccentric) ของลูกค้ำและเกิดความเสียหายอย่างมากต่อการแตกหักของเสาเข็มและการคอกออกนอกแนว ในการคอกเสาเข็มเอียงซึ่งควรระวังเป็นพิเศษคือการตรวจสอบแนวการคอกและแนวเอียงของโครงปั้นจั่น ซึ่งถ้าโครงปั้นจั่นเกิดการทรุดตัวในระหว่างการคอกแล้วน้ำหนักของโครงเองอาจไปกดทับลูกค้ำบางส่วนของเสาเข็ม ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างสูงที่จะทำให้เสาเข็มหักได้

2. เครื่องกว้าน (Piling Winches)

เครื่องกว้านจะถูกติดตั้งไว้บนฐานโครงปั้นจั่น แหล่งกำเนิดกำลังของเครื่องกว้านอาจใช้พลังงานไอน้ำ ดีเซลหรือเครื่องยนต์ใช้น้ำมันหรือมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับเครื่องกว้านพลังไอน้ำ (Steam-Powered Winches) เป็นแบบการใช้งานอย่างง่าย ๆ ในที่ ๆ มีเครื่องคอกเสาเข็มชนิดใช้พลังงานไอน้ำเนื่องจากเครื่องจักรหรือหม้อต้มกำเนิดพลังงานไอน้ำมีขนาดใหญ่และหนักจึงมักติดตั้งไว้บนฐานโครงปั้นจั่น ส่วนเครื่องกว้านที่ใช้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันหรือดีเซลหรือมอเตอร์ไฟฟ้ามักใช้กับเครื่องคอกชนิดปล่อดคก (Drop Hammer) หรือเครื่องคอกที่ใช้พลังงานจากการอัดอากาศ

เครื่องกว้านขนาดเล็กอาจมีหัวกว้านเพียงอันเดียว และบางชนิดอาจมีหัวกว้าน 2 อันหรือ 3 อัน ซึ่งสามารถช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น คือสามารถขอกลูกค้ำและเสาเข็มไว้ในขณะเดียวกัน จึงทำให้ดำเนินงานได้เร็วขึ้นตามที่ต้องการ เครื่องกว้านอาจติดตั้งกลไกบังคับถอยหลัง (Reversing Gear) เพื่อเพิ่มจุดประสงค์ในการใช้งานให้มากขึ้น หรืออาจติดตั้งอุปกรณ์ช่วยให้การดำเนินงานให้สะดวกมากขึ้น เช่น อุปกรณ์ช่วยให้โครงปั้นจั่นเอียงสำหรับการคอกเสาเข็มเอียง อุปกรณ์ช่วยให้ปั้นจั่นเคลื่อนที่หรือหมุนตัวได้สะดวก

3. ลูกค้ำ (Piling Hammers)

รูปแบบของลูกค้ำคอกเสาเข็มที่ง่ายที่สุดคือลูกค้ำแบบปล่อดคกเอง (Drop Hammer) ใช้กับงานคอกเสาเข็มที่ไม่ใหญ่โตนักและใช้สำหรับคอกเสาเข็มทดสอบเพียง 3-4 ต้น หรือไม่กี่ต้น ซึ่งอาจจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายมากถ้าใช้เครื่องคอกแบบใช้พลังงานไอน้ำหรือพลังงานอัดอากาศนำมาคอกเสาเข็มเพียงไม่กี่ต้นเช่นนี้ ลูกค้ำแบบปล่อดคกนี้ทำด้วยเหล็กหล่อเป็นก้อนตัน มีขนาดน้ำหนักตั้งแต่ 1 ตัน ถึง 4 ตัน มีรางสำหรับประกบเข้ากับตะเกียบ (Leader) เวลาเลื่อนขึ้นลงก็จะเลื่อนไปตามแนวของตะเกียบ และคิดหุไว้สำหรับขอกลูกค้ำได้

ในขณะที่ดอกเสาเข็ม ถูกค้ำมีข้อเสียคือ การควบคุมระยะปล่อยตก (Height of Drop) ของลูกค้ำเป็นไปด้ว ความยากไม่แม่นยำแน่นอน จึงอาจทำให้เสาเข็มเสียหายหรือหักได้ถ้าผู้ควบคุมป็นจันชกระยะปล่อยตกของ ลูกค้ำสูงเกินไป

อุปกรณ์ป้องกันความเสียหายต่อเสาเข็ม

1. หมวกเสาเข็มเหล็กหล่อ (Cast Steel Helmet)

จะถูกวางไว้บนยอดของหัวเสาเข็มในลักษณะครอบหัวเสาเข็มไว้ จุดประสงค์เพื่อชิดกับตุ๊กตานวม (Resilient Dolly) และสิ่งบรรจุอัด (Packing) ที่อยู่ข้างใน และจะถูกคั่นกลางไว้ระหว่างลูกค้ำกับหัวเสาเข็ม เพื่อป้องกันหัวเสาเข็มแตกเนื่องจากการกระแทกของลูกค้ำตุ๊กตาส่งเสาเข็ม (Longer Dollies) หรือที่เรียกว่า เสาส่ง (Followers) จะถูกใช้เมื่อเสาเข็มถูกค้ำต่ำกว่าระดับของกันปลาชตะเกียบซึ่งลูกค้ำไม่สามารถค้ำถึง

2. ตุ๊กตานวม (Dolly)

จะวางไว้ในช่องสี่เหลี่ยมด้านบนของหมวกเสาเข็ม ซึ่งจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ในชอกและกลมที่ส่วน บน ตุ๊กตานวมที่เป็นไม้เป็นวัสดุที่ใช้ได้ง่ายในงานตอกเสาเข็มขนาดปานกลางและไม้เนื้อแข็งสำหรับงาน ตอกเสาเข็มขนาดหนัก เช่น ไม้โอ๊ก ไม้พิจิเลียชว เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้พัฒนาใช้ตุ๊กตาพลาสติกขึ้นมาซึ่งถือแม้ว่า ต้นทุนจะสูงแต่สามารถทนทานต่อการใช้งานหนักได้ดีกว่าตุ๊กตาไม้ ตุ๊กตาชนิดใหม่นี้ทำด้วยไฟเบอร์บาง ๆ ชั้นกันเป็นชั้น ๆ หลาย ๆ ชั้นคั่นกันด้วยยางสนประกบด้วยแผ่นโลหะที่ด้านบนและแผ่นไม้เนื้อแข็งที่ด้าน ล่างคล้ายแซนด์วิช ในงานตอกเสาเข็มขนาดหนักปานกลางตุ๊กตาพลาสติกกว่าจะหมดอายุใช้งานก็สามารถ ตอกเสาเข็มได้หลายร้อยค้ำ

3. Packing

จะถูกวางไว้ระหว่างค้ำหมวกครอบเสาเข็มกับยอดหัวเสาเข็ม ทำหน้าที่เป็นนวมรองรับการตอก กระแทก ทำด้วยวัสดุต่างๆ กัน เช่น กระสอบ แผ่นไม้บางๆ กากมะพร้าว และไม้อัด เป็นต้น ไฟเบอร์ที่ทำจาก แอสเบสทอส (Asbestos Fibre) เป็นวัสดุอีกอันหนึ่งที่ทนทานสามารถใช้รับแรงกระแทกได้หลายพันครั้ง โดย ที่ความแข็งแรงของมันไม่เสียหายเลย และไม่ไหม้เกรียมถึงแม้ว่าจะตอกเสาเข็มนานๆ


4. Driving Cap

ใช้ป้องกันหัวเสาเข็มเหล็กรับแรงกระแทก รูปร่างอาจถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเข้ากับเสาเข็มชนิด พิเศษที่ใช้ในการตอก และสวมกระชับพอดีด้วยตุ๊กตาไม้เนื้อแข็งและลิ่มเหล็กเพื่อกระชับหมวกให้แน่น ถ้า หมวกหลวมแล้วอาจจะทำให้หัวเสาเข็มเสียหายได้

โดยทั่วๆ ไปแล้วความระมัดระวังเป็นพิเศษเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการเลือกใช้วัสดุ และความหนา ของตุ๊กตา และ Packing ความขาดแคลนสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวทำให้เกิดความเสียหายกับหัวเสาเข็มเสมอ ยิ่งใน กรณีที่เป็นงานขนาดหนักอาจทำให้งานชะงักได้

ขั้นตอนการทำงานของเสาเข็มตอกโดยปั้นจั่น

1. สำรวจพื้นที่โดยทำการรังวัด ระดับและขอบเขตที่ดิน
2. ทำ Grid Line ด้วยการตอกหมุด ทำแนว กำหนดตำแหน่งที่จะทำการตอกเสาเข็ม
3. นำวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ ที่จะใช้งาน เข้าสู่สถานที่ก่อสร้างและเตรียมพร้อมที่จะทำการตอกเสาเข็ม
4. ชักลากเสาเข็มที่กองเก็บมายังตำแหน่งที่จะทำการตอก โดยยกขึ้นมาติดตั้งไว้กับปั้นจั่นในแนวของตะเกียบปั้นจั่นให้ได้ตั้ง และตรงแนวของตำแหน่งเสาเข็มที่จะทำการตอก สามารถตรวจสอบได้โดยการเล็งตำแหน่งของเสาเข็มทั้ง 2 แนว ซึ่งอยู่ตักฉากซึ่งกันและกัน โดยใช้ลูกดิ่งและก๊อ้งช่วยในการเล็ง




รูปที่ 4.17


การยกเสาเข็มมาติดตั้งกับปั้นจั่น

5. ติดตั้งหมวกเสาเข็มเหล็กหล่อ วางไว้บนยอดของหัวเสาเข็มในลักษณะครอบหัวเสาเข็มไว้ ซึ่งจะมี Packing วางไว้ระหว่างได้หมวกครอบเสาเข็มกับยอดหัวเสาเข็ม ซึ่งทำหน้าที่เป็นนวมรองรับการตอกกระแทก ได้แก่ กระสอบ แผ่นไม้บางๆ กากมะพร้าว และไม้อัด เป็นต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.18
การติดตั้งกรอบหัวเสาเข็ม



รูปที่ 4.19
อุปกรณ์ที่ใช้การเช็ดค้ำของเสาเข็ม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6. ทำการตอกเสาเข็มโดยทำการปล่อยลูกค้อนเหล็กที่มีขนาดหนัก ปล่อยตกลงมาบนเสาเข็มให้เป็นไปตามแนวด้วยตะเกียบอย่างอิสระ จากนั้นลูกค้อนเหล็กจะถูกชักขึ้นสูงจนถึงตำแหน่งที่กำหนดไว้แน่นอน และปล่อยตกลงมาอีก กระทำการตอกซ้ำไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งปลายเสาเข็มถึงตำแหน่งความลึกที่ต้องการ

7. ติดตั้งค้ำค้ำเสาเข็ม (เสาส่ง) วางไว้บนหมวกครอบเสาเข็ม สำหรับเสาเข็มที่ถูกตอกอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าระดับของกันปลายตะเกียบซึ่งลูกค้อนไม่สามารถตอกถึงได้

8. หลังจากทำการตอกเสาเข็มครั้งแรกเสร็จสิ้นแล้ว จึงค่อยทำการตอกเสาเข็มคันต่อไป อันดับแรกเราจะต้องเคลื่อนย้ายปั้นจั่นให้ไปตามแนวรางเครนให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่จะทำการตอกเสาเข็มเสียก่อน โดยการบังคับเครื่องกว้าน (Winch) กระทำได้โดยใช้ลวดสลิงร้อยขั้วฐานโครงปั้นจั่นไว้แล้วดึงปลายเชือก ซึ่งอาจคิดจะขอไว้นำไปเกาะเกี่ยวที่ปลายรางเครน จากนั้นทำการเดินเครื่องกว้านก็จะหมุนดึงเชือกเข้ามาโดยที่ส่วนที่ไปร้อยขั้วฐานโครงไว้ จะผลักรูฐานโครงให้เคลื่อนที่ไปตามทิศทางของรางเครนที่ปลายรางเครนทั้งซ้ายและขวา เมื่อถึงตำแหน่งที่จะทำการตอกแล้วหลังจากนั้นให้กลับไปทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 4 ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเสร็จสิ้นขั้นตอนการตอกเสาเข็ม โดยปั้นจั่น ซึ่ง Sequence การตอกนั้น ในส่วนที่เชื่อมต่อระหว่าง Top Slab กับถนน หรือทางก่อนเข้าทางลอดตลอดระดับ เราจะทำการตอกจากด้านในส่วนที่ติดกับ Top Slab หรือส่วนของทางลอดตลอดระดับ ออกมาทางด้านนอก โดยไล่ตอกออกมาเรื่อยๆ

การบันทึกการตอกหัวเสาเข็ม (Pile Driving Record)

ในงานก่อสร้างหลายๆ แบบ ทั้งโครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ควรมีข้อมูลบันทึกการตอกเสาเข็มเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาถึงปัญหาของเสาเข็ม ในรายการบันทึกควรประกอบด้วย

1. ชนิดและการทำลูกค้อน ช่วงชักขึ้นลงหรืออัตราพลังงานการตอก อุปกรณ์การตอกที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ รวมทั้งสภาพการอัดฉีด (Water Jet) ลงไปในหลุมตอก ในกรณีที่ตอกไม่ลง หมวกครอบหัวเข็มและวัสดุยึดหย่อนที่ใช้เป็นนวม

2. ขนาดและความยาวของเสาเข็ม ตำแหน่งของเสาเข็มแต่ละคัน ในกลุ่มเสาเข็ม และตำแหน่งของกลุ่มเสาเข็ม

3. ลำดับการตอกเสาเข็มของกลุ่มเสาเข็ม ว่าเสาเข็มคันใดจะถูกตอกก่อนหลังเป็นลำดับอย่างไร

4. จำนวนครั้งที่ตอกต่อระยะจมของเสาเข็มที่ถูกตอกลงไป 30 เซนติเมตร โดยบันทึกตลอดช่วงความยาวเสาเข็ม และระยะจมของเสาเข็มที่ตอกใน 10 ครั้งสุดท้าย

5. ระดับสุดท้ายของปลายเสาเข็มและหัวเสาเข็ม

6. การตรวจสอบแนวตั้งของเสาเข็ม ว่าเสาเข็มที่ตอกเอียงหรือหนีศูนย์หรือไม่

7. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปสรรคการขจัดจังหวะในการตอกที่ต่อเนื่องกันไป ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเสาเข็ม ปริมาณคอนกรีตและวันเวลาหล่อคอนกรีต

4.3 งานผนัง

ผนังของทางลอดคระระดับนี้จะมีด้วยกัน 2 ชนิด คือผนัง Diaphragm Wall และผนัง RC Wall โดยที่ผนัง RC Wall จะอยู่ที่ทางเข้า และทางออกของทางลอดคระระดับซึ่งมีความหนา 0.45 เมตร และมีความยาวด้านละ 181 เมตร ความลึกของผนัง RC Wall นั้นจะขึ้นอยู่กับ Profile ของ Base Slab ส่วนผนัง Diaphragm Wall จะมีความหนา 0.80 เมตร ความลึก 21.00 เมตร และความยาว 416.50 เมตร

4.3.1 Diaphragm Wall

Diaphragm Wall คือกำแพงคอนกรีตที่ก่อสร้างไว้ใต้ดิน โดยหลังจากก่อสร้าง Diaphragm Wall โยรอบพื้นที่แล้ว ก็ขุดดินภายในบริเวณที่ถูกล้อมรอบด้วย Diaphragm Wall ออกเพื่อที่จะก่อสร้างโครงสร้างที่อยู่ใต้ผิวดิน โดย Diaphragm Wall นี้จะออกแบบให้รับแรงอัดตามแนวตั้ง หรือ เป็นเสมือนเสาเข็มด้วยก็ได้ แต่โดยทั่วไปจะออกแบบให้รับแรงทางด้านข้างเพียงอย่างเดียว และมีขนาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อๆ กันเรียกว่า Panel โดย Diaphragm Wall นี้จะเป็นกำแพงกันดินชั่วคราวหรือจะเป็นโครงสร้างถาวรก็ได้

ขั้นตอนการก่อสร้าง Diaphragm Wall

งานก่อสร้าง Diaphragm Wall สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอน ได้ดังนี้

1. การทำ Guide Wall
2. กำหนดการทำงาน
3. การขุดร่องของ Diaphragm Wall
4. Stop End
5. การใช้สารแขวนลอย Bentonite
6. การติดตั้งเหล็กเสริม
7. การติดตั้ง Inclinator
8. การทำรอยต่อระหว่าง Diaphragm Wall ในแต่ละ Panel
9. การเทคอนกรีต

โดยก่อนที่จะทำการก่อสร้าง Diaphragm Wall ใต้นั้น เราจะต้องทราบข้อมูลดิน (Soil Report) ของดินภายในหรือบริเวณรอบโครงการเสียก่อน จึงจะสามารถทำการออกแบบ Guide Wall และ Diaphragm Wall ได้ โดยข้อมูลดินนั้นได้มาจากห้อง Lab. การเจาะสำรวจดินในโครงการ

1. การทำ Guide Wall

เนื่องจากว่า Diaphragm Wall นั้นเป็นกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กที่จะต้องทำการก่อสร้างให้ขนานไปตามแนวแกนของกำแพง ดังนั้น Guide Wall จึงถูกก่อสร้างขึ้นก่อนที่จะเริ่มการขุดร่องของ Diaphragm

Wall ซึ่ง Guide Wall นี้จะเป็นตัวควบคุมแนวในการขุดแวง Diaphragm Wall โดยอยู่ในรูปของคานขนานกันตามแนวที่จะทำการก่อสร้าง Diaphragm Wall ดังนั้น Guide Wall จึงต้องสร้างให้เที่ยงตรงตามแนวและระดับ เพื่อให้ Diaphragm Wall ในแต่ละ Panel อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง การวางตำแหน่งของ Guide Wall นี้จะถูกดำเนินการโดยทีมงาน Survey และจะต้องทำการตรวจสอบโดยตลอดเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดความคลาดเคลื่อนในระหว่างการก่อสร้าง

หน้าที่ของ Guide Wall มีดังต่อไปนี้

- เป็นตัวควบคุมแนวในการขุดของหัวขุดรถดิน
- เป็นตัวช่วยรับน้ำหนัก Surcharge Load ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการทำงานของเครื่องจักร บริเวณ

ด้านบนของหลุมขุด


-ป้องกันการพังทลายของหลุมขุดด้านบนอันเนื่องมาจากการกระแทกของเครื่องจักรขณะทำการขุดดินขึ้นและนำดินมาทิ้งไว้ในบริเวณรอบๆ

-ใช้เป็นตัวค้ำยันปากหลุมให้มีเสถียรภาพดีขึ้น โดยใช้ไม่เป็นตัวค้ำยันในแนวราบ

-ใช้เป็นตัวกักเก็บ และรักษาระดับของสารละลาย Bentonite

-เป็นที่สำหรับใช้แขวนเหล็กเสริมของ Diaphragm Wall ขณะหย่อนเหล็กเสริมลงในร่องขุดก่อนการเทคอนกรีต


การทำ Guide Wall จะเริ่มทำการขุดดินหลังจากกำหนดแนวของ Diaphragm Wall แล้ว การขุดดินนั้นความกว้างของการขุดจะต้องมีขนาดใหญ่กว่าหัวขุดประมาณ 3-5 เซนติเมตร แล้วบวกด้วยความกว้างของ Guide Wall ทั้งสองข้าง



รูปที่ 4.20 การขุดดินเพื่อทำ Diaphragm Wall

การขุดดินเป็นร่องนั้นจะขุดด้วยรถ Backhoe สำหรับโครงการนี้การขุดร่องของ Guide Wall จะขุดด้วยความลึก 1 เมตร ความกว้าง 0.8 เมตร ในบางกรณีที่ดินมีสภาพไม่แข็งแรงพอ จะต้องมีการเสริมความแข็งแรงก่อนที่จะทำ Guide Wall โดยการคอกเข็มไม้ลงไปในดิน เพื่อช่วยถ่ายแรงจาก Guide Wall ลงสู่ดิน แต่สำหรับโครงการนี้ไม่จำเป็นต้องเข็มไม้ลงไปในดิน เนื่องจากดินค่อนข้างจะแข็งแรง จากนั้นจึงทำแบบหล่อของ Guide Wall แล้วทำการใส่เหล็กเสริม และเทคอนกรีต ตามที่กำหนดไว้ในแบบผังรูป

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.21

รูปตัดของ Guide Wall

หลังจากที่ครบกำหนดถอดแบบแล้ว จะต้องค้ำยัน Guide Wall ด้วยไม้ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการต้านทานแรงดันดินทางด้านข้าง โดยจะค้ำยันเป็นระยะๆ และจะเอาออกเมื่อจะทำการชุกร่องของ Diaphragm Wall

2. กำหนดการทำงาน

เนื่องจากลำดับการทำงานนั้น จะขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการทำงาน และข้อจำกัดอื่นๆ ในระหว่างการทำงาน ดังนั้นจึงไม่มีลำดับการทำงานที่แน่นอน แต่เนื่องจาก Diaphragm Wall ในแต่ละแผงจะต้องสร้างให้ห่างกันอย่างน้อยแปดวันแปด เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน ในหลุมขุด ในขณะที่เครื่องจักรกำลังทำงาน และถ้าจะสร้าง Diaphragm Wall ในระหว่างแผงนั้นจะต้องรอให้แผงทั้งสองข้างมีอายุอย่างน้อยประมาณ 24 ชั่วโมง จึงจะทำการชุกร่อง Panel ต่อไปได้ ดังนั้นลำดับการทำงานจึงถูกกำหนดขึ้นที่หน้างานดังนี้



รูปที่ 4.22

ตัวอย่างการเลือก Panel ที่จะชุกร่อง

Diaphragm Wall ที่ได้ทำการก่อสร้างนั้น จะถูกเรียกชื่อต่างๆ กันออกไปตามลำดับในการก่อสร้าง ซึ่งสามารถแบ่งชนิดของแผง Diaphragm Wall ได้ดังนี้

- Primary Panel เป็นแผง Diaphragm Wall ที่ถูกก่อสร้างขึ้น โดยไม่มีแผง Diaphragm Wall อื่นที่ติดกันอยู่ข้างๆ ก่อสร้างมาก่อนแล้ว


- Secondary Panel เป็นแผง Diaphragm Wall ที่ถูกก่อสร้างขึ้น โดยมีแผง Diaphragm Wall อื่นที่ติดกันข้างใดข้างหนึ่งก่อสร้างมาก่อนแล้ว

- Closer Panel เป็นแผง Diaphragm Wall ที่ถูกก่อสร้างขึ้น โดยมีแผง Diaphragm Wall อื่นที่ติดกันอยู่ทั้งสองข้างก่อสร้างมาแล้ว

3. การขุดรื้อของ Diaphragm Wall

คุณภาพของ Diaphragm Wall จะขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องจักรกลที่ใช้ในการขุดรื้อดิน ซึ่งเครื่องจักรกลที่ใช้กันมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน

- Machine of the Grab Type หัวขุดชนิด Grab นี้จะขุดดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งหัวขุดจะถูกบังคับการทำงานด้วยสายเคเบิล หรือ Hydraulic จากเครน และการขุดรื้อดินนั้นจะใช้น้ำหนักของตัวมันเอง ปลดปล่อยตัวลงไปในแนวตั้ง




รูปที่ 4.23

Clamshell ชนิด Hydraulic Grab สำหรับการขุดรื้อดินเพื่อก่อสร้าง Diaphragm Wall


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในโครงการนี้การขุดดินจะใช้ระบบ Hydraulic Grab ซึ่งทำการขุดดินโดยใช้ปากจับทั้งสองข้างที่อยู่ปลายของหัวขุด จับดินขึ้นมาทั้งบริเวณปากร่องขุด ซึ่ง Hydraulic Grab นี้จะถูกแขวนด้วยสาย Hydraulic (Suspended Clamshell) จากรถเครน การขุดจะขุดลงไปแนวค้ำ แนวค้ำที่ได้นั้นจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของหัวขุด และประสิทธิภาพของคนบังคับหัวขุด โดยหัวขุดนั้น จะมีความกว้าง 0.80 เมตร และความยาว 2.80 เมตร



รูปที่ 4.24
การขุดดินในช่อง Panel

ลำดับขั้นตอนของการขุดดินเพื่อก่อสร้าง Diaphragm Wall นั้น ปกติจะขุดออกเป็นช่วง ๆ เป็นขั้นเป็นตอนขึ้นอยู่กับความยาวของร่องขุดที่ต้องการ และความยาวของหัวขุด แต่โดยทั่วไปแล้ว จะไม่เกิน 6.50 เมตร ในกรณีที่ขนาดของ Diaphragm Wall นั้นยาวกว่าช่วงปากจับของ Grab การขุดในแต่ละ Panel จะขุดบริเวณปลายทั้งสองข้างก่อน จึงจะขุดช่วงตรงกลาง โดยขุดให้เสมอเท่า ๆ กัน สำหรับแต่ละช่วง Panel ในโครงการนี้ใช้ขนาดประมาณ 6 เมตร จึงจะต้องทำการขุด 3 ครั้ง ต่อ 1 Panel โดยจะขุดบริเวณด้านข้างซ้ายและขวา ก่อน จากนั้นจึงขุดช่วงตรงกลางเช่นดังรูป



รูปที่ 4.25
ลำดับการขุดในแต่ละแผง Panel

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เวลาที่ใช้ขุดดินต่อ 1 Panel นั้นใช้เวลาประมาณ 5-8 ชั่วโมง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคนขับเคลื่อนหัวขุด แต่สำหรับร่องขุดที่มีขนาดแตกต่างกันไป เวลาที่จะต่างกันไปด้วย

ในการขุดนั้นจะต้องมีการตรวจสอบความลึกของ Panel โดยใช้เทปวัดซึ่งมีน้ำหนักถ่วงที่ปลาย เพื่อจะได้ค่าความลึกของกันหลุมกับขอบบนของ Guide Wall แต่สำหรับความคืบหน้านั้นจะไม่ค่อยเป็นปัญหา เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ขุด (Grab) นั้น จะอาศัยน้ำหนักของตัวเอง ดังนั้นจึงจะตกลงมาในแนวตั้งเสมอ เมื่อขุดดินเสร็จแล้ว ร่องดินที่จะขุดต่อไปนั้น ต้องห่างกันอย่างน้อย 1 Panel เมื่อขุดเสร็จก็จะทำการหล่อผนัง Diaphragm Wall ทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หรือ 1 วัน จึงจะทำการขุดร่องดินร่องต่อไปจนเสร็จ ก็จะทำการหล่อ Diaphragm Wall ต่อไปแล้วจะทำการขุดร่องดินสลับกันไปกับการเทคอนกรีตหล่อ Diaphragm Wall ตลอดความยาวของพื้นที่ที่ต้องการจะทำการก่อสร้าง Diaphragm Wall ในโครงการนี้ จนเสร็จจึงดำเนินการทำ Diaphragm Wall ทั้งหมด

ในระหว่างการขุดให้รักษาระดับของสารละลาย Bentonite ให้อยู่เหนือส่วนล่างสุดของ Guide Wall เพื่อให้ผนังของหลุม มีความมั่นคง โดยคุณสมบัติของสารละลาย Bentonite จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป

4. Stop End

สำหรับรอยต่อของแต่ละ Panel จะต่อเข้าด้วยกัน โดยใช้ Stop End ซึ่งมี Water Stop ติดอยู่ที่ด้านข้างของ Stop End โดยที่ Stop End จะถูกแขวนกับ Guide Wall ด้วยเฟรมที่ทำขึ้น โดยเฉพาะ




รูปที่ 4.26

แผ่นยาง Water Stop

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

พื้นที่ที่เสร็จจากการวางเสาและบล็อค Stop End นี้จะวางลงในแผง Panel และยึดแนบกับ Guide Wall โดยใช้เฟรมค้ำถั่ว และในการติดตั้ง Water Stop นั้นจะต้องมีความลึกต่ำกว่าระดับผิวดินที่ต่ำที่สุดของการขุดอย่างน้อย 2-3 เมตร



รูปที่ 4.27
การติดตั้ง Stop End


หน้าที่สำคัญของ Stop End มีอยู่หลายประการดังต่อไปนี้

- เพื่อแยก Diaphragm Wall ออกเป็น Panel เพื่อความสะดวกในการทำงานและการวางแผนงาน
- เป็นส่วนนำสำหรับการขุด Panel ที่อยู่ติดกัน
- ใช้ในการยึด Water Stop ไว้กับรอยต่อของ Panel

Stop End ที่ด้านข้างจะถูกดึงออกในแนวตั้ง ส่วน Water Stop จะไม่หลุดออกมากับ Stop End แต่จะติดอยู่กับ Panel นั้นภายหลังจากที่คอนกรีตของแผง Diaphragm Wall มีอายุการก่อตัวครบกำหนด และ Diaphragm Wall แผงข้างเคียงได้ถูกทำการขุดเสร็จจลันแล้ว

5. การใช้สารแขวนลอย Bentonite

การใช้สารแขวนลอยรักษาเสถียรภาพของร่องขุด (Slurry Wall) นั้น ที่นิยมใช้กันมากคือ สารแขวนลอย Bentonite



รูปที่ 4.28


การเติมสารละลาย Bentonite ในหลุมที่ขุดเพื่อป้องกันดินพังทลาย

โดยการจัดเตรียม Slurry Plant ขึ้น ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง Diaphragm Wall โดยจะประกอบด้วย 4 ส่วนที่สำคัญคือ

- หน่วยผสม Slurry (Slurry Mixer)
- ถังเก็บ Slurry (Storage Tanks)
- หน่วยแยกสิ่งสกปรกออกจาก Slurry (Desanding Unit)
- หน่วยสำหรับทิ้งสิ่งสกปรกที่แยกออกจาก Slurry

แต่สำหรับโครงการนี้จะมีถังเก็บ Slurry ที่ผสมไว้แล้ว ซึ่งปริมาณของถังเก็บ 1 ถัง เท่ากับ 35 ลบ.เมตร และเครื่องกรองทรายและสิ่งสกปรก (Desanding Unit) ควบคุมคุณภาพของสารละลาย Bentonite ขึ้นมาจากร่องขุดผ่าน Desanding Unit นี้

โดยหลังจากขุดแต่ละ Panel เสร็จมีการทำ Airlift เพื่อทำความสะอาดบริเวณก้นหลุมเนื่องจากอาจมีตะกอนตกอยู่




รูปที่ 4.29

Slurry Plant ของสารละลาย Bentonite

โดยในการขุด Diaphragm Wall เราจะต้องทำการปรับปรุงสารละลายเบนโทไนท์ที่ไม่ดีคุณขึ้นมา จากกันหลุมของ Panel มายังเครื่องแยกทราย (Desanding Unit) ซึ่งสารละลายนี้จะถูกปรับปรุงคุณสมบัติให้ เหมาะสมโดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ค่าความหนาแน่น (Density) อยู่ระหว่าง 1.04-1.10 g/cc
2. ค่า % ทราย (Sand Content) ไม่เกิน 6 %
3. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 7.5-12
4. ค่าความหนืด (Viscosity) อยู่ระหว่าง 30-90 วินาที

ในขณะเดียวกัน สารละลายเบนโทไนท์ที่มีคุณสมบัติดีจะถูกเติมลงในแผง Panel โดยกระบวนการ นี้จะดำเนินต่อไป จนกระทั่งเหลือแต่สารละลายเบนโทไนท์ที่ดีในแผง Panel




รูปที่ 4.30

การต่อท่อเพื่อทำ Airlift

สำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติของสารละลาย Bentonite ควรให้ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น เพราะมีความสำคัญมากในเรื่องของการรักษาเสถียรภาพของร่องชุด D-Wall โดยตรวจสอบดังนี้


1. การวัดค่าความหนืด (Viscosity)

ใช้วิธี Marsh Cone Method สำหรับเครื่องมือที่ใช้ทดสอบนั้นประกอบด้วยกรวยมาตรฐาน และถ้วยทรงกระบอก ด้านบนของกรวยจะมีตะแกรงกรองวัสดุมวลหยาบอยู่ครึ่งหนึ่งของพื้นที่หน้าตัดกรวย การทดสอบทำได้โดยการนำ Slurry มาเทลงในกรวยด้านที่มีตะแกรงเพื่อแยกวัสดุมวลหยาบออกเสียก่อน ก่อนการเท Slurry ลงในกรวยจะต้องใช้มืออุดด้านล่างของกรวยไว้เสียก่อน เมื่อเท Slurry จนถึงขีดที่กำหนด (ปริมาตร 1500 cm³) แล้วก็หยุคตะ จากนั้นจึงจับเวลาตั้งแต่ปล่อยนิ้วที่อุดไว้จน Slurry ที่ไหลลงไปถ้วยทรงกระบอกมีปริมาตร 946 cm³ ค่าเวลาที่จับได้คือค่าความหนืดของสารละลาย Bentonite ที่จะนำไปใช้งาน



รูปที่ 4.31

การทดสอบวัดค่าความหนืด



รูปที่ 4.32

อุปกรณ์วัดค่าความหนาแน่น


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2. การวัดค่าความหนาแน่น (Density)

การหาค่าความหนาแน่นในสนาม จะใช้วิธี Mud Density Balance การทดสอบทำได้โดยเท Slurry ใส่ลงไปในถ้วยทรงกระบอกของเครื่องมือวัดให้เต็มแล้วปิดฝา จากนั้นอ่านค่าความหนาแน่นของ Slurry จากสเกลของเครื่องมือวัดหลังจากปรับตุน้ำหนักให้อยู่ในภาวะสมดุล ค่าความหนาแน่นของ Slurry ก่อนใช้งานจะอยู่ระหว่าง 1.04 ถึง 1.10 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร แต่การใช้งานของโครงการนี้ใช้ที่ 1.06 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

3. การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)

การวัดค่า pH ของสารละลาย Bentonite นั้นจะใช้กระดาษทดสอบ (pH Indicator Paper) โดยปกติ Slurry ที่ใช้จะมีค่า pH อยู่ระหว่าง 7.5-12 การผสมกับปูนซีเมนต์ในขณะเทคอนกรีตจะมีผลให้ค่า pH ของ Slurry มีค่าเพิ่มขึ้น แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกิน 12



รูปที่ 4.33

การวัดค่า pH

4. การวัดค่าเปอร์เซ็นต์ทราย (Sand Content)

การตรวจสอบหาปริมาณทรายใน Slurry ใช้เครื่องมือ ซึ่งประกอบด้วยขวดน้ำ หลอดแก้ว กรวยพลาสติก และถ้วยทรงกระบอก 2 ท่อน การทดสอบทำได้โดยเท Slurry ลงในหลอดแก้วจนถึงขีดที่กำหนดซึ่งอยู่บริเวณปากหลอดแก้ว เขย่าสักครู่แล้วเทลงในถ้วยทรงกระบอก 2 ท่อน ซึ่งด้านในมีตะแกรงกรองทรายอยู่ ส่วนที่ผ่านตะแกรงให้ทิ้งไปคว่ำถ้วยทรงกระบอก 2 ท่อน สวมกับกรวยพลาสติก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

แล้วสวมหลอดแก้วเข้ากับปลายกรวยพลาสติก เหน้จากขวน้ำลงสู่ถ้วยกรองทรงกระบอก 2 ท่อน ซึ่งเพื่อให้ทรายทั้งหมดที่ค้างอยู่ตกลงหลอดแก้ว ความสูงของทรายที่อ่านได้จากสเกลของหลอดแก้วก็คือ ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต่อทราย สำหรับค่าเปอร์เซ็นต์ทรายที่ยอมให้สำหรับโครงการนี้ คือ ไม่เกิน 6%



รูปที่ 4.34

การวัดค่าเปอร์เซ็นต์ทราย

6. การติดตั้งเหล็กเสริม

การติดตั้งเหล็กเสริมของ Diaphragm Wall จะกระทำหลังจากที่ทำการขุดร่องดินในแต่ละ Panel เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำเหล็กเสริมของ Diaphragm Wall ที่ผูกเสร็จเตรียมไว้แล้ว นำมาติดตั้งโดยจะหย่อนลงไปร่องขุดที่เตรียมไว้แล้ว ซึ่ง Diaphragm Wall บาง Panel จะต้องติดตั้งเครื่องวัดการเคลื่อนตัวของ Diaphragm Wall ที่เรียกว่า Inclinometer สำหรับเหล็กเสริมในแต่ละ Panel นั้น จะไม่ต่อกัน โดยจะถูกกั้น Joint เป็นเหล็กเสริมของแต่ละ Panel



รูปที่ 4.35


โครงเหล็กเสริมในผนัง Diaphragm Wall




รูปที่ 4.36

การผูกเหล็กเสริมที่ไม่ดีพอ ทำให้เกิดการพังในขณะที่ยกขึ้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.37
การต่อเหล็กเสริมโดยใช้ U-Bolt



รูปที่ 4.38
เครื่องตัดเหล็กเส้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ในส่วนของความลึกเราไม่สามารถหาเหล็กข้ออ้อยยาวถึง 22 เมตรได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องต่อโครงเหล็กเพื่อให้ได้ความยาวเท่ากับความลึกของร่องชุดของ Panel โดยจะแบ่งโครงเหล็กออกเป็น 2 ช่วงๆ ละ 12 เมตร ในการต่อเหล็กสามารถใช้ทั้งการเชื่อม หรือใช้ Bolt ตัวยูรค์ก็ได้ ทำโดยการใช้ Mobile Crane หย่อนเหล็กชุดแรกลงไปเมื่อเหล็กอีกประมาณ 2 เมตรจึงใช้เหล็กข้ออ้อยค้ำไว้บน Guide Wall แล้วจึงใช้ Crane ยกเหล็กอีกชุดหย่อนลงมาต่อกับชุดแรก และทำการ Block Out บริเวณที่จะทำการต่อส่วนโครงสร้างอื่นๆ เช่น Base Slab ไปด้วยโฟม แล้วจึงทำการหย่อนโครงเหล็กทั้งหมดลงไป Panel นั้นโดยมีระยะ Covering ด้านข้าง 15-20 เซนติเมตร และก้นหลุมอย่างน้อย 30 เซนติเมตร ในระหว่างการหย่อนโครงเหล็กลงในหลุมที่ชุด สารละลาย Bentonite จะค่อยๆ เริ่มดันออกมาดังนั้นจึงต้องมีการสูบล้อมเอาสารละลาย Bentonite นี้กลับออกไปยัง Desanding Unit เพื่อปรับปรุงคุณภาพต่อไป



รูปที่ 4.39

การ Block out บริเวณที่จะทำการต่อโครงสร้างกับส่วนอื่น

7. การติดตั้ง Inclinator

เพื่อทำการวัดการเคลื่อนตัวในแนวราบของ Diaphragm Wall ในทิศทางตั้งฉากกับแนวกำแพง โดยจะทำการติดตั้งไปพร้อมๆ กับเหล็กเสริมของ Diaphragm Wall หลังจากนั้นจึงหล่อคอนกรีตทับ การเคลื่อนตัวของ Diaphragm Wall จะมีค่ามากขึ้นถ้าหากว่าการขุดดินนั้นขุดลึกลงไปมาก เนื่องจากผนังของกำแพงรับแรงดันทางด้านข้างมาก แต่หากวางแผนในการขุดดินที่ดีก็จะช่วยลดการเคลื่อนตัวได้มาก

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย

1. ท่อปลอกเหล็กชั่วคราว PVC หรืออลูมิเนียม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว พร้อมข้อต่อ ครอบปิด PVC เทปพันรอยต่อชนิดกันน้ำ และกาวย
2. ท่อ Access Tube PVC ชนิดร่องน้ำ 4 ร่อง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว พร้อมข้อต่อ ปลั๊กอุโมงค์ และหมุดย้ำ
3. ปูนซีเมนต์ และเบนโทไนท์สำหรับ Grout ปิดระหว่างท่อ Access Tube กับท่อปลอกชั่วคราว
4. ชุดเครื่องมือวัดความลาดเอียง (Inclinometer Instrument) ซึ่งประกอบด้วย
 - ตัววัดความลาดเอียง (Torpedo)
 - สายไฟนำสัญญาณพร้อมระยะความลึก (Sensor Wire)
 - เครื่องอ่านค่าความเอียง (Reading Unit)

โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

ขั้นที่ 1 ติดตั้งท่อปลอกชั่วคราว (Casing) อาจจะเป็นปลอกอลูมิเนียม หรือปลอกพลาสติก (PVC) ลงในกำแพง ซึ่งใส่พร้อมกับเหล็กเสริมก่อนที่จะทำการเทคอนกรีต โดยทำการผูกติดเข้ากับโครงเหล็กเสริมของ Diaphragm Wall วัดความยาวให้ยาวเท่ากับความลึกของโครงเหล็กเสริมแต่ละท่อน ต่อข้อต่อด้วยกาวย พร้อมทั้งใช้เทปกันน้ำพันรอยต่อให้สนิท ปลายท่อด้านล่างสุดอุดด้วยครอบปิด โดยสูงขึ้นมาจากก้นหลุมประมาณ 30 เซนติเมตร

ขั้นที่ 2 ประกอบติดตั้ง Access Tube ลงในท่อปลอกชั่วคราวหลังจากการเทคอนกรีต โดยต่อท่อให้ปลายบนของ Access Tube สูงจากขอบผนังประมาณ 1 เมตร ปลายล่างอุดด้วยปลั๊กยาง และพันปิดด้วยเทปกันน้ำให้สนิท จากนั้นผสมปูนซีเมนต์ และเบนโทไนท์เข้าด้วยกัน อัตราส่วนประมาณ 5:1 โดยน้ำหนัก ผสมน้ำให้ได้สัดส่วนแล้วเทปิดช่องว่างระหว่าง Access Tube กับท่อปลอกชั่วคราวจนเต็มช่องว่างทั้งหมด

ขั้นที่ 3 ทำการตรวจวัดความลาดเอียงเบื้องต้น (Initial Reading Record) ของท่อ Access Tube แต่ละตำแหน่งหลังจากการติดตั้งครบทุกตำแหน่งแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วทำการวัดในแต่ละช่วง นำค่าที่อ่านได้แต่ละตำแหน่งไปทำการคำนวณ และทำการ Plot Profile

ขั้นที่ 4 ทำการตรวจวัดค่าการเคลื่อนตัวในแต่ละช่วง (Monitoring) ของการขุด

- ต่อสายไฟนำสัญญาณเข้ากับหัววัดความเอียง (Torpedo) และเครื่องอ่านค่าความเอียง (Reading out)
- หย่อน Torpedo ลงในท่อ Access Tube ในทิศทางตั้งฉากกับแนวกำแพง หย่อนสายไฟลงไปจนปลาย Torpedo ถึงก้นท่อ บันทึกค่าความลึกของก้นท่อที่อ่านได้จากกระยะบนสายไฟ อ่านค่าความลาดเอียงจากเครื่อง Reading out บันทึกไว้ ค้างหัว Torpedo ขึ้นมาทุกระยะ 0.50 เมตร ทำการบันทึกค่าความลึก และค่าความลาดเอียงไว้โดยตลอดจนหัว Torpedo ขึ้นมาถึงปากท่อ Access Tube

ขั้นที่ 5 ทำรายงานผลการตรวจวัดค่าการเคลื่อนตัวของแต่ละช่วง และทำการ Plot กราฟ Deflection ทาระยะที่เคลื่อนตัวออกมา

8. การทำรอยต่อระหว่าง Diaphragm Wall ในแต่ละ Panel

- สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการทำรอยต่อระหว่าง Panel มีดังนี้
- แบบที่ใช้ทำรอยต่อนั้นจะต้องปิดกั้นคอนกรีตที่เทไม่ให้ออกไป
- แบบที่ใช้ทำรอยต่อต้องสามารถทนแรงดันจากคอนกรีตได้
- รอยต่อต้องสามารถกันน้ำได้
- รอยต่อจะต้องสะดวกในการทำความสะดวก
- รอยต่อที่ดีจะต้องทำให้แต่ละ Panel สามารถถ่ายแรงสู่กันได้


ในการก่อสร้าง Stop End จะเป็นตัวป้องกันดินจาก Panel ด้านข้าง โดยมี Water Stop จะเป็นตัวป้องกันมิให้น้ำซึมผ่านผนัง D-wall ซึ่งจะใช้วัสดุประเภท PVC หรือ Rubber ก็ได้

สาเหตุที่ต้องทำรอยต่อของ Diaphragm Wall เป็นแต่ละ Panel ก็เพราะเราไม่สามารถที่จะทำกำแพงเป็นแนวยาวครั้งเดียวได้ และการทำกำแพงยาวๆ โดยไม่ทำ Joint เป็นช่วงๆ แล้ว โอกาสที่จะเกิดการแตกร้าวก็จะมีได้มาก ทำให้โครงสร้างนั้นเสียกำลังไป และทำให้น้ำซึมผ่านได้ด้วย



รูปที่ 4.40
การติดตั้งและการยึด Stop End ไว้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.41

Water Stop ที่ติดกับผนังคอนกรีตหลังจากค้ำ Stop End ออก

สำหรับรอยต่อแต่ละ Panel จะใช้ Stop End ซึ่งมีร่องตรงกลาง (Slot) ไว้สำหรับใส่แผ่นกันน้ำ (Water Stop) โดยในโครงการนี้จะใช้เป็นแผ่นยางขนาดความกว้าง 8 นิ้ว โดยจะใส่ Water Stop ที่ Primary Panel ก่อนการเทคอนกรีต หลังจากเทคอนกรีตเสร็จแล้วจึงทำการขุดดิน Secondary Panel ต่อไปและก็เอา Stop End ออก แต่จะยังคงเหลือแผ่น Water Stop ติดอยู่ที่รอยต่อ ซึ่งจะไม่หลุดตาม Stop End ออกมา เมื่อเทคอนกรีต Secondary Panel แล้วก็จะได้รอยต่อที่สมบูรณ์ป้องกันน้ำได้

9. การเทคอนกรีต

การเทคอนกรีตของ Diaphragm Wall นั้นจะเทคอนกรีตด้วยวิธีการเทได้นำ (Tremie Method) ซึ่งจะต้องทำการติดตั้งท่อ Tremie ให้เรียบร้อยเสียก่อน โดยจะเริ่มจากการต่อท่อ Tremie ให้ได้ความยาวตามต้องการจึงจะนำมาวางไว้ ณ ตำแหน่งที่จะเทคอนกรีตซึ่งทำการยกโดยรถ Mobile Crane ความยาวของท่อ Tremie นั้นจะอยู่ประมาณท่อนละ 1-6 เมตร



รูปที่ 4.42
การจัดเก็บท่อ Tremie

วิธีการต่อท่อก็จะทำโดยการต่อท่อให้ได้ความยาวพอสมควรแล้วจึงหย่อนลงไปในแผง Diaphragm Wall ที่จะเทคอนกรีต โดยการหย่อนผ่านปากสำหรับล้อยกท่อไม่ให้หล่นลงไปจากนั้นก็ให้นำท่อตอนต่อไปมาต่อ เมื่อต่อเสร็จก็จะทำการต่อกรวยในท่อนบนสุดของท่อ จากนั้นจะทำการใส่เม็ดโม่ผ่านกรวยให้ได้ปริมาตรปากท่อเทคอนกรีตเพื่อได้สารละลาย Bentonite ออกขณะเทคอนกรีต หรืออาจใช้ลูกบอลที่มีขนาดพอดีกับปากท่อเทก็ได้

ลักษณะของคอนกรีตที่ใช้ในโครงการนี้จะใช้ดังนี้

1. Compressive Strength ไม่น้อยกว่า 240 ksc
2. Cement Content ไม่น้อยกว่า 375 กิโลกรัม ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร
3. ขนาดมวลรวมที่ผสมไม่เกิน 25 มิลลิเมตร
4. Slump อยู่ระหว่าง 20 ± 2.5 เซนติเมตร
5. ผสมน้ำยาโดยมี Retardation Time ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง

ในแต่ละ Panel ควรจะทำการเก็บตัวอย่างคอนกรีตแบบมาตรฐานอย่างน้อย 3 ชุด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ถ้าหากว่าคอนกรีตที่ใช้เทมีปริมาณมากและช่วงแสงของ Diaphragm Wall ช่วงนั้นมีความยาวมาก อาจจะต้องเพิ่มท่อ Tremie ขึ้นอีก 1 หรือ 2 อัน ก็ได้ตามความเหมาะสม

การเทคอนกรีตด้วยวิธีการเทคอนกรีตใต้น้ำนี้ เราจะให้คอนกรีตไหลผ่าน Tremie Pipe ลงไป โดยอาศัยน้ำหนักของตัวเองไปดัน โฟมที่อุดอยู่ปลายท่อให้หลุดออกมา คอนกรีตก็จะไหลออกไปตาม ซึ่งเริ่มแรกนี้เราจะวางปลายท่อให้อยู่เหนือกันหลุมประมาณ 30 ซม. สารละลาย Bentonite ก็จะถูกดันขึ้นมาข้างบน เมื่อเริ่มเทคอนกรีตแล้วจะต้องให้ปลายท่อจมอยู่ในเนื้อคอนกรีตเสมอ ในระหว่างการเทคอนกรีตนั้น จะต้องเทอย่างต่อเนื่อง



รูปที่ 4.43

การค้ำปากหลุมเพื่อต่อท่อ Tremie


โดยคอยวัดระดับปริมาณความสูงของคอนกรีตกันหลุม ซึ่งควรให้ท่อ Tremie จมอยู่ประมาณอย่างน้อย 2 เมตรจากผิวของคอนกรีต ขณะที่เทคอนกรีตสารละลาย Bentonite จะค่อย ๆ ดันออกมา เราจะต้องติดตั้งปั๊มดูดเอาสารละลายนี้ไปยัง Desanding Unit เพื่อทำการปรับปรุงคุณภาพของสารละลายแล้วนำกลับมาใช้

ต่อไป การเทคอนกรีตด้วยวิธีนี้ จะทำให้ผิวหน้าของคอนกรีตนั้นผสมกับสารละลาย Bentonite ซึ่งทำให้คอนกรีตส่วนนี้มีคุณภาพไม่ดี ดังนั้นจึงต้องมีการสกัดทิ้งส่วนนี้ออกภายหลัง


หลังจากทำผนัง Diaphragm Wall แล้วสิ่งที่จะทำต่อไปก็การทำ Waling Beam และ Prop ซึ่ง Waling Beam นั้นจะใช้ในการเชื่อมต่อ Panel ของ Diaphragm Wall ให้มีความต่อเนื่องกัน ส่วน Prop จะมีหน้าที่เป็นตัวค้ำยันผนัง Diaphragm Wall ทั้ง 2 ข้าง

Waling Beam

เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนของผนัง Diaphragm Wall ซึ่งมีลักษณะเป็นหัวครอบผนัง Diaphragm Wall เอาไว้ ทำหน้าที่เชื่อมต่อ Diaphragm Wall แต่ละ Panel ให้รวมเป็นแผ่นเดียวกัน โดยจะมีขนาดและลักษณะดังรูป




โดยการก่อสร้าง Waling Beam นี้จะทำการก่อสร้างเป็นช่วงๆ ประมาณ 15-20 เมตร ขึ้นอยู่กับว่า Diaphragm Wall ในช่วงนั้นได้ทำเสร็จไปถึง Panel แล้ว โดยระยะเวลาของการทำ Waling Beam นี้จะต้องห่างจากการทำแผง Diaphragm Wall เสร็จอย่างน้อย 7 วัน ซึ่งจะเริ่มต้นโดยการสกัดส่วนบนของการทำ Diaphragm Wall ก่อน เนื่องจากว่าคอนกรีตส่วนบนของผนัง Diaphragm Wall ถือว่าเป็นคอนกรีตเสีย เมื่อสกัดคอนกรีตได้ความลึกตามระดับที่ต้องการแล้วก็จะทำการตั้งแบบ และผูกเหล็กต่อไปโดยที่แบบที่ใช้จะเป็นแบบไม้อัดคุณภาพดี เพื่อจะได้มีอายุการใช้งานได้หลายครั้ง ซึ่งในโครงการนี้นั้น เริ่มต้นได้มีการตั้งแบบมาจากบริษัท Doka แต่เนื่องจากในการก่อสร้างนั้นจะต้องคำนึงถึงความสะดวกของคณงานก่อสร้างจึงเปลี่ยนจาก Fiber มาเป็นแบบไม้อัด



รูปที่ 4.45

ส่วนที่ทำการทาสกคคอนกรีต Diaphragm Wall เพื่อทำ Waling Beam




รูปที่ 4.46

การผูกเหล็ก Waling Beam


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำหรับการก่อสร้าง Waling Beam จะต้องมีการฝังท่อ PVC ขนาด $\varnothing 4$ นิ้ว ทุกๆ ระยะ 1 เมตร ซึ่งจุดประสงค์ของการฝังท่อนั้นก็เพื่อที่จะเตรียมไว้สำหรับการคกแต่งผนัง Diaphragm Wall โดยในการคกแต่งผิวของผนังนั้น จะทำโดยการต่อท่อเทคอนกรีตลงไปตามรูซึ่งได้ทำการบล็อกโดยท่อ PVC เอาไว้ตามรูป



รูปที่ 4.47

แสดงการทำ Finishing Wall



รูปที่ 4.48



การฝังท่อเพื่อไว้ใช้เท Finishing

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

โดยที่รูเจาะเหล่านี้จะทำการปิดภายหลังจากที่ได้ค้ำส่วนผนังเสร็จแล้ว

Prop

เป็นส่วนที่ใช้ค้ำยันตัว Diaphragm Wall ทั้ง 2 ด้านเอาไว้ ในช่วง Top Slab โดยจะติดตั้งอยู่ทุกๆ ระยะ 4.8 เมตร



รูปที่ 4.50


รอยต่อระหว่าง Waling Beam กับ Prop

ซึ่ง Prop ในโครงการนี้จะมีรูปแบบอยู่ 3 แบบ คือ

1. Prop ธรรมดา
2. Prop for Water Pipe \varnothing 1.00 เมตร
3. Prop for Duct Bank

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


โดยจะมีรูปร่าง ดังรูป



รูปที่ 4.51

รูปร่างของ Prop ที่ใช้

ซึ่งขั้นตอนการก่อสร้างนั้น จะทำการก่อสร้างหลังจากที่ได้ทำการขุดดินภายในผนัง Diaphragm Wall ทั้ง 2 ด้าน โดยจะกล่าวถึงในส่วนของการทำ Base Slab เมื่อทำการขุดดิน และทำ Base Slab เรียบร้อยแล้ว ก็จะตั้งน้ร้านขึ้นมา ซึ่งในโครงการนี้จะใช้น้ร้านสำเร็จรูปของบริษัท Doka โดยจะมีลักษณะดังรูป




รูปที่ 4.52

น้ร้านสำเร็จรูปสำหรับการหล่อ Prop


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ส่วนแบบที่ใช้เป็นตัวหล่อ Prop จะเป็นแบบ Fiber สำเร็จรูปซึ่งค้ำด้วยท่อนเหล็ก โดยจะมีตัว Tie Rod เป็นตัวยึดแบบด้านบนดังรูป



รูปที่ 4.53
แบบที่ใช้ในการหล่อ Prop


เมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้วประมาณ 7 วัน ก็จะทำการแกะแบบข้างออกแล้วทำการบ่มคอนกรีตโดยใช้การฉีดน้ำและ ใช้แผ่นพลาสติกคลุมเพื่อลดการระเหยของน้ำในคอนกรีต



รูปที่ 4.54
การบ่มแบบหล่อ โดยใช้พลาสติกคลุม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สำหรับ Prop ที่รับท่อโดยมีส่วนที่มี U อยู่ด้านบน ในการหล่อคอนกรีตนั้นจะกระทำ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจะทำการหล่อส่วนที่เป็นส่วนด้านล่างของตัว U โดยจะยกขอบพื้นประมาณ 5 เซนติเมตรค้ำรูป และจึงทำการเสียบเหล็ก Dowel เอาไว้



รูปที่ 4.55

การหล่อ Prop รูปตัวยูเพื่อรับท่อ


เมื่อทำการหล่อส่วนนี้เสร็จ ก็จะทำการหล่อส่วนด้านข้างต่อไป สาเหตุที่ต้องทำการในลักษณะนี้ เนื่องจากว่า Prop แบบนี้ต้องรับท่อน้ำ ซึ่งอาจมีการรั่วซึมของน้ำออกจากท่อได้ ซึ่งต้องยกขอบข้างให้สูงขึ้น มาเพื่อให้อยู่สูงกว่าระดับที่น้ำจะซึมออกมาได้



รูปที่ 4.56

การเทคอนกรีตที่พื้นด้านล่างของตัว U

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.57

การเทคอนกรีตที่บริเวณคานข้างของตัว U



รูปที่ 4.58

Prop ส่วนที่เป็นทางผ่านของท่อระบายน้ำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เหล็กเสริมโครงสร้าง

เหล็กเสริมภายในโครงการนี้ใช้เหล็กเสริม ยาว 10 และ 12 เมตร ซึ่งจะทำเป็นโรงเก็บเหล็กเสริมโดยทำหลังคาเอาไว้เพื่อป้องกันฝนตก เมื่อต้องการจะนำเหล็กมาใช้ก็จะเอา Mobile Crane มาทำการยกกองเหล็กมาบริเวณที่จะทำการผูกเหล็กเสริม โดยถ้าเป็นการผูกเหล็กเสริมของผนัง Diaphragm Wall จะต้องใช้เนื้อที่ในการผูกเหล็กเสริมมาก เนื่องจากความลึกของผนัง ทำให้ต้องมีเนื้อที่ในการผูกเหล็กเสริมที่มีความกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร 2 ช่วง ดังนั้นจะต้องมีการวางแผนการใช้งานในพื้นที่นั้นเป็นอย่างดี สำหรับการรองเหล็กนั้น เครื่องมือที่ใช้ในการรองเหล็กโดยเฉพาะอาจอยู่ใกล้กับบริเวณที่ต้องผูกเหล็กเสริม เพื่อสะดวกในการนำเหล็กเสริมไปติดตั้งได้โดยง่าย

สำหรับเหล็กส่วนที่ผ่านการตัดมาแล้วนั้น จะนำกลับไปเก็บในโรงเก็บเหล็ก เพื่อที่จะหาโอกาสนำเหล็กเสริมที่มีความยาวต่างๆ เหล่านี้ไปใช้งานในโอกาสอื่นต่อไป



อุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้

1. แแบคโฮ (Backhoe)

เป็นเครื่องจักรที่นิยมใช้กันมาก ในการทำงานจะทำการคันบั้งก็ลงไปดิน โดยสามารถจะขุดลงไปต่ำกว่าระดับของเครื่องจักรก็ได้ การขุดสามารถควบคุมความกว้างและความลึกได้ดี แม้ว่าดินจะมีลักษณะไม่ราบเรียบก็ตาม

ส่วนประกอบต่างๆ ของ Backhoe สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ ได้แก่

- ส่วนสำหรับขุด (Backhoe Front)
- ส่วนควบคุมการทำงาน (Revolving Superstructure)
- ส่วนฐานของเครื่องจักร (Mounting)

ส่วนสำหรับขุดจะอยู่กับด้านหน้าของโครงสร้างรถ ควบคุมโดยมีหมุดยึดด้านล่าง และทำงานโดยระบบของสายเคเบิล หรือ Hydraulic ซึ่งจะมีผู้ขับเคลื่อนการทำงานอยู่ในส่วนห้องควบคุม ในส่วนฐานของเครื่องจักรนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ

- ชนิดล้อยาง (Rubber)
- ชนิดล้อสายพาน หรือตีนตะขาบ (Crawler)

ทั้ง 2 ชนิดจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบแตกต่างกัน แล้วแต่ลักษณะของพื้นดินบริเวณที่ก่อสร้างนั้น อย่างเป็นบริเวณ Site งานนี้เป็นพื้นที่ค่อนข้างขรุขระ มีเศษหิน เศษดิน ดังนั้นหากใช้รถล้อตีนตะขาบก็จะสามารถขับเคลื่อนในบริเวณนี้ได้ดี แต่การขับเคลื่อนนั้นจะช้ากว่ารถล้อยางซึ่งก็เหมาะสำหรับพื้นที่เรียบ และค่อนข้างแข็งมากกว่า

ความสามารถในการทำงาน

- ขึ้นอยู่กับความกว้างของบั้งก็ของ Backhoe ซึ่งมีอยู่หลายขนาด โดยบั้งก็ที่ปากกว้างจะมีหน่วยแรงที่ขุดดินน้อยกว่าบั้งก็ที่ปากแคบ

- แขนของ Backhoe ที่มีขนาดยาวๆ จะทำให้สามารถขุดดินที่ระดับต่ำๆ ได้ลึกขึ้น
- การใช้งาน

Backhoe ใช้สำหรับขุดดินที่ต่ำกว่าระดับฐานเครื่องจักร ซึ่งในโครงการจะใช้ในการขุดชั้นใต้ดิน ขุดร่องเพื่อวางสาธารณูปโภค เช่น ท่อระบายน้ำ ขุดดินในร่อง ตักดินขนใส่รถบรรทุก งานปรับระดับพื้นที่ใน Site บางครั้งยังใช้ทำงานอื่นๆ ที่นอกเหนือการใช้งานปกติ เช่น ใช้ก่ฝังกอง Sheet Pile

นอกเหนือจาก Backhoe ซึ่งควบคุมการทำงานด้วยระบบสายเคเบิลดังที่อธิบายแล้ว ยังมี Backhoe ซึ่งควบคุมการทำงานด้วยระบบ Hydraulic อีกด้วย

2. เครื่องยกประเภทเคลื่อนที่ได้ (Mobile Crane)


เป็นเครื่องยกที่มีประสิทธิภาพการยกน้ำหนักได้ดีกว่า Tower Crane แต่มีข้อเสียในด้านการยกซึ่งจะยกได้สูงน้อยกว่า อีกทั้งสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกกว่า Tower Crane ดังนั้นจึงเหมาะกับงานในโครงการนี้ซึ่งเป็นการก่อสร้างถนน

หากจะแบ่งตามลักษณะของล้อก็สามารถแบ่งได้เช่นเดียวกับ Backhoe คือ

1. ประเภทที่เป็นล้อยาง (Truck Crane)

- Truck Mounted Crane

คือ เครื่องที่ติดตั้งอยู่บนรถบรรทุก เป็นเครื่องขนาดเล็ก ยกน้ำหนักได้น้อยเพียง 500 กิโลกรัม หรือบางชนิดอาจได้ประมาณ 1 ตัน



รูปที่ 4.59

Truck Mounted Crane

- Hydraulic Truck Crane

เป็นเครื่องที่มีแขนยื่นยกวัสดุเป็นแบบยืดหรือหดแขนได้ (Telescopic Boom) โดยใช้กระบอกลไฮดรอลิก ข้อดีคือสามารถยืดหดแขนได้ ทำให้ไม่กินเนื้อที่ ว่างรถไปมาได้สะดวก จึงใช้งานได้ดีกับโครงการประเภทงานถนน

- Truck Crane Lattice Boom

เป็นเครนที่มีแขนยื่นกวัดวัสดุเป็น โครงเหล็กประกอบเป็นท่อนๆ ยาวท่อนละ 3-6 เมตร แขนยกนั้นจะมี น้ำหนักที่เบากว่าแบบ Hydraulic Truck Crane ทำให้ยกวัสดุได้น้ำหนักมากๆ โดยโครงแขนทำหน้าที่ รับแรงอัดซึ่งสามารถต่อแขนยก (Boom) ให้ยาวขึ้นเพื่อยกวัสดุขึ้น ได้สูงๆ



รูปที่ 4.60

Truck Crane Lattice Boom

เครนประเภทนี้อาจจะรับน้ำหนักได้น้อย ดังนั้นจึงมักจะต้องใช้เท้าข้าง (Outrigger Support) ซึ่งเป็นขา Hydraulic ที่กางออกมาทางด้านข้างเพื่อยืนรับน้ำหนัก

2. ประเภทที่เป็นตีนตะขาบ (Crawler Crane)

เป็นเครนที่เคลื่อนที่ได้ช้ามาก ไม่สามารถวิ่งบนถนนราดยางได้เพราะจะทำให้ผิวถนนเสียหาย การเดินทางไกลต้องใช้บรรทุกด้วยรถเทรลเลอร์ การที่ล้อเป็นเป็นลักษณะตีนตะขาบจึงเหมาะกับงานทุรกันดาร เป็นเนินดิน เป็นแอ่ง ซึ่งรถล้อยางจะทำงานได้ลำบาก ลักษณะการทำงานจะเหมือนกับเครนประเภท Lattice Boom แต่เวลายกของหนักๆจะขึ้นอยู่บนตีนตะขาบได้เลย ไม่ต้องใช้ Outrigger Support ในโครงการนี้การทำเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่และการทำ Diaphragm Wall จะใช้เครนประเภทนี้เป็น Service Crane เพราะยกน้ำหนัก อุปกรณ์ต่างๆใน Site ได้ดี และเคลื่อนที่ได้สะดวกในพื้นที่ก่อสร้างที่ค่อนข้างขรุขระ ข้อเสียก็คือต่อแขนยกได้ช้าทำให้ต้องหยุดทำงานแล้ววางแขนยกวัสดุลงมาเพื่อต่อเป็นท่อนๆ ดังนั้นเมื่อแขนยกยาวๆจะทำให้เคลื่อนรถได้ช้าและลำบากกว่าแบบ Telescopic Boom

ความสามารถในการทำงาน

- โดยปกติจะสามารถยกวัตถุได้น้ำหนักมากเมื่อยกทางท้ายของเครื่องยก ส่วนทางด้านข้างจะยกได้

น้อยลง

- รัศมีการยกขึ้นอยู่กับน้ำหนักของชิ้นวัตถุ และควรเผื่อน้ำหนักที่ยกไว้อย่างน้อย 5 %

การใช้งาน

ใช้ในการยกของที่หนัก สามารถเคลื่อนที่ได้ ในบางครั้งที่วัตถุมีน้ำหนักไม่มาก อาจเคลื่อนที่ไปพร้อมๆ กับการยกวัตถุด้วยก็ได้ แต่มีข้อจำกัดในด้านความสูง

4. แคลมเชลล์ (Clamshell)

ประกอบด้วยขั้วบังคับรูปเปลือกหอยห้อยจากแขนที่ต่อประกอบกับ Service Crane ส่วนที่เป็นเปลือกหอยทั้ง 2 ส่วนจะเปิด้าออก และปล่อยลงมากระแทกดินที่จะขุด จากนั้นก็จะหุบปิดเก็บเอาดินไว้ภายในฝา แล้วยกออกมาขายทิ้ง มีทั้งควบคุมการทำงานด้วยสายเคเบิล แต่ในโครงการนี้ใช้การควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิคซึ่งเป็นระบบที่ทันสมัยกว่า

การใช้งาน

นอกจากการขุดดินในผนัง Diaphragm Wall ดังในโครงการแล้ว Clamshell ยังสามารถใช้ในการขุดดินสำหรับงานเสาเข็มเจาะ งานฐานราก ร่องระบายน้ำ และห้องใต้ดิน งานขนถ่ายวัสดุขึ้นลงเพราะสามารถกำหนดตำแหน่งที่จะปล่อยดินให้ตกลงมาได้ดี

การตกแต่งผิวผนัง Diaphragm Wall


หลังจากการทาสีของ Diaphragm Wall ในทางตลอดระดับแล้ว จะทำการตกแต่งผิวของ Diaphragm Wall ซึ่งส่วนที่ทำ Finishing นี้จะมีความหนา 20 ซม. โดยจะทำเป็นช่วง ๆ กว้างประมาณช่วงละ 10 เมตร เริ่มจากการทำความสะอาดผิวผนังคอนกรีต โดยการฉีดน้ำที่มีแรงดันสูงไปที่ผนัง เพื่อให้พวกเศษปูนและสิ่งสกปรกหลุดร่อนออกมา หลังจากนั้นทำการฝังเหล็กเสริมขนาด RB12 ซึ่งมีความยาวประมาณ 80 ซม. เข้าไปในผนัง ซึ่งลึกเข้าไปในผนัง 40 ซม. แล้วในส่วนของเหล็กเสริมที่ยื่นออกมาจะทำการหักงอมุม 90° ที่ปลาย มีความยาวประมาณ 30 ซม. โดยเหล็กเสริมที่ฝังนี้จะฝังทุก ๆ ระยะ 1 เมตร ตลอดช่วงของผนังคอนกรีต



รูปที่ 4.61

การทำความสะอาดผิวผนังก่อนทำ Finishing

หลังจากนั้นนำเหล็กตะแกรงขนาด RB12 ระยะห่าง 25 ซม. ช่วงกว้างประมาณ 10 เมตร โดยความสูงจะเปลี่ยนแปลงตาม Profile ของพื้น มายึดติดกับเหล็กเสริมที่ฝังอยู่ในผนังตามจุดต่าง ๆ หลังจากนั้นนำไปแบบมาติดตั้ง โดยยึดกับเฟรมรูปตัว A ดังรูป 4.62 ตลอดความสูงของผนัง เพื่อใช้เป็นตัวค้ำยันแบบผนัง มิให้เกิดการเคลื่อนตัว เนื่องจากแบบผนังมีความสูงมาก ดังนั้นจึงมีแรงดันด้านข้างมาก จะต้องทำการตรวจสอบให้ได้ค้ำและให้ได้แนว ทำการคิดแบบค้ำข้างซ้ายและขวาด้วย สำหรับผนังที่ค้ำข้าง ใต้ทำ Finishing Wall เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว แบบค้ำข้างจึงไม่จำเป็นต้องใช้



รูปที่ 4.62


ส่วนค้ำล่างของเฟรมรูปตัว A

ทำการเทคอนกรีต โดยการหย่อนท่อลงไปในท่อ PVC ซึ่งได้ติดตั้งไว้แล้วในชั้นคอนของการทำ Cap Beam โดยจะเทคอนกรีตลงในท่อตามท่อ PVC ต่างๆ ตลอดแต่ละช่วงของผนังคอนกรีต โดยในคอนแรกจะเทคอนกรีตประมาณครึ่งหนึ่งของความสูงของผนัง จากนั้นจึงทำการเทคอนกรีตต่อจนสุดความสูงของผนัง เมื่อทำการเทคอนกรีตเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จะทำการตัดท่อ PVC ส่วนที่เหนือของ Cap Beam ออกแล้วทำการอุดรูภายในท่อคอนกรีตและคกแคงผิวให้เรียบร้อย สำหรับในส่วนของรอยต่อครึ่งหนึ่งของความสูงผนัง จะทำการสกัดผิวบริเวณรอยต่อออกแล้วทำการคกแคงผิวบริเวณนั้นอีกครั้งหนึ่ง

4.3.2 RC Wall

เป็นผนังที่อยู่ช่วงทางเข้า และทางออกของทางลอดยกระดับ ซึ่งมีความยาวด้านละ 181 เมตร โดยจะทำการก่อสร้างภายหลังจากที่ได้ทำ Base Slab ในช่วงนั้นเสร็จ ลักษณะของ RC Wall นี้ จะเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วๆ ไป โดยในช่วงแรกของการทำนั้น จะผูกเหล็กเสริมของผนังไปพร้อมๆ กับผูกเหล็กเสริมของ Base Slab เลย เนื่องจากความสูงของผนังนั้นยังมีไม่มาก และเมื่อความลึกมากกว่า 1 เมตรขึ้นไปการทำงานจะลำบากขึ้น จึงได้ทำการผูกเหล็กผนังภายหลังจากผูกเหล็กพื้นเสร็จแล้ว โดยที่รอยต่อของพื้นนั้นจะมีเหล็กเสริมโผล่มาสำหรับค้ำกับเหล็กเสริมของผนัง RC Wall

ผนัง RC Wall นั้น จะไม่มีการทำ Finishing นอกจากจะมีความไม่สมบูรณ์บางจุดเท่านั้น จึงมีการตกแต่งผิวให้ดีขึ้น ดังนั้นไม้แบบที่ใช้จะต้องมีความเรียบ คงทน และไม่บิดงอง่าย ในโครงการนี้จึงใช้ไม้อัดสำเร็จรูปของ Doka ซึ่งมีความแข็งแรงสามารถใช้งานได้ดี สำหรับรอยต่อของผนัง RC Wall และ Diaphragm Wall เนื่องจากผนังทั้ง 2 ส่วนนี้ มีความหนาไม่เท่ากันคือ RC Wall หนา 0.45 เมตร ส่วนผนัง Diaphragm Wall จะมีความหนา 0.80 เมตร ดังนั้นรอยต่อจะต้องมีการทำให้มีความต่อเนื่องกัน โดยจะมีลักษณะเป็นดังรูป



รูปที่ 4.63

รอยต่อระหว่างผนัง RC Wall และผนัง Diaphragm

4.4 งานพื้น

ส่วนของงานพื้นนั้นในการก่อสร้างทางลอดลกระดับจะมีอยู่หลายส่วนที่ทำได้แก่

1. Top Slab จะมีอยู่ทั้งหมด 3 ช่วงวางพาดอยู่บน Diaphragm Wall
2. Base Slab จะเป็นส่วนของพื้นถนนในทางลอดลกระดับ
3. Bearing Unit เป็นส่วนที่เชื่อมค่อระหว่าง Top Slab กับ ถนนรอบวงเวียน จะมีอยู่ทั้งหมด 4 แห่ง
4. Approach Slab เป็นส่วนที่เชื่อมค่อระหว่างพื้นถนนในทางลอดลกระดับ กับ ถนนทางที่จะเข้า

ทางลอดลกระดับ


4.4.1 Top Slab

Top Slab คือส่วนที่เป็นพื้นถนนที่วางพาดบน Diaphragm Wall ทั้งค้ำยันและค้ำขา ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด 3 ช่วง โดย 2 ช่วงจะเป็นทางสำหรับให้รถวิ่งผ่านบริเวณวงเวียน และอีก 1 ช่วง จะเป็นทางเดินเท้า ซึ่งอยู่บริเวณกลางวงเวียน ซึ่งมีความกว้างประมาณ 18.50 เมตร ยาวประมาณ 40.00 เมตร และหนาประมาณ 1 เมตร


ขั้นตอนการก่อสร้าง Top Slab นั้น จะต้องทำหลังจากที่ Diaphragm Wall ได้ทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และส่วนของ Top Slab จะทำไปพร้อมๆ กับการทำ Cap Beam โดยจะต้องทำการใส่เหล็กเสริมของ Cap Beam ตามแบบที่กำหนด จากนั้นก็จะต้องปรับพื้นดินบริเวณที่จะทำ Top Slab ให้ได้ระดับเสียก่อน เพื่อที่จะได้วางแบบของ Top Slab ได้อย่างเหมาะสม โดยบริเวณรอยต่อของ Top Slab กับ Cap Beam นั้น ลักษณะค้ำขาของ Top Slab จะทำเป็นแนวลาดเอียงเพื่อช่วยรับแรงเฉือน ซึ่งการวางไม้แบบนั้นจะต้องวางให้ได้ระดับตามที่ได้ทำการ Survey ไว้ เพื่อให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุด แต่เนื่องจากไม้แบบนั้นมีลักษณะเป็นแผ่นยาว ๆ ดังนั้นรอยต่อของไม้แต่ละแผ่นจะทำให้เกิดความผิดพลาดของระดับได้

ในโครงการนี้จึงใช้อุปกรณ์ที่ทำจาก PVC ซึ่งมีลักษณะเส้นยาว ๆ วางไปบนไม้แบบให้ตั้งฉากกับแนวของ Diaphragm Wall โดยจะทำให้ท้องพื้น Top Slab เกิดลายเส้นขึ้นมาที่ระยะทุกๆ 2 เมตร เพื่อใช้สำหรับพรางตา โดยเส้น PVC นี้จะถูกแกะออกหลังจากการแกะแบบ จากนั้นจึงวางเหล็กเสริมล่างของ Top Slab โดยจะใช้ลูกปูลูรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. หนุนค้ำล่างของแนวเหล็กเสริมเพื่อให้ได้ระยะ Covering ตามที่ต้องการ

เนื่องจากความหนาของ Top Slab มีความหนามาก (ประมาณ 1 เมตร) ทำให้เหล็กเสริมด้านล่างกับเหล็กเสริมด้านบนมีระยะห่างค่อนข้างมากดังนั้นจึงมีอุปกรณ์เสริม เพื่อค้ำยันระหว่างเหล็กเสริมด้านล่างกับเหล็กเสริมด้านบน ซึ่งเป็น Prop เหล็กมาค้ำตามจุดต่าง ๆ เพื่อให้ระยะเหล็กเสริมด้านล่างกับเหล็กเสริมด้านบน มีระยะห่างที่เหมาะสม โดยที่ปลายด้านบนของ Prop เหล็กนี้ จะมี U-Head ติดอยู่ เพื่อรองรับท่อนเหล็กรูปพรรณสี่เหลี่ยมกลวงที่ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับรองรับเหล็กเสริมด้านบน ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะอยู่ภายในของ Top Slab และไม่สามารถเอาออกมาได้




รูปที่ 4.64
การทำแบบได้พื้น Top Slab



รูปที่ 4.65
การตีแบบค้ำข้าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




รูปที่ 4.66
 การส่งกวดเพื่อเซcreteคืบพื้น Top Slab



รูปที่ 4.67
 การผูกเหล็กและการค้ำยันเหล็กบนกับเหล็กล่าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.68
การเทคอนกรีต Top Slab



รูปที่ 4.69
พื้นผิว Top Slab เมื่อเทคอนกรีตเสร็จ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนของการวางเหล็กเสริมแล้ว ก็จะทำการติดตั้งแบบด้านข้างของ Cap Beam ครอบบริเวณที่ทำ Top Slab ซึ่งในบริเวณส่วนของ Cap Beam นี้ จะมีการฝังท่อ PVC ท่อ Cap Beam ลงไป เพื่อใช้เป็นทางสำหรับการเทคอนกรีตที่ใช้ในการตกแต่งผิวของผนัง Diaphragm Wall ซึ่งท่อนี้จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 5 นิ้ว จากนั้นจึงทำการเทคอนกรีต ซึ่งในการเทคอนกรีตจะใช้ Pump ช่วยในการเท เพื่อความสะดวกในการทำงาน ซึ่งในการเทคอนกรีตของ Top Slab แต่ละช่วง จะใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง ดังนั้นจึงต้องมีการใส่สารหน่วงการเซตตัวของคอนกรีต เพื่อให้คอนกรีตมีความต่อเนื่องกันตลอดทั้งแผ่น

เมื่อคอนกรีตที่เทเซตตัวได้กำลังพอสมควร อย่างน้อย 3 วัน ก็จะทำการถอดแบบข้างของ Cap Beam ที่เชื่อมติดกับ Top Slab ออก ส่วนแบบด้านล่างของ Top Slab นั้นจะถอดออกในช่วงของการขุดดิน เพื่อก่อสร้างภายในทางลอดครุฑระคับ



4.4.2 Base Slab

คือ ส่วนพื้นของทางลอดระดับนี้ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ช่วงด้วยกัน ได้แก่

1. ช่วงของ RC-Wall (Reinforced Concrete Wall)
2. ช่วงของ D-Wall (Diaphragm Wall)

Base Slab ช่วง RC-Wall


จะอยู่ที่ระดับ +0.00 ถึง - 3.44 เมตรต่ำกว่าระดับผิวดิน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ Profile ของพื้น โดยในการก่อสร้าง Base Slab ช่วงนี้จะทำงานไล่เข้าไปจากด้านทางเข้าของทางลอดที่ระดับเดียวกับผิวถนนด้านนอกได้เข้าไปเรื่อยๆ จนชนกับส่วนที่เป็น Base Slab ของ Diaphragm Wall การก่อสร้าง Base Slab นี้จะแบ่งเป็นช่วงๆ ประมาณ 50-70 เมตร ขึ้นอยู่กับว่าเตรียมการได้แค่ไหน โดยในช่วงแรก Base Slab จะอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับระดับผิวถนน ดังนั้นการก่อสร้างจึงทำเพียงแค่ขุดดินให้ได้ตาม Profile และปรับระดับให้เรียบ จากนั้นก็ทำการเท Lean Concrete มีความหนาประมาณ 10 เซนติเมตร ซึ่งการเทคอนกรีตหยาบนี้มีประโยชน์เช่น

- เพื่อรัดหัวเข็มเอาไว้ด้วยกันเป็นกลุ่ม และอยู่ในตำแหน่ง
- เพื่อให้ได้ระดับเรียบตรงตามแบบ สะดวกต่อการวางเหล็ก
- เพื่อให้การทำงานต่างๆ ทำได้ง่ายขึ้นเมื่อเทคอนกรีตหยาบ

เมื่อ Lean Concrete แข็งตัวสามารถรับแรงได้บ้างก็จะเริ่มทำการขนเหล็กมาเตรียมไว้ เพื่อจะทำการผูกเหล็กต่อไป

การผูกเหล็กของ Base Slab นั้นเหล็กกลางจะให้เหล็กข้างสั้น คือช่วงตามขวางของถนนอยู่ด้านล่างของเหล็กช่วงตามยาวถนน เนื่องจากเหล็กช่วงสั้นต้องรับ Moment มากกว่า โดยในการผูกเหล็กนั้นจะต้องมีลูกป้อนหนุนด้านล่างเพื่อให้ได้ระยะ Covering ของเหล็กกับผิวคอนกรีตตามแบบ สำหรับเหล็กบนนั้นก็จะให้เหล็กด้านสั้นอยู่ด้านบนของเหล็กด้านยาวด้วยเหตุผลดังกล่าว

ความหนาของ Base Slab ประมาณ 45 เซนติเมตร โดยมี Slope จาก centerline 2% ระยะ Covering ด้านบน 5 เซนติเมตร ด้านล่าง 7.5 เซนติเมตรตามแบบ ทำให้เหล็กกลางกับเหล็กบนมีระยะห่างกันประมาณ 30 เซนติเมตร ดังนั้นจะต้องใช้ Prop เหล็กเป็นตัวค้ำระหว่างเหล็กบนกับเหล็กกลาง โดยจะค้ำห่างกันเป็นช่วงๆ เพื่อให้เหล็กแอ่นตัวลงมา




รูปที่ 4.70


การค้ำเหล็กบนกับเหล็กล่างไว้

สำหรับส่วนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินประมาณ 2 เมตรขึ้นไป จะต้องมีติดตั้ง Temporary Strut ที่บริเวณใกล้ๆ กับผิวดิน โดยที่ภายนอกของบริเวณทางลอคที่จะทำการฝัง Sheet Pile ไว้สำหรับป้องกันการพังทลายของดินอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่ตอนแรกของการทำ Base Slab ช่วงนี้ ดังนั้น Temporary Strut ก็จะนำไปค้ำกับ Sheet Pile เหล่านี้ โดยที่ส่วนของ Sheet Pile ที่ไม่ได้สัมผัสกับ Temporary Strut โดยตรง จะทำการเทปูนลงไปเพื่อให้หน้าสัมผัสของ Strut สัมผัสกับ Sheet Pile เต็มที่

เมื่อทำการติดตั้ง Temporary Strut เรียบร้อยแล้ว ก็จะทำการขุดดินต่อไปถึงระดับความลึกของ Profile ที่ต้องการ โดยในการขุดดินจะใช้รถ Backhoe เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการขุดดิน สำหรับบริเวณที่เป็นเสาเข็มก็จะขุดดินบริเวณนั้นออก และใช้ Fiber คัดหัวเสาเข็มในระดับที่ต้องการตามแบบ เมื่อขุดดินและตัดหัวเสาเข็มเสร็จแล้วก็จะทำการเท Lean Concrete และตีแบบ ผูกเหล็กเสริมตามชั้นคอน ส่วนบริเวณด้านข้างของ Base Slab นั้น จะต้องทำการฝังเหล็ก Dowel ไว้เพื่อเตรียมสำหรับการทำผนัง RC-Wall ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เมื่อผูกเหล็กเสร็จก็จะทำการเทคอนกรีต หลังจากนั้นก็จะทำการบ่มคอนกรีตโดยในโครงการนี้ใช้ทรายปิดผิวบนของ Base Slab และฉีบน้ำ ทำการบ่มคอนกรีตต่อไป



รูปที่ 4.71
การผูกเหล็กเสริม




รูปที่ 4.72
การเทโดยใช้รถป้อนคอนกรีต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Base Slab ช่วง D-Wall


จะอยู่ที่ระดับ -3.44 ถึง -7.695 เมตรจากระดับผิวดิน โดยจะเป็นไปตาม Profile ในแบบ ซึ่งในโครงการนี้เริ่มทำ Base Slab ส่วนแรก บริเวณช่วงกลางของ Diaphragm Wall ซึ่งมีความลึก 7.87 เมตร เริ่มแรกก็จะทำการกด King Post ซึ่งเป็นเสาเหล็กรูปพรรณ โดยจะกดลึกลงไปจากระดับดินเดิมประมาณ 11 เมตร โดยใช้ Vibro Hammer เป็นตัวกด



รูปที่ 4.73

ลักษณะของ King Post ที่ปักลงไปในดิน


จุดประสงค์ของการมี King Post ก็เพื่อที่จะวางแผ่นเหล็กค้ำบนของ King Post เพื่อทำเป็นพื้นชั่วคราวซึ่งจะใช้เพื่อให้เครื่องจักร เช่น Service Crane และ Backhoe สามารถขึ้นไปทำงานบนพื้นส่วนนี้ได้ โดยเริ่มต้นจะให้ Backhoe ขึ้นไปบนพื้นเหล็กนี้ แล้วทำการขุดดินผิวบนของส่วนที่จะทำ Base Slab




รูปที่ 4.74

Platform จะถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้สะดวก

เมื่อขุดดินลงไปได้ประมาณ 2 เมตร ก็จะทำการติดตั้ง Temporary Strut ชั้นแรก โดยที่ปลายของ Strut จะค้ำอยู่กับเหล็กรูปพรรณซึ่งติดตั้งอยู่ในแนวของ Diaphragm Wall ซึ่งจะต้องมีการ Grout บริเวณหน้าสัมผัสของเหล็กรูปพรรณกับแนวของผนัง Diaphragm Wall เพื่อให้มีการกระจายแรงที่ค้ำขึ้น ดังรูป



รูปที่ 4.75
ลักษณะการค้ำของ Strut กับ Diaphragm Wall




รูปที่ 4.76
การเพิ่มแรงค้ำชั้นผนัง D-wall ให้กับตัว Strut โดยใช้ Hydraulic เป็นตัวเพิ่มแรงดัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ส่วนของ Strut นั้นจะต้องมีอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบแรงดัน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเพิ่มแรงดันได้ด้วย Hydraulic โดยจะมีเครื่องมือวัดแรงดัน สำหรับโครงการนี้ได้กำหนดไว้ว่าให้ใช้แรงดัน 60 ตัน โดยจะต้องทำการอัดแรงให้ได้ตามที่กำหนดใน Strut ทุกๆ ตัว

เมื่อทำการติด Strut ชั้นแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะใช้ Backhoe ขุดดินต่อลงไปอีก จนถึงระดับประมาณ 4 เมตรจากระดับผิวดิน ก็จะต้องใช้ Service Crane ยก Backhoe ลงไปที่ผิวดินด้านล่าง เพื่อทำการขุดต่อไปอีกจนได้ระดับประมาณ 6 เมตร ก็จะมีการติดตั้ง Strut ชั้นที่ 2 เพื่อค้ำยัน Diaphragm Wall มิให้เกิดการพังทลายโดยหลักการติดตั้งจะเหมือนกับการติดตั้ง Strut ชั้นที่ 1 จากนั้นก็จะขุดดินต่อลงไปให้ได้ความลึกตาม Profile ของพื้น

ในส่วนของการขุดดินใต้พื้น Top Slab ก็ไม่แตกต่างกับการขุดดินในส่วนอื่น นอกจากในส่วนนี้จะต้องยก Backhoe ลงไปด้านล่างเลยแล้วจึงทำการขุดดิน ในส่วนของ Top Slab นี้จะไม่มีการติดตั้ง Strut ทั้งนี้เนื่องจาก Top Slab สามารถเป็นเสมือน Strut จึงไม่จำเป็นต้องติดตั้ง โดยจะมีการติดตั้ง Spot Light เพื่อสะดวกในการทำงาน เมื่อขุดเสร็จก็จะทำการปรับพื้นบริเวณที่จะทำ Base Slab จากนั้นก็จะทำการเท Lean Concrete โดยในการเทจะใช้บั้งกีของ Backhoe เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ลำเลียงจากรถคอนกรีต เพื่อนำลงไปเทที่ Base Slab โดยจะต้องเทให้ทั่ว และทำการเกลี่ยให้ได้ระดับตามต้องการ




รูปที่ 4.77

การเทคอนกรีตหยาบโดยอาศัยบั้งกีของ Backhoe เป็นตัวลำเลียง


เมื่อเท Lean Concrete เสร็จแล้วก็จะเตรียมทำพื้นต่อไป โดยเริ่มทำการผูกเหล็กในบริเวณที่จะเทพื้น ส่วนบริเวณเสาเข็มนั้นจะต้องทำการค้ำหัวเสาเข็ม โดยจะใช้เครื่องมือสกัดส่วนของคอนกรีตรอบนอกเหล็ก

เสริมของเสาเข็มเจาะ จากนั้นก็จะใช้ Fiber ตัดเหล็กเสริมให้ขาดออกจากกัน โดยใช้ Backhoe ค่อยๆ ดันเสา
เข็มส่วนที่ตัดออกให้ล้ม แล้วขนย้ายออกไปจากบริเวณที่ทำงาน



รูปที่ 4.78


การสกัดหัวเสาเข็มก่อนจะตัดด้วย Fiber



รูปที่ 4.79

การ Block out พื้นบริเวณที่ปัก King Post

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.80

การผูกเหล็กและจ่อเหล็กเสาเข็มเจาะ

ในส่วนของการเทพื้นบริเวณ King Post นั้น จะทำการ Block out พื้นส่วนนี้ไว้ ซึ่งจะทำการเทหลังจากใต้ถุน King Post ออก

ลักษณะของการวางเหล็กเสริมก็จะเหมือนกับการทำพื้นทั่วไป โดยเหล็กล่างนั้นจะให้เหล็กช่วงสั้นวางอยู่ด้านล่าง และใช้ลูกปูนหนุนเพื่อให้ได้ระยะ Covering สำหรับเหล็กบนนั้น เนื่องจากความหนาของพื้นคือ 0.8 เมตร ดังนั้นการที่จะวางเหล็กเสริมบนจะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการค้ำยันเหล็กบน โดยจะใช้การจ่อของเหล็กที่โผล่จากเสาเข็ม

จากนั้นก็ให้เหล็กบนวางบนส่วนที่จ่อของเหล็กเสาเข็ม ซึ่งจ่อให้ได้ระยะวางเหล็กบนพอดี โดยในโครงการนี้จะใช้เหล็กข้ออ้อยทำเป็นเสาขึ้นมาค้ำระหว่างเหล็กบนกับเหล็กล่าง การผูกเหล็กเสริมในส่วนพื้นนั้นจะทำไปพร้อมกับการผูกเหล็กของทางระบายน้ำภายในทางลอด โดยเมื่อผูกเหล็กแล้วก็ทำการเทคอนกรีต ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเทคอนกรีตช่วงละประมาณ 50-70 เมตร ใช้เวลาในการก่อสร้างตั้งแต่ผูกเหล็กจนถึงเทคอนกรีตเสร็จราวๆ 7-10 วัน

4.4.3 Bearing Unit


เป็นส่วนที่ใช้เชื่อมระหว่าง Top Slab กับถนนรอบวงเวียน โดยจะมี Bearing Unit ทั้งหมด 4 แห่ง คือ Bearing A, B, C, D จุดประสงค์ของการทำ Bearing Unit นี้คือ การให้ถนนมีการทรุดตัวที่ไม่แตกต่างกันมากนักในส่วนของผิวถนนบน Bearing Unit กับ Top Slab โดยการก่อสร้างนั้นจะใช้เข็มคอก ซึ่งความยาวของเข็มคอกคั่นที่ยาวที่สุดจะลึกเท่ากับความลึกของผนัง Diaphragm Wall คือ 21.00 เมตรต่ำจากระดับผิวดิน และจะทำการลดความยาวของเสาเข็มมาจนถึงค้ำริมที่ติดกับถนนบริเวณวงเวียนจะใช้เข็มที่ความยาว 9.00 เมตร โดยในการคอกเข็มนั้นจะมีลำดับของการคอกเข็ม คือจะคอกเข็มที่ความยาวเท่ากันก่อน แล้วได้คอกเข็มที่มีความยาวลดลงไปตามลำดับ ซึ่งในการคอกเข็มป็นจันนี้จะไม่มีการนับ Blow Count เนื่องจากเป็น Slab on Pile จะแบ่งการรับน้ำหนักไปยังเข็มคอกต่าง ๆ

เมื่อทำการคอกเข็มเสร็จแล้วก็เริ่มทำส่วนของผิวถนน โดยจะทำการตัดหัวเสาเข็มที่ได้ทำการคอกเรียบร้อยแล้ว ทำการเท Lean Concrete หนา 0.10 เมตร แล้วหลังจากนั้นก็จากนั้นก็จะนำทรายมาลง และทำการบดอัดให้แน่นแล้วก็จะทำผิวคอนกรีตหนา 0.20 เมตร



รูปที่ 4.81

คอนกรีตหยาบที่หุ้มหัวเสาเข็ม



รูปที่ 4.82

ทำการเทคอนกรีตหลังจากผูกเหล็กเสริมเสร็จแล้ว

ในระหว่างที่ทำการก่อสร้าง Bearing Unit นี้ เส้นทางการจราจรจะถูกขยายออกไป โดยจะให้รถวิ่งผ่านบริเวณด้านนอกของการทำ Bearing Unit เมื่อทำส่วน ของ Bearing Unit นี้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะทำให้รถกลับเข้ามาวิ่งในบริเวณนี้ เพื่อเตรียมที่จะเปิดหน้าดินทำส่วนของ RC-Wall ต่อไป

4.4.4 Approach Slab

คือส่วนที่ใช้ต่อทางเข้าและทางออกของทางลอดลกระดับ ซึ่งมีความกว้าง 16.5 เมตร ความยาว 30 เมตร โดยจะใช้วิธีการตอกเข็มเหมือนกับส่วนของ Bearing Unit คือ ใช้การตอกเข็มที่ความยาวไล่ระดับกัน ซึ่งจะกล่าวถึงในส่วนของการทำ Bearing Unit


ส่วนการทำผิวจราจรนั้นก็เหมือนกับการทำผิวจราจรทั่วไป คือ ทำการเทคอนกรีตหยาบ ลงทราย และทำการบดอัด จากนั้นก็ทำผิวถนนคอนกรีต

4.5 ส่วนของการระบายน้ำ

เนื่องจากโครงการทางลอดระดับนี้จะมีลักษณะเป็นช่องเปิดด้านบนเกือบทั้งหมด ยกเว้นเพียงบริเวณช่วงที่มี Top Slab อีกทั้งผิวถนนภายในทางลอดระดับอยู่ต่ำกว่าระดับถนนภายนอก ทำให้ฝนที่ตกลงมาภายในทางลอดระดับไหลไปยังจุดที่ต่ำสุดซึ่งอยู่ตรงกลางของทางลอดที่ประมาณ -7.8 เมตรจากผิวดิน ดังนั้นจึงจะต้องมีการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อระบายน้ำออกไปสู่ที่ระบายน้ำที่อยู่ภายนอกโครงการ เป็นการป้องกันการเกิดน้ำท่วมภายในทางลอด ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่ใช้เส้นทางนี้

4.5.1 Pump Tank

Pump Tank เป็นส่วนที่จะรับน้ำทั้งหมดที่ไหลภายในทางลอดระดับ มีขนาด 8.0 x 10.0 เมตร โดยผนังของ Pump Tank จะเป็น Diaphragm Wall ซึ่งการก่อสร้างจะเหมือนกับการก่อสร้าง Diaphragm Wall ในช่วงของทางลอด แต่จะแตกต่างกันที่ ภายในผนัง Diaphragm Wall ส่วนนี้ จะมีการติดตั้ง Bracing 3 ชั้นด้วยกัน คือที่ระยะ -2.5, -5.3, -9.3 เมตรต่ำกว่าระดับผิวดิน โดยจะใช้เหล็กรูปพรรณเหมือนกัน และความลึกของผนังก็เท่ากัน คือ -21 เมตรจากระดับผิวดิน ความลึกของชั้น Basement ของ Pump Tank อยู่ที่ระดับ -12.5 เมตรต่ำกว่าระดับผิวดิน โดยมีชั้น Ground Floor Plan ที่ความสูง -6 เมตร ซึ่งชั้นนี้เปรียบเสมือนชานพักสำหรับการลงไปดูแลรักษา Pump Tank ภายในจะมีบันไดลงไปยังส่วนของ Ground Floor Plan ซึ่งจะมี Pump อยู่ 3 ตัวซึ่งจะทำการ Pump น้ำภายใน Pump Tank ออกสู่ที่ระบายน้ำภายนอก



รูปที่ 4.83

การใช้ Bracing เป็นค้ำยันผนังชั่วคราว



รูปที่ 4.84


การขุดดินภายใน Pump Tank โดยใช้ Backhoe



รูปที่ 4.85

การก่อสร้าง Sump Tank ภายในทางลอดระดับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 4.86

การก่อสร้างบ่อ Sump ซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างของ Pump Tank

สำหรับการระบายน้ำจากภายในทางลอดระดับจะอาศัย Sump Tank ซึ่งจะติดตั้งอยู่ตัวกลางของทางลอดระดับ (บริเวณที่ต่ำที่สุดภายในทางลอดระดับ) และใช้ท่อ PVC ขนาด \varnothing 0.8 เมตร วางโดยมี Slope 2.5% จากด้านในสุด ในการระบายน้ำภายในออกมา โดยที่ส่วน Base Slab ตรงกลางนี้จะทำการเจาะรูให้ทะลุลงไปถึง Sump Tank ลงไป โดยท่อ PVC นี้จะต่อไปจนถึงส่วนของ Pump Tank

ในส่วนของการฝังท่อ PVC นี้จะใช้วิธีการคั่นท่อทะลุดินไปโดยที่จะใช้ Slip เหล็กขนาด \varnothing 1.0 เมตร ยาว 2.0 เมตร คั่นด้วย Hydraulic เข้าไปในชั้นดิน จากนั้นก็จะให้คนเข้าไปขุดดินออกมา แล้วก็ต่อท่อ Slip นี้ อีกแล้วต้นต่อเข้าไปอีก จนกว่าจะถึงตำแหน่งที่ต้องการ เมื่อทำการขุดดินภายใน Slip เสร็จแล้วก็ให้นำท่อ PVC นี้ใส่เข้าไปในภายหลัง

บริเวณด้านข้างของ Pump Tank จะมีบ่อ Sump โดยภายในจะมี Gauge Valve และ Check Valve ซึ่งทำหน้าที่ตรวจวัดแรงดัน และปริมาณน้ำที่ไหลมาจาก Pump Tank ก่อนจะระบายออกไป

การทำงานของ Pump


การออกแบบทางลอดระดับ ซึ่งต่ำกว่าระดับดินประมาณ 7.00 เมตร ดังนั้นจำเป็นต้องมีระบบป้องกันน้ำท่วม ซึ่งในโครงการทางลอดระดับนี้มีความยาวประมาณ 900 เมตร และมีความกว้างของถนนประมาณ 19 เมตร ดังนั้นจะมีพื้นที่ในการรับน้ำฝนประมาณ 13,300 ตารางเมตร กำหนดให้ Return Period ใช้ 50 ปี ค่าความเข้มฝน ($I = 150$ มิลลิเมตร/ชั่วโมง) ค่าสัมประสิทธิ์การไหลนอง ($C = 0.95$) ดังนั้นปริมาณน้ำฝนที่ตกในทางลอดระดับ

$$Q = CIA = \left[\frac{0.95 * 150 * 13300}{10^3 * 3600} \right] \frac{M^3}{S} = 0.526 \text{ Cu.m / Sec. } \approx 0.6 \text{ Cu.m / Sec.}$$

เพราะฉะนั้นขนาด Capacity ของ Pump จะต้องสามารถรองรับน้ำฝนได้ 0.6 M³/S เพื่อให้เป็นการประหยัดพลังงาน เพราะฉะนั้นจึงต้องแยก Pump ออกเป็น 3 ตัวๆ ละ 0.2 M³/S ซึ่ง Pump ทั้ง 3 จะสลับกันทำงานในขณะที่ Load น้อย แต่ถ้า Load มากๆ Pump จะทำงานทั้ง 3 ตัวพร้อมกัน ในกรณีที่ปริมาณน้ำฝนไหลเข้าทางลวดลระดับมากกว่า 0.6 M³/S Pump Tank จะสามารถที่จะเก็บกักน้ำใช้ได้ประมาณ 320 M³ ซึ่งถ้าระดับน้ำใน Pump Tank สูงถึง -5.30 เมตร จะมีสัญญาณเตือนภัยที่ทางเข้าทางลวดลระดับและส่งสัญญาณไปที่หมวดการทางของกรมทางหลวง

4.5.2 Control Room

เป็นห้องขนาด 7.4 x 10.4 เมตร ใช้สำหรับเป็นห้องเก็บ Generator ของ Pump Tank และใช้สำหรับติดตั้ง Light Control ซึ่งควบคุมไฟในโครงการทั้งหมด การก่อสร้างโดยลักษณะทั่วไป ใช้เสาเข็มขนาด I 0.3x0.3 เมตร เสาขนาด 0.3x0.3 เมตร คานขนาด 0.20x0.5 เมตร ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น ด้านข้างของผนังจะมีช่องเปิดเพื่อระบายอากาศ ควีน และความร้อนจาก Generator และหลังคาของ Control Room จะมี Sky Light ทั้งหมด 9 ช่วง สำหรับรับแสงพื้นที่ 0.7x0.7 m. ผนังด้านนอกจะมีการทาสี โดยใน Specification กำหนดไว้ให้ใช้ Marble E 174 (TOA) ตำแหน่งของ Control Room มีได้กำหนดไว้ชัดเจนในแบบแต่จะต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมด้วย โดยทางผู้รับเหมาได้กำหนดให้ใช้ระยะห่างจาก Pump Tank ประมาณ 3 เมตร



รูปที่ 4.87

การก่อสร้าง Control Room

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.6 งานระบบ

นอกเหนือจากการก่อสร้างส่วนของ โครงสร้างแล้วยังจะต้องมีส่วนของงานระบบต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้ทางลอดลกระดับได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งมีส่วนของงานระบบต่างๆ ดังนี้

4.6.1 งานระบบระบายอากาศ

เนื่องจากทางลอดลกระดับ เป็นช่องเปิด ดังนั้นในด้านการระบายอากาศนี้จึงไม่มีปัญหา ยกเว้นในส่วนที่อยู่ใต้ Top slab ซึ่งเป็นส่วนที่คาดว่า น่าจะมีปัญหามากที่สุด แต่จากการที่ฝ้าช้อกแบบได้คำนวณมาได้ผลสรุปว่าไม่มีปัญหาในด้านของการระบายอากาศแต่อย่างใด จึงไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขเพื่อการระบายอากาศ

4.6.2 งานระบบไฟฟ้า


ส่วนของไฟฟ้าภายในทางลอดลกระดับจะใช้ Flood Light ขนาด 1-150 watt ติดตั้งอยู่ที่ผนังของทางลอดลกระดับที่ระยะทุกๆ 15 เมตร โดยจะอยู่สูงกว่าความสูงของรถเพื่อป้องกันความเสียหายจากอุบัติเหตุ และขึ้นอยู่กับ Profile ของทางลอดลกระดับ โดยจะแบ่งการควบคุมออกเป็น Line โดยแผงควบคุมจะติดตั้งอยู่ใน Control Room

ในการติดตั้งระบบ ไฟภายในทางลอดนี้ จะทำการติดตั้งหลังจากได้ทำการก่อสร้างเสร็จไปพอสมควรแล้ว คือบริเวณผนังของทางลอดลกระดับนั้น จะทำการสกัดส่วนของผนังออกแล้วจึงทำการติดตั้งสายไฟ และ Flood Light โดยจะทำการร้อยสายไฟผ่านท่อ HDPE เพื่อสะดวกในการติดตั้ง ดูแลรักษาและตรวจเช็คระบบ นอกจากนี้ในการเดินไฟภายใน โครงการนี้ยังจะต้องปฏิบัติตามกฎการติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นการไฟฟ้าจะไม่จ่ายไฟฟ้าให้

ระบบป้องกัน Short Circuit จะต้องเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน โดยจะต้องคำนวณปริมาณ Load และขนาดของกระแส Short Circuit เพื่อจะเลือกใช้ขนาดได้ถูกต้อง ในการนำอุปกรณ์มาใช้งานร่วมกันของ Fuse และ Circuit Breaker จะต้องทำการ Coordinate กันให้ดี เพื่อเป็นการเพิ่ม Reliability ของระบบให้สูงขึ้น

4.6.3 งานระบบระบายน้ำ

ภายในโครงการนี้จะมีส่วนของการระบายน้ำอยู่ 2 ส่วนคือ ส่วนภายนอกและภายในของทางลอดลกระดับ ในส่วนของบริเวณรอบนอกนั้น ได้ทำการขยาดระบายน้ำจากเดิมจะใช้ท่อขนาด 1.00 เมตร มาเป็นใช้ท่อสี่เหลี่ยมขนาด 1.20 เมตร จุดประสงค์ของการเปลี่ยนขนาดท่อ คือ เพื่อระบายน้ำเพิ่มเติมจากภายในทางลอดลกระดับ โดยในทางลอดลกระดับนั้น จะทำการปั้มน้ำใน Pump Tank ออกมาที่ท่อระบายน้ำภายนอก ดังนั้นจึงต้องทำการออกแบบและขยาดขนาดท่อให้เพียงพอสำหรับการรับน้ำ



รูปที่ 4.88

ชนิดท่อระบายน้ำที่ใช้ในโครงการ

ในส่วนของทางลวดนั้นจะมี Gutter ขนาด 0.50x0.50 เมตร ตลอดแนวของผนังทางลวด โดยจะทำการติดตั้ง Grating ภายในที่ระยะ 10 เมตร 5 เมตร และ 2.5 เมตร โดยบริเวณทางเข้าจะติดตั้ง Grating ที่ระยะทุกๆ 10 เมตร และจะติดตั้งระยะ 2.5 เมตร บริเวณกึ่งกลางตามความยาวของทางลวดลวดระดับ โดยจะทำการก่อสร้าง Sump Tank บริเวณแนวนี้เพียงจะเป็นส่วนที่ต่ำที่สุดภายในทางลวด ที่น้ำจะไหลลงมา (การก่อสร้าง Sump Tank นี้จะกระทำก่อนการก่อสร้างพื้น Base slab) จากนั้นน้ำที่อยู่ภายใน Sump Tank จะไหลผ่านท่อขนาด 0.8 เมตร ไปยัง Pump Tank เพื่อทำการสูบน้ำออกไปยังท่อระบายน้ำรอบๆ โครงการต่อไป


4.7 การทำผิวจราจร

เป็นการทำผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ในช่วงของรอบๆ วงเวียนซึ่งในตอนแรกได้ทำผิวถนนลาดยางมะคอตยไว้แล้ว และในช่วงของถนนด้านข้างๆ ทางลวดลลระดับในแนวถนนพหลโยธินที่จะเข้าสู่ทางลวดลลระดับ


ในส่วนของผิวจราจรรอบๆ วงเวียนซึ่งในตอนแรกได้ทำผิวถนนลาดยางมะคอตยไว้แล้วนั้น เริ่มโดยการลอกผิวถนนลาดยางมะคอตยออก แล้วเปลี่ยนให้เป็นผิวถนนค.ส.ล.แทน ทำความสะอาดผิวที่จะเทคอนกรีตให้เรียบร้อย เก็บพวกเศษผิวยางมะคอตย เศษปูน สิ่งสกปรกออกให้หมด ทำการบดอัดให้เรียบ นำเหล็กตะแกรงมาวาง โดยทำผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นช่วงๆ ละ 5 เมตร เริ่มต้นด้วยการตั้งแบบ และทำการผูกเหล็กพร้อมฝังเหล็ก Dowel Bar ไว้ในแต่ละช่วงของถนน หลังจากนั้นทำการเทคอนกรีต เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว ทำการถอดแบบออก แล้วอุดรอยต่อถนนด้วยยางมะคอตย

สำหรับในช่วงของถนนด้านข้างๆ ทางลวดลลระดับในแนวถนนพหลโยธินที่จะเข้าสู่ทางลวดลลระดับ เราจะทำผิวจราจรทีละ Lane โดยลอกผิวจราจรของเดิมออกให้หมด ทำการบดอัดให้เรียบ ในช่วงนี้จะต้องทำชั้น Subbase และชั้น Base ใหม่ โดยชั้น Subbase จะใช้ลูกรังหนาประมาณ 15 ซม. และชั้น Base ใช้หินคลุกหนาประมาณ 10 ซม. ทำการบดอัดให้ได้ค่าการบดอัดเป็นไปตามมาตรฐานของกทม. วางเหล็กตะแกรง ตั้งแบบเหล็กพร้อมฝัง Dowel Bar และ Tie Bar ไว้ด้วย ทำการเทคอนกรีต ในช่วงรอยต่อของถนนที่ได้ทำไว้เป็นช่วงๆ นั้นจะทำการอุดรอยต่อด้วยยางมะคอตย สำหรับผิวถนนค.ส.ล. นี้มีความหนาประมาณ 25 ซม. มีความลาดเอียงไปทางด้านข้างของถนน 2.5% เพื่อให้หน้าได้ไหลลงท่อระบายน้ำด้านข้างของถนนได้

สำหรับ Barrier ที่จะนำมาวางเพื่อกั้นถนนนั้นจะมีอยู่ 2 ชนิด คือ Barrier ชนิดที่ 1 ดังรูปที่ 4.89 จะวาง ณ ตำแหน่งกลางถนนในทางลวดลลระดับ กั้นการจราจรระหว่างทางเดินรถที่วิ่งสวนทางกัน Barrier ชนิดที่ 2 ดังรูปที่ 4.90 จะวางอยู่โดยรอบของทางลวดลลระดับในระดับด้านบน เพื่อกั้นไม่ให้คนหรือรถตกลงไปในทางลวดลลระดับซึ่งจะวางลวดลลแนวทางลวดลลระดับในระดับด้านบน และในส่วนที่เป็น Top Slab



รูปที่ 4.89
Barrier ชนิดที่ 1



รูปที่ 4.90
Barrier ชนิดที่ 2

4.8 สวนสาธารณะ

หลังจากที่ก่อสร้างทางลวดลกระดืบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ในส่วนค้ำในของบริเวณวงเวียน ซึ่งที่ตั้งของอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญจะทำการสร้างสวนสาธารณะ ซึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่งของคนกรุงเทพฯ ฯ เพื่อให้คนในบริเวณนี้ได้ออกมาเดินเล่น ออกกำลังกาย โดยเริ่มแรกนั้นจะทำการ Clear พื้นที่ให้สะอาดเสียก่อน แล้วจึงทำสวนสาธารณะ โดยจะมีการสร้างสระน้ำ คูน้ำ ปลุกต้นไม้ ปูอิฐบด็อก และปลูกหญ้าโดยทั่วบริเวณภายในวงเวียน สำหรับทางเดินตรงส่วนกลางในบริเวณวงเวียน จะมีการตั้งเสาสูง 90 เซนติเมตร ทุกๆ ระยะ 2.5 เมตร เพื่อกันไม่ให้รถยนต์เข้ามาในบริเวณนี้ได้ และใช้กันสำหรับให้เป็นทางเดินเท้าของคนที่มาเดินเล่น หรือเดินผ่านไปมา นอกจากนี้ยังทำการปรับปรุงอนุสาวรีย์ให้มีสภาพที่ดีขึ้น



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

ปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง

5.1 ปัญหาจากการจราจร

ปัญหาและอุปสรรค

1. เนื่องจากการก่อสร้างบริเวณวงเวียนนี้ จะต้องมีการปิดกั้นเส้นทางการจราจรในบางช่วง เพื่อให้สามารถทำการก่อสร้างได้ จึงมีผลทำให้การจราจรติดขัดมากยิ่งขึ้น

2. การขนส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรจะทำได้ยาก เนื่องจากเป็นจุดที่มีการจราจรหนาแน่น ก่อให้เกิดความล่าช้า

แนวทางแก้ไข

1. ควรประสานงานกับทางตำรวจจราจรอยู่เสมอ ให้ตำรวจคอยช่วยเหลือการจราจร

2. ทำป้ายสัญญาณการจราจร ป้ายสัญญาณเตือนๆ

3. ประกาศบอกประชาชนให้ได้รับทราบไว้ล่วงหน้า

4. ขยายเส้นทางการจราจรด้านข้าง

5. ปรับเปลี่ยนจำนวนเลนให้เหมาะสมกับจำนวนรถที่วิ่งในช่วงเวลาต่างๆ

6. เปลี่ยนเส้นทางการจราจร ให้ประชาชนได้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น กล่าวคือ

- จากถนนแจ้งวัฒนะเข้าซอยแจ้งวัฒนะ 4 มาออกถนนพหลโยธินได้ที่ซอยพหลโยธิน 57
- จากถนนพหลโยธินเข้าประตูที่ 1 วัดพระศรีมหาธาตุฯ มาออกถนนแจ้งวัฒนะ ที่ประตูเข้าออกสถาบันราชภัฏได้
- จากถนนพหลโยธินเข้าซอยพหลโยธิน 48 มาออกถนนรามอินทราที่ซอยรามอินทรา 5, 19, 21 และซอยวัชรพลได้
- จากถนนรามอินทราเข้าซอยติดกับทางเข้ากรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ มาออกถนนพหลโยธินข้างสำนักงานบางเขนได้
- จากถนนพหลโยธินเข้าหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ มาออกถนนรามอินทราข้างมหาวิทยาลัยเกริก และข้างห้างเซ็นทรัลได้

7. ทำการขนส่งวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักรต่างๆ ในช่วงเวลากลางคืน เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด เช่น การให้รถส่งคอนกรีตเข้ามาในหน่วยงานก่อสร้างในช่วงเวลาประมาณ 5 ทุ่ม เป็นต้น

5.2 ปัญหาจากระบบสาธารณูปโภค

ปัญหาและอุปสรรค

1. ในช่วงของการก่อสร้าง ทำการขุดดินแล้วไปโดนสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ่งเกิดจากที่ As-built Drawing ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง จะก่อให้เกิดความเสียหาย

2. แนวของท่อสายไฟ ท่อสายโทรศัพท์ และท่อประปา จะตัดผ่านช่วงบริเวณของการก่อสร้างในส่วนที่เป็น Diaphragm Wall

แนวทางแก้ไข

1. ควรทำการขุดดินด้วยความระมัดระวัง

2. ให้นำหน่วยงานอื่นๆ เข้ามาทำการซ่อมแซม

3. ทำการก่อสร้าง Prop รูปตัว U แล้วค้ำยันแนวของท่อสายไฟ ท่อสายโทรศัพท์ และท่อประปาให้เหมาะสม เพื่อให้ท่อเหล่านี้ผ่านทางด้านบนของ Diaphragm Wall ได้



5.3 ปัญหาจากการก่อสร้าง

5.3.1 เสริมเจาะขนาดใหญ่

ปัญหาและอุปสรรค

1. เสริมต่ำกว่าระดับ Cut Off

สาเหตุ

- ในการเทคอนกรีตบางครั้ง คอนกรีตมี Slump มากเกินไป หรือส่วนผสมไม่ดี เช่น หินน้อย ทรายน้อย เป็นต้น
- เกิดจากการวัดความผิดพลาด อาจจะวัดพบตะกอนจึงทำให้คำนวณการใช้คอนกรีตเกิดผิดพลาดได้
- ชั้นดินที่หน้างานมีเปอร์เซ็นต์ทรายสูง
- มีการเทคอนกรีตเนื่องจาก Cut Off น้อยเกินไป ส่งคอนกรีตมาไม่พอ

แนวทางแก้ไข

- Slump ของคอนกรีต ควบคุมให้อยู่ในช่วง 18 - 20 ซม. เมื่อวัดความลึกสุดท้ายจะได้ความลึกที่ถูกต้อง
- Check ระดับคอนกรีตให้แน่ใจ ไม่ควรให้ตกลงในคอนกรีตน้อยเกินไป และควรเพื่อระดับคอนกรีตให้เพียงพอที่จะได้หัวเข็มคุณภาพที่ดีที่ระดับ Cut Off
- ต้องตรวจสอบคอนกรีตจากทฤษฎีกับการเทจริง และต้องเผื่อคอนกรีตไว้สำหรับการขุดตัวเมื่อถอน Casing
- ขณะถอน Casing ควรถอน โดยใช้ Vibro Hammer ที่มีกำลังสูงๆ เพื่อให้ดินเกาะ Casing น้อยลง
- ทำ Air Lift เพื่อกำจัดตะกอนทรายจนหมด โดยดูจาก Desander
- นำอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่างที่ระดับต่างๆ ที่ต้องการว่าสิ่งที่วัดได้นั้นเป็นคอนกรีตหรือทราย
- ก่อนการเทคอนกรีตของเสาเข็มแต่ละต้นควรวัดที่ก้นหลุมเพื่อดูว่ามีตะกอนมากหรือไม่ ถ้ามีควรจะมีการเทคอนกรีตเพื่อไล่ตะกอนออกด้วย
- ในการเทคอนกรีตต้นแรกๆ ของงานนั้นต้องตรวจสอบดูว่าในการเทคอนกรีตแต่ละต้นคอนกรีตสูงขึ้นมาเท่าไร ซึ่งเสาเข็มแต่ละต้นจะได้ค่าที่ใกล้เคียงกัน ถ้าดินไหนที่ตัวเลขผิดไปต้องมีการตรวจสอบหาสาเหตุ
- ควรตรวจสอบระดับ Cut Off ให้แน่นอนก่อนการเทคอนกรีตว่าควรจะเทคอนกรีตถึงระดับที่เท่าไร และเผื่อไว้เท่าไร ในเสาเข็มแต่ละขนาดการขุดตัวของคอนกรีตจะไม่เท่ากัน

2. เข็มหนีศูนย์

สาเหตุ

- ไม่มีการตรวจสอบดึงหลังจากลงปลอกเหล็กแล้ว
- ค้างเพปผิด
- การวางหมุดผิดตำแหน่ง เนื่องจากดูระยะในแบบผิด

แนวทางแก้ไข

- ตรวจสอบเรื่องแบบกับผู้ควบคุมงาน ให้ชัดเจนก่อนการทำงาน
- วางหมุดโดยเทียบกับจุดอ้างอิง และต้องตรวจสอบตำแหน่งหมุดทุกครั้ง โดยการตั้งกล้องจากจุดอื่นๆ ที่ใช้เป็นจุดอ้างอิง
- ตรวจสอบระยะมุมก่อนลงปลอกเหล็กโดยละเอียด

3. เหล็กค้ำ

สาเหตุ

- โครงสร้างช่วงสุดท้ายเชื่อมไม่ดีพอ
- ลงท่อเทคอนกรีต (Tremie) ไม่ตรงศูนย์กลางทำให้ไปกระทบโครงเหล็ก
- รอยเชื่อมไม่ดี
- เหล็กร่วงลงไปในหลุมเนื่องจากการกระแทกของท่อเทคอนกรีต
- การใช้เหล็กหัวผิดขนาด
- คูแบบระดับ Cut Off ผิดพลาด
- ไล่เหล็กผิด

แนวทางแก้ไข

- เหล็กหัวต้องทำระยะหัวทุกต้น และต้องมีการปรับตามระดับ Cut Off และปลายปลอกเหล็กต้องเพื่อให้สูงกว่าระดับ Cut Off ประมาณ 20 ซม.
- ตรวจสอบความยาวของเหล็กสลิงหัว โครงเหล็กให้พอดีกับระดับ Cut Off ที่กำหนด
- ตรวจสอบระดับ Cut Off และเหล็กหัวต้องปรับความยาวได้
- หลังจากลงเหล็กเสริมทุกครั้งควรมีการตรวจระดับหัวเสาเข็มและหลังจากการเทคอนกรีตเสร็จ
- ต้องมีการเชื่อมบริเวณรอยต่อให้ดี
- ตรวจสอบโครงเหล็กแต่ละโครงตามแบบ
- ควรตรวจสอบระดับในแบบก่อนว่าถูกต้องหรือไม่ และเผื่อระดับไว้ประมาณ 20 ซม.

4. เซ็มมีเบนโทไนท์แทรก

สาเหตุ

- ระบบ Bentonite Plant ไม่ดี
- ติดท่อเทคอนกรีตยาวเกินไป เช่น ท่อนละ 12 เมตร
- เกิดการเทคอนกรีตที่ไม่ต่อเนื่อง เช่น รถส่งคอนกรีตมาช้า
- มีตะกอนมากไม่ได้ทำ Air Lift
- เกลียวท่อเทคอนกรีตหลวม

แนวทางแก้ไข

- ต้องควบคุมการยุบตัวของคอนกรีตให้อยู่ในช่วง 18 - 20 ซม.
- ไม่ควรจะให้มีตะกอนเบนโทไนท์ก่อนการเทคอนกรีต ต้องทำ Air Lift จนได้น้ำเบนโทไนท์ที่มีคุณภาพดี เพื่อจะได้คอนกรีตที่มีคุณภาพดีที่กินหลุม
- พยายามติดท่อเทคอนกรีต ไม่ควรให้ท่อจมในคอนกรีตยาวเกินไป
- ต้องใช้โฟมให้มากกว่านี้เพื่อไล้ตะกอนออก
- การเทคอนกรีตต้องค่อยๆ เทใน 2 - 3 คันรถแรก ไม่เช่นนั้นคอนกรีตจะไหลไปปนกับตะกอนหรือเบนโทไนท์
- การเทคอนกรีต ท่อเทต้องอยู่กลางเสาเข็ม อย่าให้เบียดข้างใดข้างหนึ่ง การติดท่อและชักท่อต้องตรวจสอบระดับของคอนกรีตให้แน่นอน

5. การเทคอนกรีต

สาเหตุ

คอนกรีตที่มี Workability ต่ำ ในการถอดปลอกเหล็กขึ้น คอนกรีตจะยุบตัวลงไปข้างล่าง แทนที่ปลอกเหล็กเดิม เมื่อปลายล่างของปลอกเหล็กขึ้นมาถึงระดับของโพรงและค้ำน้ำขึ้นมาข้างบนและเข้าไปแทนที่คอนกรีตเดิมที่อยู่ในเสาเข็ม และคอนกรีตส่วนบนก็พังยุบลงมาอีก พร้อมทั้งถูกชะล้างค้ำน้ำไปด้วยทำให้ Overbreak ที่เกิดขึ้นใหญ่ขึ้นไปอีก คอนกรีตที่มี Workability ต่ำ พอที่จะป้องกันการไหลไปยังโพรงดังกล่าวได้ การถอดปลอกเหล็กขึ้น คอนกรีตภายนอกเหล็กเสริมจะคงตัวอยู่ได้ในขณะหนึ่ง และถูกแทนที่ค้ำน้ำในโพรงในเวลาต่อมา

แนวทางแก้ไข

ใช้ส่วนผสมของคอนกรีตที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานเสาเข็มเจาะ มี Workability ที่สามารถไหลได้อย่างอิสระทั้งภายในและภายนอกเหล็กเสริม คอนกรีตจะต้องผสมสารหน่วงเวลาเซตตัวไม่ต่ำกว่า 4 ชม. เพราะเวลาที่ใช้ในการเทคอนกรีตของเข็มแต่ละต้นประมาณ 2 ชม. ขึ้นไป รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางของรถส่งคอนกรีต

6. การสะสมของสิ่งของวัสดุต่างๆ ที่ก้นหลุม

สาเหตุ

การสะสมของสิ่งของวัสดุต่างๆ ที่ก้นหลุมซึ่งเป็นการลดกำลังในการรับแรงของเข็ม ทำให้เข็มทรุดตัวได้ง่าย เศษดิน หรือเศษหินที่เกิดจากการขุดเจาะ ชั้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร หรือถุงซีเมนต์ก็อาจตกลงไปได้เช่นกัน หินก้อนเล็กๆ หรือหินฝุ่น ซึ่งเกิดจากการขุดเจาะในชั้นดินที่เป็น Siltstone และตกลงไปสะสมกันที่ก้นหลุม

แนวทางแก้ไข

ก่อนที่จะเทคอนกรีตต้องมีการตรวจสอบก้นหลุม ทำความสะอาดก้นหลุมเสียก่อน โดยอันดับแรกทำความสะอาด Bucket เพื่อให้สิ่งของหรือวัสดุต่างๆ ที่เกาะติดอยู่กับ Bucket หลุดออกไป และสังเกตดินที่ขุดขึ้นมาว่าเป็นลักษณะของดินปลายเสาเข็มที่แท้จริงโดยไม่มีดินชั้นอื่นปนอยู่ หลังจากนั้นกำจัดพวกตะกอนทรายทำได้โดยการ Air Lift ในกรณีที่ยังเป็นต้องทิ้งรูเจาะไว้ค้างคืน ระดับปลายหลุมที่เจาะทิ้งไว้ไม่ควรเป็นชั้นทรายปลายเสาเข็ม เพราะทรายข้างรูเจาะมักจะพัง ทำให้สิ้นเปลืองคอนกรีตมากขึ้น

7. การถอนปลอกเหล็กคู่

สาเหตุ

หากปลอกเหล็กท่อนนอกถูกถอนขึ้นไปก่อน คอนกรีตที่ได้จะไม่ต่อเนื่องกัน น้ำที่อยู่ในช่องว่างของวงแหวนระหว่างปลอกเหล็กทั้งสองจะเข้าไปแทนที่คอนกรีตเสาเข็มหลังจากถอนปลอกเหล็กท่อนข้างในขึ้นไปแล้ว ทำให้เข็มเกิด Overbreak ขึ้นได้

ในกรณีที่ใช้ปลอกเหล็กท่อนข้างในเป็นปลอกเหล็กถาวร การเทคอนกรีตลงไปในเหล็กถาวร คอนกรีตอาจจะไหลขึ้นมาข้างบนเข้าไปในอยู่ในช่องว่างระหว่างปลอกเหล็กทั้งสอง แม้ว่าสารละลายเบนโทไนท์จะถูกนำมาใช้ในช่องว่างดังกล่าวก็ตาม คอนกรีตจะประสานตัวกันแน่นทำให้เกิด Friction ขึ้น ดังนั้นการถอนปลอกเหล็กท่อนข้างนอกขึ้นไปจะทำให้ปลอกเหล็กถาวรถูกดึงขึ้นไปด้วย

แนวทางแก้ไข

การใช้ปลอกเหล็กคู่ เป็นเทคนิคของการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการเจาะดิน เพื่อให้สามารถถอดปลอกเหล็กท่อนข้างในได้ลึกมากขึ้น ป้องกันการไหลของน้ำได้ดินที่ไหลแรงโดยการใส่ทรายลงไปช่องว่างระหว่างปลอกเหล็กทั้งสอง เพื่อเป็นทางไหลผ่านของน้ำได้ดินขึ้นมาข้างบน ในการดึงเหล็กปลอกชั้นบนควรจะดึงท่อนข้างในขึ้นก่อน เพราะการดึงเหล็กปลอกท่อนนอกขึ้นก่อน ความฝืดและแรงดึงที่ต้องใช้มากกว่าอาจทำให้เหล็กปลอกท่อนข้างในถูกดึงขึ้นไปด้วย

8. Mix Design ของคอนกรีต ไม่เหมาะสม

สาเหตุ

คอนกรีตที่มีค่า Slump ค่าจะทำให้คอนกรีตไม่สามารถไหลออกไปห่อหุ้มเหล็กเสริมได้ เพียงพอ หรือบางครั้งก็ไม่มีคอนกรีตอยู่ภายนอกเหล็กเสริมเลย การแยกกันของคอนกรีต ภายนอกเหล็กเสริมก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน โดยความฝืดระหว่างคอนกรีตกับผิวในของ ปลูกเหล็กที่กำลังถูกถอนขึ้นไป เช่นเดียวกันก็ทำให้เกิดการลุดเนื่องจากการความฝืดของ ท่อเทคอนกรีตกับคอนกรีตทำให้คอนกรีตถูกดึงขึ้นไปด้วย ในขณะที่ตั้งท่อเทขึ้นไปเป็น เหตุให้คิรรอบๆ บีบตัวเข้ามา รวมทั้งเป็นเหตุให้คอนกรีตในท่อเทลุดคั้นได้เช่นกัน บาง ครั้งการปล่อยให้ท่อเทจมอยู่ในคอนกรีตเกินกว่า 3 เมตร การตั้งท่อเทขึ้นเพื่อเอาชนะ ความฝืดดังกล่าวอาจทำให้ท่อเทขาดได้ (ท่อเทหลุดออกจากกันตรงรอยต่อ)

คอนกรีตที่มีค่า Slump สูงเกินไป ทำให้ความหนืดของคอนกรีตน้อยเกินไปทำให้ คอนกรีตไหลออกไปได้ง่าย ลงไปอัดตัวกันอยู่บริเวณฐานของเข็ม ทำให้ฐานของเข็มถูก ขยายขึ้น ซึ่งมักจะเกิดกับเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ อีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้เกิดการแยกส่วน ของคอนกรีตได้ง่าย ส่วนที่เป็นหินหรือมวลรวมขนาดใหญ่จะอยู่ภายในเหล็กเสริม ส่วนที่เป็นของเหลวหรือมวลรวมขนาดเล็กจะไหลผ่านเหล็กเสริมออกไป

แนวทางแก้ไข

ใช้ส่วนผสมของคอนกรีตที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานเสาเข็มเจาะ เพื่อให้คอนกรีตที่เท ลงไปมีความต่อเนื่องกัน

9. นำได้คินที่ไหลอย่างรวดเร็ว

สาเหตุ

นำได้คินที่ไหลอย่างรวดเร็วตามผิวหน้าคินที่น้ำซึมได้กับผิวหน้าคินที่น้ำซึมได้ยาก แม้ว่า คินจะอยู่ในสภาพแห้ง แต่ฝนที่ตกหนักและต่อเนื่องกันก็สามารถทำความเสียหายกับเข็ม ที่เพิ่งเทคอนกรีตใหม่ๆ ได้เช่นกัน คอนกรีตที่ไหลออกไปสัมผัสกับน้ำได้คิน เป็นผลให้ เกิดการชะล้างซีเมนต์ออกไปและล้างส่วนผสมของคอนกรีต ทำให้เข็มเกิดเป็นโพรงขึ้น และเหล็กเสริมจะไหลออก

แนวทางแก้ไข

ใช้ปลูกเหล็กถาวร หรือการใช้ปลูกเหล็กค้ำแล้วใส่ทรายใส่ลงไปในช่องว่างระหว่าง ปลูกเหล็กทั้งสอง เพื่อเป็นทางไหลผ่านของน้ำได้คินขึ้นมาข้างบน

10. การกักกร่อนของซัลเฟต

สาเหตุ

การกักกร่อนของซัลเฟตที่มีอยู่ในธรรมชาติ ซัลเฟตเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีกับเนื้อคอนกรีต โดยจะทำกับปูนขาวในเนื้อคอนกรีต. ถ้าคอนกรีตมีรอยแตกร้าวก็จะช่วยให้น้ำซึมผ่านเข้าไปในเนื้อคอนกรีต ได้ลึกมากขึ้น มันจะทำปฏิกิริยากับเหล็กเสริมในคอนกรีต โดยจะกัดให้เหล็กสึกกร่อนไปเรื่อยๆ

แนวทางแก้ไข

ใช้คอนกรีตที่มีความแข็งแรง ความแน่น และจะต้องให้มีการดูดซึมน้ำได้น้อยที่สุด เพื่อต่อต้านการกักกร่อนของซัลเฟตในน้ำใต้ดิน โดยใช้อัตราส่วนระหว่างน้ำและซีเมนต์ 0.56 ไม่เกิน 0.60 และมวลรวมที่ใช้จะต้องไม่มีการดูดซึมน้ำจะต้องแข็งแรงและมีขนาดไม่เกิน 1 นิ้ว อัตราส่วนของซีเมนต์ต่อทรายและหินไม่น้อยกว่า 1 : 2 : 5 ความหนาของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมอย่างน้อยที่สุดต้อง 3 นิ้วขึ้นไป ปูนซีเมนต์ที่ใช้ควรจะเป็นซีเมนต์ Portland ประเภทสองซึ่งทนซัลเฟตได้ปานกลาง เช่น ปูนซีเมนต์คราฟานาคเจ็ดเศียร แต่ถ้าเป็นการก่อสร้างในแหล่งที่น้ำทะเลเข้าถึงก็ควรใช้ปูนซีเมนต์ Portland ประเภทที่ห้าซึ่งทนซัลเฟตได้สูง เช่น ปูนซีเมนต์คราฟลาม และในคอนกรีตควรจะมีส่วนผสมเพิ่ม Workability ของคอนกรีตให้เหมาะสมกับงานเข็มเจาะ

5.3.2 เสริมระบบเจาะกด

ปัญหาและอุปสรรค

1. เครื่องมือที่ใช้เกิดชำรุด

แนวทางแก้ไข

- ดูแลรักษาให้ดี ตรวจสอบซ่อมแซมอยู่เสมอ ควรมีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา

2. ดินเลนที่เกิดจากการขุดเจาะ

แนวทางแก้ไข

- ขนนำไปทิ้งที่อื่นเมื่อมีปริมาณมากพอสมควร หรือเทปูนผงเพื่อให้ดินจับตัวเป็นก้อน

3. เสริมเสี้ยน

แนวทางแก้ไข

- ดึงขึ้นทิ้ง หรือถ้าไม่สามารถดึงออกได้ ก็ตอกเสาใหม่ในบริเวณใกล้เคียง ดันที่เสี้ยน แล้วทำการคำนวณค่า C.G. ใหม่

4. คนงาน

แนวทางแก้ไข

- ให้ความช่วยเหลือตามสมควร สวัสดิการพอสมควร

5. การหนีศูนย์กลางของเสา

แนวทางแก้ไข

- ก่อนเจาะจะต้องมีการวัด และตรวจสอบให้ดีก่อนทำการตอกทุกครั้ง

6. เสริมที่กำลังทำการตอก ดินที่อยู่ข้างล่างดันเสี้ยนทำให้เสี้ยนแตก

แนวทางแก้ไข

- พยายามเจาะดินให้ถึงระดับ แล้วทำการ Grouting แทน

5.3.3 เสริมตอกโดยปั้นจั่น

ปัญหาและอุปสรรค

1. เสริมหัก

แนวทางแก้ไข

- ให้ตอกเสาเสริมใหม่ในบริเวณใกล้เคียง ดันที่หัก แล้วทำการคำนวณค่า C.G. ใหม่

2. เสริมหนีศูนย์กลาง

แนวทางแก้ไข

- ก่อนที่จะทำการตอกจะต้องมีการตรวจสอบให้ดี

3. เสาเข็มเอียง

แนวทางแก้ไข

- จะต้องมีการเช็คคั้งอยู่เสมอในการตอกทุกครั้ง

4. เสาเข็มแตก เกิดรอยร้าว

แนวทางแก้ไข

- ควรซักลากเสาเข็มด้วยความระมัดระวัง
- ถ้าเสาเข็มเกิดรอยร้าวมากหรือแตก ก็ไม่ควรนำเสาเข็มต้นนั้นมาใช้

5.3.4 Diaphragm Wall

ปัญหาและอุปสรรค

1. หลุมที่ขุดเกิดการพังทลายลงมาของดิน

แนวทางแก้ไข

- ทำการปรับปรุงคุณภาพของสารละลายเบนโทไนท์ที่ใช้ แล้วใช้ Grab เก็บเศษดินที่ตกอยู่ก้นหลุมขึ้นมา

2. เครื่องจักรที่ใช้เกิดการขัดข้อง เกิดการชำรุดเสียหาย

แนวทางแก้ไข

- ควรใช้อย่างระมัดระวัง ไม่ประมาท
- เนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้ราคาค่อนข้างแพง จึงต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญ เพื่อที่จะสามารถซ่อมแซมหรือแก้ไขอุปกรณ์นั้นๆ ได้
- นำเครื่องจักรตัวใหม่มาใช้แทน

3. รอยต่อของผนังสามารถเกิดการรั่วซึมของน้ำได้

แนวทางแก้ไข

- ติดตั้ง Water Stop ที่รอยต่อของผนัง โดยให้ความลึกของ Water Stop อยู่ต่ำกว่าความลึกของ Base Slab

4. แนวเหล็กเสริมเอียง ทำให้เมื่อทำการขุดดินรอบผนังจะเห็นเหล็กเสริมโผล่ออกมา

แนวทางแก้ไข

- ควรติดตั้งลูกปูนให้ได้ระยะ Covering พอสมควร
- ทำการตกแต่งผิวบริเวณที่เหล็กเสริมโผล่ออกมา เพื่อป้องกันมิให้เกิดการสึกกร่อนของเหล็กเสริม

5. การเทคอนกรีตของแต่ละ Panel เกิดการแยกตัวเนื่องจาก Diaphragm Wall ยาวประมาณ 6 เมตร

แนวทางแก้ไข

- ให้รถส่งคอนกรีตเข้ามาเทคอนกรีตพร้อมกันหลายๆ คันในแต่ละแผง

6. ความลึกของการขุดแผง Diaphragm Wall ไม่ได้ตามที่กำหนด

แนวทางแก้ไข

- ทำการตรวจสอบความลึกของกันหลุม Diaphragm Wall โดยเช็คคั้งให้ทั่วแผง แล้วทำการขุดต่อจนได้ระดับความลึกที่ต้องการตลอดแนวของแผง

7. เหล็กเสริมเกิดการรูดลงมาขณะทำการขุด

แนวทางแก้ไข

- ทำการตรวจสอบการผูกโครงเหล็กเสริมทุกครั้งก่อนการจะทำการขุด

8. แนวที่ทำการบล็อค โครงเหล็กเสริมเพื่อทำรอยต่อระหว่าง Diaphragm Wall กับ Base Slab ไม่ได้ตำแหน่งที่ถูกต้อง

แนวทางแก้ไข

- ใช้กล้องระดับทำการตรวจสอบระยะความสูงของ โครงเหล็กเสริมที่เหลือจากการหย่อนลงในหลุมที่ขุด เพื่อคำนวณตำแหน่งที่จะทำการบล็อคได้ถูกต้อง

9. โครงเหล็กเสริมที่ทำการหย่อนลงในหลุมที่ขุดอยู่ต่ำเกินไป

แนวทางแก้ไข

- ใช้กล้องระดับทำการวัด และคำนวณความลึกของ โครงเหล็กเสริมขณะที่ทำการหย่อนลงในหลุมที่ขุด

5.3.5 งานพื้น

ปัญหาและอุปสรรค

1. พื้นด้านล่างของ Top Slab อาจไม่เรียบเนื่องจากการทำพื้นซึ่งวางแบบอยู่บนดิน

แนวทางแก้ไข

- ใช้เส้น PVC ทำการติดตั้งที่แบบล่างของพื้นก่อนที่จะทำการเทคอนกรีต เพื่อให้พื้นเป็นร่องในช่วงสั้นๆ ซึ่งสามารถพรางตาได้

2. ขุดดินเพื่อทำพื้น Base Slab แล้วเกิดการพังทลายของดินเข้ามา

แนวทางแก้ไข

- ดอก Sheet Pile เป็นแนว เพื่อใช้รับแรงดันดินด้านข้าง ป้องกันการพังทลายของดิน

3. ความสูงของ Profile ไม่ได้ตามแบบ เนื่องจากตำแหน่งที่ได้ Block ไม้ของ Diaphragm Wall เพื่อทำพื้น Base Slab นั้นไม่ได้ระดับ

แนวทางแก้ไข

- ทำการปรับ Profile ด้านที่ติดกันให้มีความต่อเนื่องกัน เนื่องจากความผิดพลาดของตำแหน่งนี้จะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

บทที่ 6

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

6.1 บทสรุป

โครงการก่อสร้างทางลอดลดระดับแยกหลักสี่นี้ตั้งอยู่ที่บริเวณทางแยกหลักสี่ ซึ่งมีอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญอยู่ตรงมุมของสี่แยกด้านตะวันออก โดยมีถนนพหลโยธินผ่านบริเวณอนุสาวรีย์ฯ และมีทางแยกออก 2 ทาง คือ ถนนรามอินทราไปทางตะวันออก และ ถนนแจ้งวัฒนะไปทางตะวันตก โครงการฯ นี้ได้ถูกก่อสร้างขึ้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดที่บริเวณทางแยกหลักสี่ โดยได้ปรับปรุงการจราจรจากทางแยกเป็นวงเวียน แล้วได้ทำการก่อสร้างเป็นทางลอดลดระดับในแนวถนนพหลโยธิน ให้ลอดผ่านตรงทางแยกดังกล่าว โดยโครงการฯ นี้มีมูลค่างานประมาณ 763 ล้านบาท ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามีมูลค่างานที่ค่อนข้างสูง หากเปรียบเทียบกับ การก่อสร้างสะพานข้ามแยก แต่สาเหตุที่ก่อสร้างเป็นทางลอดลดระดับก็เพราะว่า จะรักษาสภาพของพื้นที่ และความสวยงามของอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญไว้คงเดิม ถ้าหากก่อสร้างเป็นสะพานข้ามแยกแล้วจะทำให้สภาพพื้นที่เปลี่ยนไป และอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญจะขาดความสวยงาม จึงได้ตัดสินใจที่จะก่อสร้างเป็นทางลอดลดระดับ

โครงการฯ นี้ จะเป็นแบบด้านบนเปิดตลอด ยกเว้นช่วงที่อยู่ตรงแนววงเวียนและส่วนตรงกลางของวงเวียน จะเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเท่ากับขนาดของทางลอดลดระดับ 18.50 เมตร และยาวช่องละ 40.00 เมตร เพื่อให้รถสามารถวิ่งผ่านทางวงเวียนได้ ส่วนตัววงเวียนจะมีทางเดินรถกว้าง 17.50 เมตร มี 5 ช่องจราจร ส่วนในทางลอดลดระดับมีความกว้าง 16.50 เมตร มี 4 ช่องจราจร โดยแบ่งเป็นขาไป 2 ช่อง และขากลับ 2 ช่อง ความยาวของทางลอดลดระดับเท่ากับ 950 เมตร โดยเริ่มต้นที่บริเวณประตูทางเข้า ประตูแรกของวัดพระศรีมหาธาตุฯ และไปสิ้นสุดตรงบริเวณหน้ากรมการทหารขนส่งที่ 1 รัชดาพระองค์

เริ่มต้นการก่อสร้างโครงการนี้ เดิมทีบริเวณนี้จะเป็นสี่แยก จะทำการขยายช่องจราจรบริเวณวงเวียนจาก 4 เลน เป็น 5 เลน และเกาะกลางถนนออกในแนวของถนนพหลโยธิน โดยทำเป็นผิวถนนลาดยางมะตอยไปก่อนเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วถึงจะปรับเป็นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน หลังจากนั้นจึงปรับการจราจรจากสี่แยกเป็นวงเวียน แล้วจึงเริ่มทำการก่อสร้างทางลอดลดระดับภายในบริเวณวงเวียน โดยขั้นแรกจะทำเสาเข็มเจาะซึ่งอยู่ในช่วงบริเวณตรงกลางทางลอดลดระดับ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 395 ต้น แล้วทำเสาเข็มระบบเจาะกดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.35 เมตร จำนวน 914 ต้น ซึ่งอยู่ในช่วงบริเวณถัดออกไปทางด้านซ้ายและด้านขวาของช่วงการทำเสาเข็มเจาะ หลังจากนั้นจึงเริ่มทำ Diaphragm Wall โดยมีความหนา 0.80 เมตร ลึก 21.00 เมตร ยาว 416.5 เมตร ซึ่งอยู่ในช่วงเดียวกันกับช่วงการทำเสาเข็มเจาะ โดยทำเป็นทีละ Panel สลับกันไป เพื่อรอคอนกรีตเซตตัวก่อนถึงจะทำ Panel ที่ติดกันต่อไปได้ ในระหว่างที่ทำผนัง Diaphragm Wall นั้นก็จะทำผนังของ Pump Tank ซึ่งเป็น Diaphragm Wall เหมือนกัน เมื่อทำส่วน Diaphragm Wall เสร็จก็จะทำส่วน Top Slab โดย Top Slab จะ

มีทั้งหมด 3 ช่วง โดยช่วงกลางนั้นจะใช้สำหรับเป็นทางเดินเท้าภายในบริเวณวงเวียน เมื่อทำ Top Slab เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงทำการขุดดินพร้อมติดตั้ง Strut ภายในผนังเพื่อเป็นตัวค้ำยัน Diaphragm Wall โดยจะขุดดินจนถึงระดับที่ทำ Base Slab ตาม Profile หลังจากนั้นจะทำ Base Slab โดยช่วงกึ่งกลางของ Base Slab นั้น จะมีการทำ Sump Tank สำหรับรับน้ำภายในทางลอดลกระดับ เพื่อส่งน้ำไปยัง Pump Tank และส่วนของ Base Slab ที่ทำเสร็จไปแล้วนั้นจะเริ่มติดตั้งค้ำยัน เพื่อทำการก่อสร้าง Prop ซึ่งทำหน้าที่ในการค้ำยันผนังด้านบนสุด

ทำการเบี่ยงจรรยาตรงวงเวียนช่วงถนนพหลโยธินออกไป แล้วทำ Top Slab ส่วนตรงวงเวียนทั้ง 2 ข้าง ทำ Prop, U-Channel ซึ่งอยู่ในช่วงบริเวณตรงกลางของวงเวียน พร้อมทำ Control Room สำหรับในส่วน ของ Top Slab ที่เชื่อมต่อกับถนนรอบวงเวียนนั้นจะทำการก่อสร้าง Bearing Unit เพื่อป้องกันการเกิดการทรุดตัวที่แตกต่างกัน หลังจากที่ได้ทำส่วนนี้เสร็จสิ้นแล้ว ให้ทำการเบี่ยงการจราจรกลับมายังแนวเดิมที่ได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้ว เพื่อเตรียมที่จะเปิดหน้าดิน และก่อสร้างในส่วน ของ Base Slab และ RC Wall ต่อไป

ทำเสาเข็มคอกโดยปักจั่นในบริเวณทางที่จะเข้าทางลอดลกระดับทั้ง 2 ด้าน ทำ Base Slab และ ส่วนทางเข้าและทางออกของทางลอดลกระดับจะทำพื้น Approach Slab ซึ่งมีลักษณะเป็น Bearing Unit และจะทำ ส่วนพื้นในช่วงของผนัง RC Wall และทำผนัง RC Wall ไล่เข้ามาจนถึง Diaphragm Wall และในส่วนที่เป็น Diaphragm Wall นั้นก็จะมีการทำ Finishing ไปด้วย

สำหรับส่วนของรอบๆ วงเวียนที่ได้ขยายช่องการจราจรไว้แล้วที่เป็นผิวถนนลาดยางมะคอส และใน ส่วนของบริเวณถนนด้านข้างทางลอดลกระดับในแนวถนนพหลโยธิน จะทำเป็นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหมด โดยรอบโครงการ

เมื่อทำการก่อสร้างทั้งหมดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถเปิดการจราจร ให้ใช้เป็นวงเวียนรอบอนุสาวรีย์ท้าวสุทนต์ และทางลอดลกระดับในแนวถนนพหลโยธิน หลังจากนั้นจึงทำสวนสาธารณะ ในบริเวณตรงกลางของวงเวียน

6.2 ข้อเสนอแนะ

1. การขุดดินที่ความลึก ควรกระทำด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากบางครั้ง As-built Drawing ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงมากนัก ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะขุดไปโดนกับสาธารณูปโภคต่างๆ ที่อยู่ใต้ดิน ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนในบริเวณนั้น ซึ่งจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายหรือทั้งเวลาในการซ่อมแซมมากยิ่งขึ้น
2. การใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรในการก่อสร้างควรใช้ด้วยความระมัดระวัง และควรมีช่างผู้ชำนาญงานคอยควบคุมดูแลอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของเครื่องจักร และความเสียหายที่จะเกิดกับตัวของโครงสร้างเองด้วย เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาในส่วนนี้มากนัก
3. ควรคำนึงถึงการพังทลายของดินด้วย โดยการใช้ Sheet Pile ก่อให้ได้ความลึกที่เพียงพอ เพื่อที่จะใช้ป้องกันแรงดันดินด้านข้าง ไม่ให้ดินพังทลายลงมาในส่วนที่ทำการขุดเป็นทางตลอดระดับ
4. การขุดดินในส่วนของการทำงาน Diaphragm Wall การทำเสาเข็มเจาะ ควรขุดดินให้ถึงตำแหน่งความลึกตามแบบที่กำหนด
5. ในการทำ Air Lift ควรควบคุมคุณภาพของสารละลายเบนโทไนท์ให้ได้ตามมาตรฐานอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการพังทลายของหลุมเจาะ
6. ในช่วงของเทศกาลวันหยุดต่างๆ ซึ่งคนงานจะต้องลากลับบ้านไปเป็นจำนวนมาก ควรจะมีการวางแผนการทำงานให้ดี โดยจัดให้งานในช่วงดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้คนงานเป็นจำนวนมาก เพื่อที่ให้งานจะได้ไม่ต้องล่าช้ามากนัก
7. ควรมีการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกับทางตำรวจอยู่เสมอในการจัดการจราจร ให้เหมาะสมกับปริมาณการจราจร ในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อลดปัญหาเรื่องการจราจรติดขัด
8. การทำท่อระบายน้ำรอบนอกของโครงการจะไปกีดขวางการเดินทางของคนที่ยืนผ่านไปมาในบริเวณนั้น ซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ดังนั้นควรที่จะจัดเส้นทางเดินเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
9. ควรมีการวางแผนเวลาในการทำงาน เช่น พยายามจัดเวลาให้มีการเทคอนกรีตในเวลาากลางคืน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเวลากลางวัน
10. ควรสังเกตสภาพอากาศ เช่น ฝน อุณหภูมิ ในขณะนั้น เพื่อป้องกันการเกิดฝนตกในระหว่างการทำงานเทคอนกรีต
11. จัดการบริหารจำนวนบุคลากร แบ่งหน้าที่ เวลาการทำงาน ให้เหมาะสมกับจำนวนที่มี เพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลน
12. ในงานเสาเข็มควรมีการวางแผน เรียงลำดับหมายเลขการเจาะให้เหมาะสมซึ่งจะทำให้ทำงานได้ประหยัด และรวดเร็ว

13. ในการขุดดินเพื่อทำ Base Slab ในช่วง Diaphragm Wall ควรรีบติดตั้ง Strut ให้เร็วที่สุด และติดตั้งเป็นระยะๆ ของช่วงความลึก เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของ Diaphragm Wall ทั้ง 2 ข้าง

14. ในการหย่อนเหล็กลงไปใน Diaphragm Wall ควรใช้กล้องระดับในการตรวจสอบระดับของโครงเหล็กทุกครั้ง เพื่อมิให้เกิดปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับตำแหน่งของ โครงเหล็ก

15. ควรมีการควบคุมดูแลการเทคอนกรีตอย่างใกล้ชิด





ภาคผนวก ก
ราคางานก่อสร้าง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
1	งานดิน				
1.1	การเคลียร์พื้นที่และขุดกลางคอไม้	ตร.ม.	5,000	5	25,000
1.2	การขุดดินพื้นถนน	ลบ.ม.	72,200	40	2,888,000
1.3	การขุดดินอ่อนและการแทนที่	ลบ.ม.	100	500	50,000
1.4	เขื่อนทรายกั้นน้ำ	ลบ.ม.	8,420	450	3,789,000
1.5	การถมดินใต้ทางเท้า	ลบ.ม.	2,980	450	1,341,000
1.6	การเคลื่อนย้ายไปของโครงสร้าง				
	- ผิวทางเท้าค.ส.ล.	ตร.ม.	17,900	300	5,370,000
	- ท่อสี่เหลี่ยมลอดใต้ถนน	LS.	1	220,000	220,000
	- ท่อกลมลอดใต้ถนน	LS.	1	135,000	135,000
	- MANHOLE ค.ส.ล.	LS.	1	70,000	70,000
2	งานรองพื้นทาง				
2.1	รองพื้นทาง	ลบ.ม.	950	500	475,000
2.2	ชั้นทราย	ลบ.ม.	690	475	327,750
2.3	มวลรวมพื้นทาง	ลบ.ม.	620	600	372,000
3	งานผิวทาง				
3.1	ทางเท้าคอนกรีตปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 25 ซม.	ตร.ม.	5,640	600	3,384,000
3.2	LONGITUDINAL JOINT	ม.	4,620	150	693,000
3.3	EXPANSION JOINT	ม.	150	315	47,250
3.4	CONTRACTION JOINT	ม.	1,180	150	177,000
3.5	DUMMY JOINT	ม.	4,620	70	323,400
4	งานโครงสร้าง				
4.1	สะพานลอยสำหรับ R.O.W. 32 ม.	EA.	2	4,250,000	8,500,000
4.2	คอนกรีตชั้นพิเศษ A (3/4) สำหรับ DIAPHRAGM WALL	ลบ.ม.	13,320	14,500	193,140,000
4.3	คอนกรีตชั้น A (3/4)	ลบ.ม.	12,975	5,200	67,470,000
4.4	คอนกรีตชั้น C	ลบ.ม.	1,355	2,250	3,048,750
4.5	PUMP TANK	EA.	1	8,000,000	8,000,000
4.6	ห้องควบคุม	EA.	1	1,000,000	1,000,000

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
4.7	ท่อสี่เหลี่ยมค.ส.ล.ลอดใต้ถนน (1.20 x 1.20 ม.)	ม.	2,760	11,000	30,360,000
4.8	พื้นทาง	ตร.ม.	1,775	2,450	4,348,750
4.9	หน่วยแยกทวน	ตร.ม.	2,455	4,020	9,869,100
4.10	เหล็กเสริม SD-40, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ≤ 12 มม.	ตัน	57	19,500	1,111,500
4.11	เหล็กเสริม SD-40, ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง > 16 มม.	ตัน	4,256	16,000	68,096,000
4.12	เสาเข็มตอกคอนกรีตอัดแรงหล่อสำเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ม.	16,860	1,315	22,170,900
4.13	เสาเข็มเจาะหล่อในที่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.	4,900	5,120	25,088,000
4.14	เสาเข็มเจาะหล่อในที่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.35 ม.	ม.	64	875	56,000
4.15	ท่อค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม.	ม.	84	1,100	92,400
4.16	ท่อค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 ซม.	ม.	8	1,680	13,440
4.17	ท่อค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ซม.	ม.	300	2,600	780,000
4.18	งานเติมและอุดรอยต่อ	ตร.ม.	80	350	28,000
4.19	EXPANSION JOINT (BASE SLAB)	ม.	35	550	19,250
4.20	WATER STOP ภายใน ขนาด 8 นิ้ว	ม.	2,590	350	906,500
4.21	WATER STOP ภายนอก ขนาด 40 ซม.	ม.	35	900	31,500
5	งานจร				
5.1	RETAINING WALL ชนิด 1	ม.	250	295	73,750
5.2	RETAINING WALL ชนิด 2	ม.	3,000	11,100	33,300,000
5.3	ช่องคอนกรีตรูปตัวยู พร้อมฝาปิด	ม.	1,650	1,450	2,392,500
5.4	งานตบแต่ง (แนวคอนกรีต)	ตร.ม.	4,585	1,500	6,877,500
5.5	MANHOLE ค.ส.ล. ขนาด 1.20 x 1.80 ม. พร้อมฝาปิด	EA.	200	26,700	5,340,000
5.6	MANHOLE ค.ส.ล. ขนาด 1.30 x 1.55 ม. พร้อมฝาปิด	EA.	20	27,000	540,000
5.7	คันทันและรางน้ำคอนกรีต	ม.	4,820	550	2,651,000
5.8	เครื่องกั้นคอนกรีตชนิด 1	ม.	2,250	1,670	3,757,500
5.9	เครื่องกั้นคอนกรีตชนิด 2	ม.	1,150	1,700	1,955,000
5.10	การทำเครื่องหมายคันทัน	ตร.ม.	135	350	47,250
5.11	การทำเครื่องหมายเครื่องกั้น	ตร.ม.	150	350	52,500
5.12	บล็อควางเท้าคอนกรีต	ตร.ม.	9,770	550	5,373,500

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
5.13	ปลุกหญ้า	ตร.ม.	10,000	10	100,000
5.14	ลูกกรงคานเหล็ก	ม.	100	1,500	150,000
5.15	TOP SOIL	ลบ.ม.	1,000	275	275,000
5.16	ป้ายบอกทาง	EA.	20	325	6,500
5.17	สิทธิในการใช้ทางเดินในบริเวณอนุสาวรีย์	EA.	40	200	8,000
5.18	ป้ายสัญญาณ	ม.	20	415	8,300
5.19	สัญญาณบนถนน	ตร.ม.	15	5,500	82,500
5.20	กระดานสัญญาณที่อยู่เหนือหัว	ตร.ม.	93	6,000	558,000
5.21	กรอบเหล็กสำหรับกระดานสัญญาณที่อยู่เหนือหัว ขนาดกว้าง 19 ม.	EA.	2	140,000	280,000
5.22	สัญญาณจราจรชนิดแขนและแผ่นสัญญาณ มีพื้นที่ไม่มากกว่า 52,800 ตร.ม.	ชุด	2	100,000	200,000
5.23	หม้อแปลง ไฟ 500 KVA, ชนิดจุ่มในน้ำมันพร้อม ขั้ว PLATFORM คอนกรีต และ DROPOUT พิวส์, เครื่องทำให้หุคด้วยแสง และฉนวนกันความร้อน พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1	2,000,000	2,000,000
5.24	แผงควบคุมเครื่องสูบน้ำพร้อม - เครื่องควบคุมวงจรไฟฟ้าหลัก - เครื่องควบคุมวงจรไฟฟ้าสาขา - MAGNETIC CONFACTOR และอุปกรณ์ สำหรับควบคุมเครื่องสูบน้ำโดยสวิตช์ระดับ	ชุด	1	1,000,000	1,000,000
5.25	แผงควบคุม GENERATOR พร้อม - เครื่องควบคุมวงจรไฟฟ้า - สวิตช์เคลื่อนย้ายอัตโนมัติ - อุปกรณ์ควบคุม - อุปกรณ์ประกอบ	ชุด	1	1,000,000	1,000,000
5.26	กระดานแผง ไฟ (NEMA 3R) พร้อม - เครื่องควบคุมวงจรไฟฟ้าหลัก - เครื่องควบคุมวงจรไฟฟ้าสาขา - GROUND BAR	ชุด	1	500,000	500,000

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
5.27	- อุปกรณ์ประกอบ ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีสำหรับวางลวดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ซึ่งอยู่ใต้ทางเท้า, ใต้ดินเปิด - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	ม.	150	1,200	180,000
5.28	สายเคเบิล XLPE พร้อมอุปกรณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 70 มม.	ม.	300	870	261,000
5.29	สายเคเบิล NYG พร้อมอุปกรณ์ - NYG 1 x 150 ตร.มม. - NYG 1 x 120 ตร.มม. - NYG 1 x 25 ตร.มม. - NYG 1 x 10 ตร.มม.	ม.	450	600	270,000
		ม.	120	500	60,000
		ม.	600	160	96,000
		ม.	12,000	140	1,680,000
5.30	หลอด FLOOD LIGHT HIGH GRESSURE SODIUM กับ HPF บัลลาสต์พร้อมอุปกรณ์ (หลอด 150 วัตต์)	ชุด	166	60,000	9,960,000
5.31	PHOTOCELL (สำหรับควบคุม FLOOD LIGHT)	ชุด	166	2,000	332,000
5.32	โคมสัญญาณที่อยู่เหนือหัว (2 x 40 วัตต์) หลอดฟลูออเรสเซนต์, HPF บัลลาสต์, สตาร์ทเตอร์	ชุด	40	5,500	220,000
5.33	PHOTOCELL (สำหรับโคมสัญญาณที่อยู่เหนือหัว)	ชุด	10	5,000	50,000
5.34	ขั้วอิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งขึ้นใหม่	ขั้ว	67	210,000	14,070,000
5.35	DUCT BANK (จากหม้อแปลง ไฟลิ่ง GENRM)	ชุด	5	40,000	200,000
5.36	ระบบสัญญาณจราจร	LS.	1	3,000,000	3,000,000
5.37	การทำเครื่องหมาย THERMOPLASTIC สะท้อนแสง, สีเหลือง	ตร.ม.	250	280	70,000
5.38	การทำเครื่องหมาย THERMOPLASTIC สะท้อนแสง, สีขาว	ตร.ม.	1,200	280	336,000
5.39	การทำเครื่องหมายสีสะท้อนแสงที่ BRIDGE END และที่อื่นๆ	ตร.ม.	40	300	12,000
5.40	ปูมถนนสะท้อนแสง (สะท้อนแสงทิศทางเดียว)	EA.	350	450	157,500

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
5.41	RAISED BAR DIVISOR	ม.	20	300	6,000
5.42	หางนกยูงฝรั่ง (DELONIX REGIA) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว, สูง 2.5 เมตร	EA.	59	6,000	354,000
5.43	นาลน้อย (ZOYSIA MATRELLA)	ตร.ม.	4,500	30	135,000
5.44	การย้ายออกและตั้งขึ้นใหม่สำหรับต้นไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง < 0.15 ม.	EA.	50	3,000	150,000
5.45	เครื่องสูบน้ำที่สามารถจมน้ำได้	ชุด	3	3,500,000	10,500,000
5.46	QUICK CONNECTOR และรางนำทาง และที่รองรับ	ชุด	3	100,000	300,000
5.47	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.	ม.	60	6,500	390,000
5.48	วาล์วตรวจสอบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.	ชุด	3	800,000	2,400,000
5.49	วาล์วผีเสื้อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.	ชุด	3	350,000	1,050,000
5.50	ตะแกรงเหล็กชนิด A	ชุด	20	12,000	240,000
5.51	ตะแกรงเหล็กชนิด B	ชุด	20	12,000	240,000
5.52	ทางระบายน้ำด้านข้าง	ชุด	6	2,500	15,000
5.53	ชุด GENERATING ชุด COMPLY 500 KW	ชุด	1	7,500,000	7,500,000
5.54	ถังเก็บน้ำมัน (200 ลิตร)	ชุด	1	100,000	100,000
5.55	การจัดเตรียมการจราจรระหว่างการก่อสร้าง	LS.	1	19,000,000	19,000,000
				SUBTOTAL	606,504,290

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
1	ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. (MH)				
1.1	TYPE B-3/2 S	บ่อ	18	426,000	7,668,000
1.2	TYPE L-1/1 D	บ่อ	5	595,000	2,975,000
1.3	TYPE T-5/1 D	บ่อ	4	599,000	2,396,000
2	ก่อสร้างท่อร้อยสายฯ (DB) ใช้ท่อ FIBERGLASS REINFORCED EPOXY (FRE) 127 MM. DIA. (ID) หุ้มคอนกรีตเสริมเหล็ก				
2.1	ชนิด 2 ท่อ ขาวประมาณ	ม.	155	9,300	1,441,500
2.2	ชนิด 3 ท่อ ขาวประมาณ	ม.	184	10,300	1,895,200
2.3	ชนิด 4 ท่อ ขาวประมาณ	ม.	16	11,300	180,800
2.4	ชนิด 6 ท่อ ขาวประมาณ	ม.	17	13,500	229,500
2.5	ชนิด 18 ท่อ ขาวประมาณ	ม.	36	24,200	871,200
2.6	ชนิด 24 ท่อ ขาวประมาณ	ม.	3,187	29,400	93,697,800
2.7	ชนิด 26 ท่อ ขาวประมาณ	ม.	38	31,000	1,178,000
2.8	ชนิด 27 ท่อ ขาวประมาณ	ม.	22	31,800	699,600
2.9	ชนิด 28 ท่อ ขาวประมาณ	ม.	102	32,600	3,325,200
2.10	ชนิด 30 ท่อ ขาวประมาณ	ม.	57	34,100	1,943,700
2.11	ชนิด 31 ท่อ ขาวประมาณ	ม.	11	35,300	388,300
2.12	ชนิด 32 ท่อ ขาวประมาณ	ม.	13	35,800	465,400
2.13	ชนิด 33 ท่อ ขาวประมาณ	ม.	5	36,800	184,000
2.14	ชนิด 34 ท่อ ขาวประมาณ	ม.	37	37,900	1,402,300
2.15	ชนิด 36 ท่อ ขาวประมาณ	ม.	15	38,600	579,000
2.16	ชนิด 38 ท่อ ขาวประมาณ	ม.	6	40,800	244,800
3	ก่อสร้างท่อร้อยสายฯ (DB) ใช้ท่อ FLEXIBLE CORRUGATED HARD POLYETHYLENE PIPE ขนาด 150 MM. DIA. (ID) หุ้ม ค.ส.ล. ชนิด 24 ท่อ ความยาวประมาณ	ม.	104	33,000	3,432,000

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
4	ก่อสร้างท่อร้อยสายฯ (DB) ใ้ท่อ FLEXIBLE CORRUGATED HARD POLYETHYLENE PIPE ขนาด 150 MM. DIA. (ID) ชนิด 24 ท่อ ความยาวประมาณ	ม.	76	23,700	1,801,200
5	ก่อสร้างโครงเหล็ก (CABLE TRUSS) สำหรับ วางท่อร้อยสายฯ (DB) ภายใน BRACING ข้าม UNDERPASS จำนวน 2 แนว รวมความยาวประมาณ	ม.	42	18,300	768,600
6	ค้ำท่อเหล็กขนาด 1.80 M. DIA. ลอดถนนรามอินทรา ระหว่าง MH26 กับ MH27 ยาวประมาณ	ม.	25.5	67,500	1,721,250
7	ก่อสร้างท่อร้อยสายฯ (DB) ภายในท่อเหล็ก ขนาด 1.80 M. DIA. ใ้ท่อ FRE 127 MM. DIA. หุ้ม ค.ส.ล. ชนิด 24 ท่อ ยาวประมาณ	ม.	25.5	22,500	573,750
8	CABLE ROUTE MARKER	LS.	1	96,900	96,900
9	อื่นๆ				
				SUBTOTAL	130,159,000

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

งานก่อสร้างวางท่อประปาของการประปานครหลวง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
1	งานเตรียมการ				
1.1	งานจัดการสำนักงานสนามและเครื่องใช้ TYPE C	LS.	1	700,000	700,000
2	งานวางท่อประปาเหล็กเหนียวใต้ดินโดยทั่วไป				
2.1	ขนาด 1000 MM. DIA. หนา 12.7 MM.	ม.	235	26,500	6,227,500
2.2	ขนาด 900 MM. DIA. หนา 12.7 MM.	ม.	165	28,500	4,702,500
2.3	ขนาด 800 MM. DIA. หนา 12.7 MM.	ม.	100	20,000	2,000,000
2.4	ขนาด 600 MM. DIA. หนา 11.1 MM.	ม.	240	15,400	3,696,000
3	งานตัดบรรจบกับท่อประปาเดิม				
3.1	ขนาด 1000 MM. DIA. ST.	แห่ง	2	450,000	900,000
3.2	ขนาด 900 MM. DIA. ST.	แห่ง	2	375,000	750,000
3.3	ขนาด 800 MM. DIA. ST.	แห่ง	1	300,000	300,000
3.4	ขนาด 600 MM. DIA. ST.	แห่ง	1	270,000	270,000
3.5	ขนาด 500 MM. DIA. PC.	แห่ง	1	450,000	450,000
4	งานติดตั้งประตุน้ำล้นปีกผีเสื้อ พร้อม SURFACE BOX รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ TT-3, 16/28 - 18/28				
4.1	4.1 ขนาด 900 MM. DIA.	แห่ง	1	438,300	438,300
4.2	4.2 ขนาด 600 MM. DIA.	แห่ง	1	225,500	225,500
4.3	4.3 ขนาด 500 MM. DIA.	แห่ง	1	196,500	196,500
5	งานติดตั้งประตูระบายอากาศใต้ดินพร้อม SURFACE BOX ตามแบบแปลนและรายละเอียด DETAILS "2" ของแบบเลขที่ TT-3, 15/28, 17/28 -18/28				
5.1	ขนาด 150 MM. DIA.	แห่ง	1	97,900	97,900
6	งานติดตั้ง RISER พร้อม SPECIAL FLANGE				
6.1	ขนาด 1200 MM. DIA. หนา 15.9 MM.	แห่ง	1	738,800	738,800
7	งานก่อสร้างแท่นคอนกรีตรับท่อ				
7.1	ขนาด 1000 MM. DIA. ตามรายละเอียดในแบบ เลขที่ REL-11/39, D-3/3	แห่ง	6	34,000	204,000

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
7.2	ขนาด 900 MM. DIA. ตามรายละเอียดในแบบ เลขที่ REL-11/39, D-3/4	แท่ง	6	34,000	204,000
7.3	ขนาด 600 MM. DIA. ตามรายละเอียดในแบบ เลขที่ REL-11/39, D-3/5	แท่ง	6	34,000	204,000
8	งานติดตั้งระบบป้องกันท่อผุกร่อน (CATHODIC PROTECTION SYSTEM)	LS.	1	300,000	300,000
				SUBTOTAL	22,605,000



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

งานก่อสร้างวางท่อร้อยสายโทรศัพท์ที่ดินขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
1	งานวางท่อ 12 - 4" DIA. PVC กลบทราย	ม.	196	3,175	622,300
2	งานวางท่อ 18 - 4" DIA. PVC กลบทราย	ม.	180	4,670	840,600
3	งานวางท่อ 24 - 4" DIA. PVC กลบทราย	ม.	150	6,160	924,000
4	งานวางท่อ 24 - 4" DIA. EFLEX กลบทราย	ม.	40	9,910	396,400
5	งานสร้างบ่อพักชนิด (MH) TYPE T4 - 3 ฝาเหล็ก ตามแบบมาตรฐานเลขที่ 135	บ่อ	1	145,000	145,000
6	งานสร้างบ่อพักชนิด (MH) TYPE A - 2 ฝาเหล็ก ตามแบบมาตรฐานเลขที่ 105	บ่อ	1	75,000	75,000
7	งานสร้างบ่อพักชนิด (MH) TYPE C - 2 ฝาเหล็ก ตามแบบมาตรฐานเลขที่ 111	บ่อ	1	105,000	105,000
8	งานทูปผนังขยายบ่อพัก (MH) TYPE A - 2 พร้อมฝาเหล็ก	บ่อ	2	65,000	130,000
9	งานทูปบ่อพัก (MH) TYPE A - 1	บ่อ	1	31,000	31,000
10	งานทูปท่อเก่า 30 - 4" DIA. ในบ่อพัก (MH)	จุด	1	16,500	16,500
11	งานสร้างเหล็กรัดท่อ EFLEX	จุด	8	500	4,000
12	งานติดตั้งปากแตรท่อ EFLEX (BELLMOUTH)	อัน	24	200	4,800
				SUBTOTAL	3,294,600
				TOTAL	762,562,890

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

**แผนงานก่อสร้างโครงการทางออกดระดับแยกหลักสี่ (แยกตามราคาของหน่วยงาน)
ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน กม. 18+104 - 19+054 ระยะทาง 950 เมตร**

พ.ศ.		2540									
เดือน		มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม		
1	รายได้	0.1576	0.4000	0.4392	2.5249	2.5249	1.5744	1.6581	1.7023		
	สะสม	0.1576	0.5576	0.9968	3.5217	6.0466	7.6210	9.2791	10.9814		
2	รายได้	-	0.5009	6.0407	10.6388	9.9776	9.9582	9.9582	9.0553		
	สะสม	-	0.5009	6.5416	17.1804	27.1580	37.1162	47.0744	56.1297		
3	รายได้	1.5483	1.5483	0.0000	4.3543	8.0319	8.0319	8.0319	7.3550		
	สะสม	1.5483	3.0966	3.0966	7.4509	15.4828	23.5147	31.5466	38.9016		
4	รายได้	-	-	6.4246	12.1284	10.421	9.4345	9.4345	9.4345		
	สะสม	-	-	6.4246	18.5530	28.9740	38.4085	47.8430	57.2775		
5	รายได้	0.1713	0.4495	1.4082	4.0055	3.9943	3.2307	3.2973	3.1584		
	สะสม	0.1713	0.6208	2.0290	6.0345	10.0288	13.2595	16.5568	19.7152		

2540					2541							
กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
2.6492	3.0038	4.3459	7.0742	8.2071	8.2973	8.0017	7.7014	10.5433	12.5006	10.1668	6.5273	0.0000
13.6306	16.6344	20.9803	28.0545	36.2616	44.5589	52.5606	60.2620	70.8053	83.3059	93.4727	100.0000	100.0000
9.0553	4.8786	4.8786	4.8786	4.8786	4.8786	5.0262	5.0262	0.1848	0.1848	-	-	-
65.1850	70.0636	74.9422	79.8208	84.6994	89.5780	94.6042	99.6304	99.8152	100.0000	-	-	-
7.3550	7.3550	7.3550	3.6775	3.6775	3.6775	4.1106	10.7516	7.2993	4.5123	1.3271	-	-
46.2566	53.6116	60.9666	64.6441	68.3216	71.9991	76.1097	86.8613	94.1606	98.6729	100.0000	-	-
9.4345	9.4345	9.4345	9.4345	4.9845	-	-	-	-	-	-	-	-
66.7120	76.1465	85.5810	95.0155	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9115	3.4806	4.5481	6.6090	7.4908	7.5410	7.3439	7.3019	8.6335	10.1076	8.1255	5.1914	0.0000
23.6267	27.1073	31.6554	38.2644	45.7552	53.2962	60.6401	67.9420	76.5755	86.6831	94.8086	100.0000	100.0000

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

LIST OF DRAWINGS

NO.	TITLE
GENERAL	
1	PERSPECTIVE
2	LOCATION MAP
3	LIST of DRAWING
ROAD WORK	
4	ABBREVIATION AND SYMBOLS
5	GENERAL PLAN LAYOUT 1st STAGE
6	GENERAL PLAN LAYOUT (ULTIMATE)
7	ALIGNMENT LAYOUT AND SETTING-OUT DATA
8	SERVEYED TOPOGRAPHIC MAP
9	RIGHT OF WAY PLAN
10	GEOMETRY AT INTERSECTION
11	TYPICAL ROAD SECTION (1)
12	TYPICAL ROAD SECTION (2)
13	TYPICAL ROAD SECTION (3)
14	PLAN & PROFILE OF ML-01 (I)
15	PLAN & PROFILE OF ML-01 (II)
16	DETOUR PLAN AND CONSTRUCTION SEQUENCE
17	25 CM. CONCRETE PAVEMENT
STRUCTURES	
18	STRUCTURAL NOTES
19	PLAN AND ELEVATION STA. 1+087.500 TO STA.1+228.000
20	PLAN AND ELEVATION STA. 1+228.000 TO STA.1+393.000
21	PLAN AND ELEVATION STA. 1+393.000 TO STA.1+558.000
22	PLAN AND ELEVATION STA. 1+558.000 TO STA.1+723.000
23	PLAN AND ELEVATION STA. 1+723.000 TO STA.1+826.500
24	TYPICAL SECTION-1
25	TYPICAL SECTION-2
26	TYPICAL SECTION-3
27	PROCEDURES OF CONSTRUCTION
28	REINFORCEMENT DETAIL-1
29	REINFORCEMENT DETAIL-2
30	REINFORCEMENT DETAIL-3
31	REINFORCEMENT DETAIL-4
32	REINFORCEMENT DETAIL-5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

NO.	TITLE
33	CONCRETE BARRIER TYPE 1
34	CONCRETE BARRIER TYPE 2
35	DRIVEN PILE DETAILS
36	BORED PILE DETAILS
37	TRANSITION UNIT-1
38	TRANSITION UNIT-2
39	TRANSITION UNIT-3
40	INTERSECTION IMPROVEMENT PLAN
41	BEARING UNIT-A
42	BEARING UNIT-B
43	BEARING UNIT-C
44	BEARING UNIT-D
45	BEARING UNIT-D DETAILS
46	INTERSECTION IMPROVEMENT SLAB DETAILS
47	APPROACH SLAB PLAN
48	APPROACH SLAB DETAILS
49	PLAN OF PEDESTRIAN BRIDGE TYPE I AND TYPE II
50	PEDESTRIAN BRIDGE OUTSIDE PIER FOR SPAN ≤ 16.00 M. (TYPE I)
51	PEDESTRIAN BRIDGE OUTSIDE PIER FOR SPAN ≤ 16.00 M. (TYPE II)
52	PEDESTRIAN BRIDGE INSIDE PIER FOR SPAN ≤ 16.00 M.
53	PEDESTRIAN BRIDGE STAR DETAILS TYPE I
54	PEDESTRIAN BRIDGE STAR DETAILS TYPE II
55	PRESTRESSED BRIDGE CONSTRUCTION SPECIFICATION AND MISCELLANEOUS DETAILS
56	PRESTRESSED CONCRETE GIRDER FOR SPAN 21.01-25.00 M.(PC 8801)
57	REINFORCED CONCRETE GIRDER FOR SPAN ≤ 15.00 M. (RC 920/1)
DRAINAGE PLAN	
58	DRAINAGE PLAN LAYOUT
59	DRAINAGE PLAN-1
60	DRAINAGE PLAN-2
61	DRAINAGE PLAN-3
62	U-CHANNEL DETAILS
63	SUMP DETAIL-1
64	SUMP DETAIL-2
65	SUMP DETAIL-3
66	GENERAL ARRANGEMENT OF PUMPTANK AND CONTROL ROOM
67	REINFORCEMENT DETAILS OF PUMPTANK

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

NO.	TITLE
68	REINFORCEMENT DETAILS OF CONTROL ROOM
69	PUMP STATION & GENERATOR ROOM DETAILS
70	SINGLE LINE DIAGRAM AND PUMP CONTROL PANEL
71	LIGHTING & RECEPTACLES OF GENERATOR ROOM
72	GENERATOR ROOM LAYOUT
73	R.C.PIPE CULVERT
74	R.C.PIPE CULVERT INSTALLATION
75	MANHOLE DETAILS-I
76	MANHOLE DETAILS-II
77	CATCH RASIN
78	DETAR. OF INLET AND MANHOLE TYPE "F" & BOX CULVERT (CLOSE-TYPE)
TRAFFIC CONTROL	
79	TRAFFIC SIGN ,TRAFFIC SIGNAL AND MARKING DETAILS
80	TRANSITION DETAILS AT BEGINNING AND END OF DEPRESSED ROAD
81	MINOR SIGN & SIGN POST DETAILS
82	TRAFFIC CONTROL DEVICES FOR HIGHWAYS UNDER CONSTRUCTION-1
83	TRAFFIC CONTROL DEVICES FOR HIGHWAYS UNDER CONSTRUCTION-2
84	TRAFFIC CONTROL DEVICES FOR HIGHWAYS UNDER CONSTRUCTION-3
85	TRAFFIC CONTROL DEVICES FOR HIGHWAYS UNDER CONSTRUCTION-4
86	OVER SIGN BOARD DETAIL
87	STEELPOLE FOR OVERHANGING TRAFFICSIGN PLATES NOT MORE THAN 52,800 SG.CM.
88	CONCRETE BARRIER TYPE I
89	PRE-CAST CONCRETE BARRIER TYPE II
90	CONCRETE CURB AND CUTTER DETAILS
91	ROAD STUD
92	MARKING DETAILS-1
93	MARKING DETAILS-2
94	RETAINING WALL TYPE II
LIGHTING PLAN	
95	LIST OF DRAWING , ABBREVIATION , CONTROL DIAGRAM & PANEL
96	ILLUMINATED TRAFFIC SIGN AND UNDERPASS DETAIL
97	UNDERPASS LIGHTING (1) STA. 1+087.500 TO STA.1+228.000
98	UNDERPASS LIGHTING (2) STA. 1+228.000 TO STA.1+393.000
99	UNDERPASS LIGHTING (3) STA. 1+393.000 TO STA.1+558.000
100	UNDERPASS LIGHTING (4) STA. 1+558.000 TO STA.1+723.000
101	UNDERPASS LIGHTING (5) STA. 1+723.000 TO STA.1+826.500

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

NO.	TITLE
102	RELOCATED ELECTRIC POLE PLAN
103	SINGLE LINE DIAGRAM & LOAD PANEL
104	MISCELLANEOUS LIGHTING DETAILS
QUARRY AND BORROW PIT PLANS	
105	BORE HOLE LOCATION
106	BORING LOG
107	SOURCE OF MATERIAL
108	SUMMARY OF TEST RESULTS ON AGGREGATE MATERIAL
UTILITY PLAN , BILL OF QUANTITIES AND REFERENCE POINT	
109	UTILITY PLAN (1)
110	UTILITY PLAN (2)
111	PLANTING PLAN
112	CONCRETE PAVING BLOCK
113	BILL OF QUANTITIES
114	REFERENCE POINT LIST (I)
115	REFERENCE POINT LIST (II)
116	TRAFFIC ARRANGEMENT BETWEEN CONSTRUCTION

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

KINGDOM OF THAILAND

MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

DEPARTMENT OF HIGHWAYS

DETAILED ENGINEERING DESIGN

LAKSI INTERCHANGE FINAL DRAWING

JAN. 1996

✘ CONSULTANTS OF TECHNOLOGY CO.,LTD.

✘ EPSILON CO.,LTD.

KINGDOM OF THAILAND


MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

DEPARTMENT OF HIGHWAYS


LAKSI INTERCHANGE

ชื่อถนนเดิมในที่ดิน
 1. ถนนสาย 11 จากสี่แยกไฟแดงที่เลขที่ 142/1, 143/1
 2. ถนนสาย 12 จากสี่แยกไฟแดงที่เลขที่ 142/1, 143/1, 144/1
 3. ถนนสาย 13 จากสี่แยกไฟแดงที่เลขที่ 142/1, 143/1, 144/1, 145/1
 4. ถนนสาย 14 จากสี่แยกไฟแดงที่เลขที่ 142/1, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1
 5. ถนนสาย 15 จากสี่แยกไฟแดงที่เลขที่ 142/1, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1, 147/1
 6. ถนนสาย 16 จากสี่แยกไฟแดงที่เลขที่ 142/1, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1, 147/1, 148/1
 7. ถนนสาย 17 จากสี่แยกไฟแดงที่เลขที่ 142/1, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1, 147/1, 148/1, 149/1


ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
 เส้นรอบวง
 ความยาว



KEY MAP



KEY PLAN




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานที่... ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


KINGDOM OF THAILAND

MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS
DEPARTMENT OF HIGHWAYS


LAKSI INTERCHANGE







KEY MAP



KEY PLAN




- LEGENDS :
-  1/2-ROAD ROAD
 -  FORECASTED ROAD
 -  ROAD PROVIDED
 -  UNDER CONSTRUCTION

GRAPHIC SCALE

NO. 6 GENERAL PLAN LAYOUT (ESTIMATE)


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้





NO. 9 RIGHT OF WAY PLAN.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

GEOMETRY AT INTERSECTION



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




NO. 12 TYPICAL ROAD SECTION (2)



SECTION C.C. - C.

SCALE 1:20

NO. 12 TYPICAL ROAD SECTION (2)




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



NO. 14 PLAN & PROFILE OF ML-01 (I)

DATE DATE
 APPROVED
 CONSIDERED

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



END OF UT-01
 STA. 1+450.000
 E = 2.236.131A
 N = 1.214.000B


NOTE:
 1. LIMIT OF CONSTRUCTION OF PROPOSED CROSSING BRIDGE
 AT STA. 1+500 TO STA. 1+600 IS OF PROVISIONAL
 NATURE. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS.
 2. DIMENSIONS WHICH ARE IN THE CROSSING BRIDGE
 ARE IN METERS.

STATION	PROFILE ELEV.	PLAN LINE	CROSSFALL	STATION
1+500	-1.000			1+500
1+510	-1.000			1+510
1+520	-1.000			1+520
1+530	-1.000			1+530
1+540	-1.000			1+540
1+550	-1.000			1+550
1+560	-1.000			1+560
1+570	-1.000			1+570
1+580	-1.000			1+580
1+590	-1.000			1+590
1+600	-1.000			1+600
1+610	-1.000			1+610
1+620	-1.000			1+620
1+630	-1.000			1+630
1+640	-1.000			1+640
1+650	-1.000			1+650
1+660	-1.000			1+660
1+670	-1.000			1+670
1+680	-1.000			1+680
1+690	-1.000			1+690
1+700	-1.000			1+700
1+710	-1.000			1+710
1+720	-1.000			1+720
1+730	-1.000			1+730
1+740	-1.000			1+740
1+750	-1.000			1+750
1+760	-1.000			1+760
1+770	-1.000			1+770
1+780	-1.000			1+780
1+790	-1.000			1+790
1+800	-1.000			1+800
1+810	-1.000			1+810
1+820	-1.000			1+820
1+830	-1.000			1+830
1+840	-1.000			1+840
1+850	-1.000			1+850
1+860	-1.000			1+860
1+870	-1.000			1+870
1+880	-1.000			1+880
1+890	-1.000			1+890
1+900	-1.000			1+900
1+910	-1.000			1+910
1+920	-1.000			1+920
1+930	-1.000			1+930
1+940	-1.000			1+940
1+950	-1.000			1+950
1+960	-1.000			1+960
1+970	-1.000			1+970
1+980	-1.000			1+980
1+990	-1.000			1+990
2+000	-1.000			2+000

NO. 15 PLAN & PROFILE OF ML-01 (II)

DATE: _____
 APPROVED: _____
 CONVEYED: _____

NO. 16 DETOUR PLAN AND CONSTRUCTION SEQUENCE




CONSTRUCTION SEQUENCE

AT GRADE SIDE ROADS OF MAIN DEPRESSIO ROAD SHALL BE CONSTRUCTED AT FIRST INCLUDING PART OF AT-GRADE PRIMARY TRAFFIC SHALL BE MAINTAINED AT THE SAME SECTION AT LEAST 1.0 KM IN BOTH DIRECTIONS AND PASSES THE EXISTING SCHEDULED INTERSECTION AT JUNCTION THROUGHOUT THE MAIN LANE MAY BE REQUIRED AT CERTAIN LOCATION
 AT-GRADE PRIMARY SHALL BE COMPLETED INCLUDING THE TUNNEL SECTION WHERE MAIN TRAFFIC SHALL BE MAINTAINED BY DIVERTING TO SIDE ROADS AND PART OF PRIMARY INCLUDING CROSS ROAD THROUGHOUT TRAFFIC SHALL BE MAINTAINED AT THE LOCATION WHERE PRIMARY CROSSES CROSS ROADS
 THE REMAINING DEPRESSIO ROAD AND TUNNEL SECTION SHALL BE COMPLETED DURING THE CONSTRUCTION TRAFFIC SHALL BE MAINTAINED BY PASSING THE EXISTING TRAFFIC THROUGHOUT TRAFFIC SHALL BE REQUIRED TO OPERATE TRAFFIC A PASSING TRAFFIC AT SUMMIT JUNCTION

- SEQUENCE 1: [Solid line]
- SEQUENCE 2: [Dashed line]
- SEQUENCE 3: [Dotted line]

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้









NOTES 2 :

1. BAR WITH 90° BEND IN THE STRONG SHALL BE PROVIDED BY WELDED STEEL WIRE WITH PROPERTIES COMPARABLE TO STANDARD SPECIFICATION FOR WELDED STEEL WIRE FABRIC FOR CONCRETE REINFORCEMENT, (ASTM A 615) OR 15.75 (1/2") DIAMETER (10-13) BEFORE USING WELDED STEEL WIRE FABRIC, THE SAMPLES SHALL BE TEST TO MATERIAL AND MECHANICAL TEST FOR APPROVED.
2. MINIMUM SIZE OF BAR SHALL NOT BE LESS THAN 10 TIMES THE THICKNESS OF CONCRETE IN WHICH IT IS USED. MINIMUM AREA OF BAR SHALL BE AS FOLLOWS: QUANTITY OF BAR SHALL BE CALCULATED FROM NOMINAL AREA AND SPACING IN EACH DIRECTION SHALL CONFORM TO THE FOLLOWING REQUIREMENT:
 - a. 15.75 (1/2") DIAMETER STEEL BETWEEN TRANSVERSE JOINTS SHALL HAVE THE MINIMUM AREA OF 1442 CM²/M
 - b. TRANSVERSE STEEL
 - c. 1.1 MINIMUM OF 0.452 CM²/M SHALL BE PROVIDED IN SPACE BETWEEN LONGITUDINAL JOINTS ON FREE EDGE & MINIMUM OF 100 M²
 - d. 1.2 MINIMUM OF 0.337 CM²/M SHALL BE PROVIDED IN SPACE BETWEEN LONGITUDINAL JOINTS ON FREE EDGE IS REQUIRED 17.5 M²
 - e. 1.3 MINIMUM OF 0.273 CM²/M SHALL BE PROVIDED IN SPACE BETWEEN LONGITUDINAL JOINTS ON FREE EDGE IS REQUIRED 17.5 M²
3. QUANTITY OF WELDED STEEL WIRE FABRIC PROVIDED AGAINST WEAR SURFACE LENGTH OF 1 METER FROM THE TOTAL SLAB LENGTH BETWEEN JOINTS ON FREE EDGE.
4. WELDED STEEL SHALL BE ACCURATELY STITCHED AND SHALL NOT COME OFF DURING TRANSPORTATION OR PLACING, THEREAFTER, THEY SHALL NOT BE SUBJECT TO RELAXATION OF STRESS DURING CONSTRUCTION WITH ANY OTHER ACTION EXCEPT THAT DISCONNECTED POINT EXCEED 1% OF ALL WELDED POINTS. WELDED OVER, DISCONNECTED POINTS SHALL NOT EXCEED 1% OF ALL POINTS IN THE AREA OF 1 M² DISCONNECTED POINTS FOR ONE WELDED STEEL WIRE FABRIC SHALL NOT EXCEED ONLY 1% OF ALL ALLOWABLE DISCONNECTED WELDED POINTS.
5. WELDED STEEL WIRE FABRIC SHEET SHALL BE PROVIDED NOT MORE THAN ONE IN EACH DIRECTION, WHILE PLACING DURING CONSTRUCTION.
6. CLEAR CONCRETE COVER SPACE OF WELDED STEEL WIRE FABRIC SHALL CONFORM TO SLAB WITH SPECIFICATION IN THIS DRAWING.

NOTES 1 :

1. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE INDICATED.
2. CONCRETE JOINT SHALL BE CONSTRUCTED IN THE MIDDLE, 100 METERS APPROXIMATE, FOR EACH 100 METERS, THE INTERVALS SHALL BE APPROXIMATELY EQUAL.
3. CONCRETE JOINT SHALL BE PROVIDED AT THE OUTER EDGE OF JOINT, SOLE OF THE JOINT SHALL BE PROVIDED AT THE OUTER EDGE OF JOINT, SOLE OF THE JOINT SHALL CONFORM TO THE SLAB IN 25-30% OF SLAB WIDTH.
4. JOINT FILLER SHALL CONFORM TO THE SLAB IN 25-30% OF SLAB WIDTH.
5. JOINT SHALL HAVE A MINIMUM ULTIMATE COMPRESSIVE STRENGTH OF 30 MPa FOR DESIGN ON CASE AT 28 DAYS IN APPROPRIATE MIX DESIGN PER CUBE. MIXTURE IS DESCRIBED AS FOLLOWS:


PORTLAND CEMENT TYPE 1	150	kg	/m ³
CRUSHED SAND ON GRAVEL	315	kg	/m ³
CONCRETE SLUMP	0.16	m	
CEMENT FINE	0.1	m	
6. REINFORCING STEEL SHALL CONFORM TO IS 10263 IN 10 FOR ROUND BARS AND IS 1782 FOR WIRE FOR CONCRETE.
7. WELDED STEEL CAN BE USED IN PLACE OF BAR WHEN THE NOTE (1) IS APPLIED.
8. CONCRETE COVER SHALL BE PROVIDED FOR CONCRETE FINISHING IN CASE OF NECESSARY FINISHING CONCRETE IS NOT MORE THAN 100 METERS LONG SHALL BE PROVIDED NOT MORE THAN 100 METERS LONG.
9. ALL JOINTS EXCEPT EXPANSION JOINT SHALL BE MADE IN HOT CUTTING MACHINE ONLY.
10. JOINT SHALL BE PROVIDED ONLY IF THE ULTIMATE COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CURE COMPARES TO THE REQUIREMENT IN NOTE (1).
11. TRAFFIC SHALL BE ALLOWED ONLY IF THE ULTIMATE COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE CURE COMPARES TO THE REQUIREMENT IN NOTE (1).
12. ALL CONSTRUCTION MATERIALS NOT MENTIONED IN THE DRAWING SHALL CONFORM TO THE STANDARD OF THE DEPARTMENT OF HIGHWAYS.
13. JOINT SHALL BE PROVIDED WITH A PROOF OF THE STANDARD TYPE RECEIVED SHALL BE PROVIDED IN THE DIRECTION OF FORWARD SHALL BE PROVIDED TO THE DIRECTION OF TRAFFIC FROM ONE JOINT TO THE OTHER.
14. THE FINISH OF BROOM SURFACE SHALL PROPERLY OVERLAY WITH ANOTHER CONCRETE FROM SURFACE SHALL NOT BE OVER 1 mm DEPTH. THE SURFACE SHALL BE FREE FROM PORES, HOLES OR LUMPS OF CLASH AGGREGATE OVER THE SURFACE.
15. FINISHED SURFACE CONCRETE SHALL CONFORM TO THE NOTE.
16. SEPARATION OF JOINT FOR WELDED STEEL SHALL BE PROVIDED TO THE JOINT SHALL BE CLEANED WITH A BRUSH TO GET TO OF ALL MOISTURE.
17. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
18. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
19. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
20. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
21. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
22. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
23. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
24. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
25. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
26. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
27. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
28. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
29. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
30. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
31. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
32. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
33. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
34. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
35. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
36. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
37. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
38. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
39. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
40. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
41. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
42. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
43. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
44. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
45. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
46. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
47. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
48. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
49. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
50. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
51. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
52. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
53. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
54. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
55. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
56. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
57. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
58. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
59. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
60. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
61. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
62. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
63. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
64. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
65. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
66. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
67. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
68. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
69. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
70. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
71. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
72. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
73. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
74. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
75. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
76. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
77. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
78. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
79. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
80. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
81. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
82. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
83. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
84. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
85. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
86. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
87. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
88. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
89. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
90. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
91. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
92. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
93. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
94. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
95. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
96. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
97. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
98. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
99. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.
100. JOINT SHALL BE SET ON BEFORE THE FINISHING OF JOINT SEALER.




NO.17 25 CM. CONCRETE PAVEMENT

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ทำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

17.1. POSITION OF BAR WOUNDS IS AS ILLUSTRATED BELOW
17.1.1. EXAMPLE 1.



17.2. EXAMPLE 2.



18. ANY TECHNICALLY CRUCIAL DIMENSIONS IN TABLE SHOWN FOR REINFORCEMENT ON THE DRAWINGS SHALL BE ADJUSTED AND APPROVED BY THE DESIGNER

GENERAL NOTES ON DRAWING

1. ALL DIMENSIONS SHOWN ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE NOTED
2. ALL UNITS ARE IN METRIC SYSTEM UNLESS OTHERWISE SHOWN

1. ALL HOLES, THE DIMENSIONS OF WHICH ARE NOT SHOWN ON THE DRAWING, SHALL BE SPACED ACCORDING TO ARTICLE 8.2.3 OF THE CODE - NOTED AS PER SPECIFICATIONS.

10. PLAIN ROUND SPACER BARS OF DIAMETER NOT LESS THAN 20 MM ARE TO BE PROVIDED BETWEEN ADJACENT LANCES OF PARALLEL REINFORCEMENT, AND SPACED AT NOT MORE THAN 40 TIMES THE DIAMETER OF SMALLER BAR.

11. UNLESS SHOWN OTHERWISE ON THE DRAWING THE FOLLOWING CLEAR COVER SHALL BE MAINTAINED

- 1) COVER TO REINFORCEMENT NEAR INTERNAL CORNER OF FACE ACCURATELY PROTECTED BY A WATERPROOF LAYER TO BE 25 MM ON THE DIAMETER OF THE BAR WHEREVER IS THE ORIENTER
- 2) COVER TO REINFORCEMENT TO THE TOP OF THE SLAB BE 50 MM ON ALL SIDES
- 3) COVER TO EXTERNAL FACES EXPOSED TO THE WEATHER TO BE 15 MM ON ALL SIDES
- 4) COVER TO UNDERSIDE OF ALL SLABS TO BE 75 MM
- 5) COVER TO THE END OF LANCE TO BE TWICE THE BAR DIAMETER OR 50 MM WHICHEVER IS THE GREATER

12. BARS IN ANCHOR LENGTHS ARE TO BE SPACED AS NECESSARY IN ACCORDANCE WITH NOTE 8 BUT NOT MORE THAN ONE BAR PER LANCE IS TO BE SHORTER THAN

- 1) 4 D FOR 10 MM DIAMETER OR SMALLER
- 2) 6 D FOR 20 MM DIAMETER OR LARGER

13. REINFORCEMENT SHALL BE PLACED AND MAINTAINED TO THE POSITIONS SHOWN ON THE DRAWING TO THE FOLLOWING TOLERANCES:

- 1) CONCRETE COVER ± 10 MM AND ± 3 MM
- 2) POSITIONAL LOCATION OF BARS AND EDGE OF BARS ± 25 MM EXCEPT THE SPACED COVER AT CORNER OF MEMBERS SHALL NOT BE REDUCED BY MORE THAN 3 MM.

REINFORCEMENT - DRAWING CONVENTION

14. SPACING GIVEN FOR ALL REINFORCEMENT ARE PERPENDICULAR TO BARS

15. TOP OR INSIDE BARS ARE SHOWN THIS ALL OTHER BARS ARE SHOWN THIS

16. ABBREVIATIONS USED

- V. VARIOUS L.S. BARS OF VARIOUS SHAPE ON DRAWING
- A.P. BARS OF THE SAME ALTERNATING WITH BARS OF ANOTHER MARK.
- A.S. ALTERNATELY STAGGERED, L.S. BARS OF ONE MARK WITH ALTERNATE BAR MARKED ALONG THESE LOCATIONS SO THAT TWO SETS OF PLAIN POSITIONS ARE OCCUPIED AS INDICATED BY THE TYPICAL BARS

A.A. ALTERNATELY REVERSED, L.S. BARS OF THE MARK WITH ALTERNATE BARS TURNED END FOR END AND POSSIBLY MOVED ALONG THEIR LENGTH AS INDICATED BY THE TYPICAL BARS

A.L. ANCHOR LENGTHS, L.S. BARS IN WHICH THE POSITION OF SPACES IS NOT PRECISELY DEFINED SPACES IN THESE BARS SHALL BE MADE IN ACCORDANCE WITH THE NOTES 8 AND 12 AND THE SPECIFICATIONS

- T. TOP, L.S. TOP BARS
- B. BOTTOM, L.S. BOTTOM BARS

ON THE DRAWING, CONCRETE TO THE ORIGINAL SPECIFICATION.

18. NOT USED UNLESS SPECIFIED OTHERWISE SHALL BE PLACED AS PER SPECIFICATIONS

19. NOT LESS THAN 10 CM

CONSTRUCTION JOINT AND THE EXTENSION OF CONSTRUCTION IS TO BE SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE ENGINEER.

20. ON THE DRAWING ALL EXTERNAL CORNERS ARE TO HAVE 15 x 15 CM RADIUS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TO THE ENGINEER.

21. THE SLAB TO BE ON LANCES AND LEVELS THAT THE FOLLOWING TOLERANCES ARE

- STRUCTURE AS CAST
- CONCRETE ± 25 MM, ± 12 MM
- FINISH TO BE WATERPROOFED

22. DIMENSIONS

- 2.3 MM, BUT NOT MORE THAN 3 MM, IN 3 M.
- 2.5 MM, BUT NOT MORE THAN 3 MM, IN 3 M.

WITH CONCRETE

23. THE MINIMUM DIAMETER OF BARS SHALL BE

12 MM, OR LARGER SHALL BE PROVIDED TO THE REINFORCEMENT OF TIE-RODS TO 12.5 MM OR 20 MM

24. 12 MM, SHALL BE PLAIN ROUND BARS COMPARED TO TIE-RODS OR 20 MM

25. 20 MM, SHALL BE PLAIN ROUND BARS COMPARED TO TIE-RODS OR 20 MM

26. 20 MM, SHALL BE PLAIN ROUND BARS COMPARED TO TIE-RODS OR 20 MM

27. 20 MM, SHALL BE PLAIN ROUND BARS COMPARED TO TIE-RODS OR 20 MM

28. 20 MM, SHALL BE PLAIN ROUND BARS COMPARED TO TIE-RODS OR 20 MM

29. 20 MM, SHALL BE PLAIN ROUND BARS COMPARED TO TIE-RODS OR 20 MM

30. 20 MM, SHALL BE PLAIN ROUND BARS COMPARED TO TIE-RODS OR 20 MM



31. 20 MM, SHALL BE PLAIN ROUND BARS COMPARED TO TIE-RODS OR 20 MM

32. 20 MM, SHALL BE PLAIN ROUND BARS COMPARED TO TIE-RODS OR 20 MM

33. 20 MM, SHALL BE PLAIN ROUND BARS COMPARED TO TIE-RODS OR 20 MM

34. 20 MM, SHALL BE PLAIN ROUND BARS COMPARED TO TIE-RODS OR 20 MM



35. 20 MM, SHALL BE PLAIN ROUND BARS COMPARED TO TIE-RODS OR 20 MM



ELEVATION
SCALE 1:250



NO. 19 PLAN AND ELEVATION STA. 1+087.500
TO STA. 1+228.000

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




NO. 20 PLAN AND ELEVATION STA. 1+228.000
TO STA. 1+393.000

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




NO. 21 PLAN AND ELEVATION STA. 1+393.000
TO STA. 1+558.000

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



PLAN
SCALE 1:250




ELEVATION
SCALE 1:250

NO. 22 PLAN AND ELEVATION STA. 1+558.000
TO STA. 1+723.000

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


STA. 1+842.500
ELEV. 3.431

STA. 1+723.000
ELEV. 13.240



PLAN
SCALE 1:250


STA. 1+823.240
ELEV. 3.432



ELEVATION
SCALE 1:250

NO. 23 PLAN AND ELEVATION STA. 1+723.000
TO STA. 1+826.500


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




NO. 24 TYPICAL SECTION-1

SECTION 2 (RC WALL)
SCALE 1 : 50


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้拿去ใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



SECTION 3 (DIAPHRAGM WALL)
SCALE 1:50




SECTION 4 (DIAPHRAGM WALL WITH PERMANENT BRACING)
SCALE 1:50




SECTION 2 (RC. WALL)
SCALE 1 : 20


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




SECTION 5 (ROOF REINFORCEMENT DETAIL)
SCALE 1:50



SECTION 6 (DIAPHRAGM WALL)
SCALE 1:50




FOR WATER PIPE Ø 1.00 M.
SECTION A-A
SCALE 1:25




FOR DUCT BANK
SECTION A-A
SCALE 1:25


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




HORIZONTAL SECTION
SCALE 1:25




WALLING BEAM
SCALE 1:25



SECTION A-A
SCALE 1:25



VERTICAL SECTION
SCALE 1:50




BAR DIA.	LENGTH OF BAR	BAR DIA.	LENGTH OF BAR	SPACING (M.)	
				INNER FACE	OUTER FACE
Ø216	11.00	Ø216	10.00	0.15	0.15
Ø225	18.00	Ø225	18.00	0.15	0.15


DIAPHRAGM WALL

NO. 31 REINFORCEMENT DETAIL-4


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




SIDE ELEVATION OF CONCRETE BARRIER TYPE I
SCALE 1:10




FRONT ELEVATION OF CONCRETE BARRIER TYPE I
SCALE 1:10




CONCRETE BARRIER TYPE I REINFORCEMENT DETAIL
SCALE 1:10




CONNECTION DETAIL 1
SCALE 1:20




SHEAR KEY DETAIL
SCALE 1:20




APPROACH CONCRETE BARRIER I
SCALE 1:10



CONNECTION DETAIL 2
SCALE 1:20




CONSTRUCTION JOINT DETAIL
SCALE 1:20




EXPANSION JOINT DETAIL
SCALE 1:20

NOTE


1. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE INDICATED.
2. CONCRETE SHALL HAVE A MINIMUM ULTIMATE COMPRESSIVE STRENGTH OF 310 MPA FOR 14-DAY CURE AT 28 DAYS. AN APPROXIMATE MIX DESIGN FOR EACH METER IS SUBMITTED AS FOLLOWS:
 - PORTLAND CEMENT TYPE 1 300 KG (M³)
 - SAND 0.43 M³
 - CRUSHED ROCK OR GRAVEL 0.46 M³
 - CONCRETE SLUMP 10 CM (MAX)
3. CLEAR CONCRETE COVER SHALL BE 5 CM.
4. REINFORCING STEEL SHALL CONFORM TO BS 5950 GRADE S41 FOR ROUND BARS AND RELIEF CHAIRS 40 FOR DETACHED JOINTS.
5. APPROACH AND OTHER DETAILS OF APPROACH CONCRETE BARRIERS SHALL BE THE SAME AS CONCRETE BARRIERS.
6. CONSTRUCTION JOINT SHALL BE PROVIDED AT 10.00 M INTERVAL.
7. EXPANSION JOINT WITH NON-CONTRACTING JOINT FILLER SHALL BE PROVIDED




FRONT ELEVATION OF
CONCRETE BARRIER TYPE II
SCALE 1 : 10




APPROACH CONCRETE BARRIER II
SCALE 1 : 10




CONCRETE BARRIER TYPE II
REINFORCEMENT DETAIL
SCALE 1 : 10



SHEAR KEY DETAIL
SCALE 1 : 2.5



CONSTRUCTION JOINT DETAIL
SCALE 1 : 10




EXPANSION JOINT DETAIL
SCALE 1 : 20

NOTES :

1. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE INDICATED.
2. CONCRETE SHALL HAVE A MINIMUM ULTIMATE COMPRESSIVE STRENGTH OF 110 KSC. FOR 15:15:15 CM. CURE AT 28 DAYS. APPROXIMATE THE DESIGN PER CLIMATE. WATER IS SUGGESTED AS FOLLOWS :
 PORTLAND CEMENT TYPE I 350 KG/M³
 SAND 0.13 M³
 CRUSHED ROCK OR GRAVEL 0.88 M³
 CONCRETE SLUMP 10 CM (MAX)
3. CLEAR CONCRETE COVER SHALL BE 5 CM.
4. REINFORCING STEEL SHALL CONFORM TO IS:20 GRADE SR 21 FOR ROAD BARS AND IS:20 GRADE 30 40 FOR DETOURED BARS.
5. REINFORCEMENT AND OTHER DETAILS OF APPROACH CONCRETE BARRIER SHALL BE THE SAME AS CONCRETE BARRIER.
6. CONSTRUCTION JOINT SHALL BE PROVIDED AT 10.00 M. INTERVAL.
7. EXPANSION JOINT WITH NON-EXTRUDING JOINT FILLER SHALL BE PROVIDED AT 60.00 M. INTERVAL.
8. APPROACH CONCRETE BARRIER SHALL BE PAINTED IN BLACK AND WHITE STRIPE 0.30 M. WIDE. IN TWO COATS. THE PAINT SHALL CONFORM TO IS:377


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




NOTES

1. MANUFACTURED COMPONENTS TO THE REQUIREMENT AS SPECIFIED ABOVE:
- | PILE TYPE | W | H | TH | TS |
|-----------|-----|-----|----|---------|
| 0.35 DIA. | 300 | 300 | 30 | 300-300 |
| 0.35 DIA. | 300 | 300 | 30 | 300-300 |
2. IN WHICH
- W = COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE AT 28 DAYS FOR DESIGN TYPE (1812 STRENGTH) IN KG/CM²
 - H = COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE AT TIME OF MANUFACTURING THE PILES IN KG/CM²
 - TH = COMPRESSIVE STRENGTH IN CONCRETE DUE TO EFFECTIVE PRESTRESSING FORCE AFTER ALLOWANCE FOR ALL PRESTRESS LOSSES IN KG/CM²
 - TS = PRESTRESSING STRANDS AS APPROVED BY THE OWNER
3. ALL PILE FOR PILE SHALL COMPLY WITH THE FOLLOWING:
- 1. ALL PILES SHALL BE DRIVEN TO THE DESIGN DEPTH OF 3.00 M PILE WITH ALLOWANCE BY THE ENGINEER.
 - 2. THE STRESS AT SERVICE AFTER LOSSES SHALL BE LESS THAN 0.8 YIELD STRESS.
 - 3. PRESTRESSING STRANDS SHALL BE UNGRADED 7-WIRE STRESS RELIEVED STRAND, NORMAL RELAXATION, CORROSION RESISTANT TO 150-225 OF APPROXIMATE CONCRETE.
 - 4. NON PRESTRESSING BARS SHALL BE DEFORMED BARS CORROSION RESISTANT TO 150-225, GRADE 40-W.
 - 5. STRANDS SHALL BE ANCHOR BARS CONTINUOUS TO THE DESIGN DEPTH OF 3.00 M.
 - 6. THE CONNECTION SHALL BE THE SAME AS APPROVED BY THE OWNER.
 - 7. DIMENSIONS AND BACKUP SPACERS OF THE PRESTRESSING STRANDS SHALL BE AS APPROVED BY THE OWNER.
 - 8. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE NOTED.
 - 9. PILES SHALL BE DRIVEN TO THE DESIGN DEPTH OF 3.00 M.
 - 10. 0.35 DIA. PILE SHALL BE USED IN PLACE OF 3.00 M PILE WITH ALLOWANCE BY THE ENGINEER.


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



PILE HEAD DETAIL
SCALE 1:10



SECTION A-A
SCALE 1:10



BORED PILE


CASTING PROCEDURE
SCALE 1:10

CASTING PROCEDURE


- STEP 1 BORE DOWN TO THE SPECIFIED ELEVATION
- STEP 2 INSTALL REINFORCEMENT OF THE PILE
- STEP 3 CAST THE CONCRETE UP TO THE REQUIRED PILE TOP ELEVATION

NOTES


1. BORED PILE WITH 10-0810 SHALL BE FINISHED WITH THE SPECIFICATION OF DIMENSION
2. THE DIMENSION SHALL BE MADE IN CONNECTION WITH THE FINAL DESIGN AND CONSTRUCTION DRAWING
3. INSTALLATION PROCEDURE SHALL BE UNDER THE SUPERVISION OF THE PROJECT ENGINEER AT THE JOB SITE
4. FOR SPECIFIED PILE TOP ELEVATION DRAWING NO. 11-001 TO 11-005
5. 10-0810 OR 1-0811 SHALL BE USED IN PLACE OF 10-0810 OR 1-0811 IN DIMENSION PILE WITH APPROVAL BY THE ENGINEER




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



SECTION C-C COLUMN STRIP REINFORCEMENT
SCALE 1:25




SECTION D-D MIDDLE STRIP REINFORCEMENT
SCALE 1:25




SECTION E-E
SCALE 1:25


SECTION F-F
SCALE 1:25




SECTION D-D
SCALE 1:10




SECTION E-E
SCALE 1:10




DETAIL B
SCALE 1:10




DETAIL A
SCALE 1:10



SECTION INDICATING
EXTENSION OF PILE
SCALE 1:10



PLAN INDICATING PILE
LIFTING POINTS




SECTION OF RC. PILE
SCALE 1:13

GENERAL NOTES

1. CONCRETE SHALL HAVE THE ULTIMATE COMPRESSIVE STRENGTH OF STANDARD SPECIFICATION THAT IS GIVEN NOT LESS THAN 350 kg/cm²
2. CONCRETE COVERING SHALL BE 25 CM TO THE OUTER SURFACE OF REINFORCEMENT
3. THE REINFORCEMENT AT THE WHOLE STOP AND COLUMN STOP SHALL BE PLACED SIMILAR IN BOTH DIRECTIONS (LONGITUDINAL AND TRANSVERSE)
4. THE REINFORCEMENT STEEL BAR SHALL CONFORM TO THE IS STANDARD 20-2315/24 GRADE WHILE THE DEFORMED BAR (DB) SHALL CONFORM TO THE IS STANDARD 21-2316/20 TO GRADE.
5. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE STATED.
6. ANY JOINTS WHICH ARE NOT INDICATED HEREIN OR WOULD CREATE PROBLEM IN CONSTRUCTION SHALL BE UNDER THE JURISDICTION OF THE DOR'S LOCATION AND DESIGN DIVISION.
7. THIS DRAWING IS ADAPTED FROM THE DOR'S STANDARD DRAWING NO. ST/7/23


NOTES FOR PILES

1. CONCRETE SHALL HAVE ULTIMATE COMPRESSIVE STRENGTH OF STANDARD SPECIFICATION THAT IS GIVEN NOT LESS THAN 210 kg/cm²
2. THE REINFORCEMENT STEEL BAR SHALL CONFORM TO THE IS STANDARD 20-2315/24 GRADE WHILE THE DEFORMED BAR (DB) SHALL CONFORM TO THE IS 21-2316/20 TO GRADE.
3. IF THE PILE LENGTH IS MORE THAN 10.00 M, PILE EXTENSION METHOD IS RECOMMENDED BY USING THE TWO PILELEACH MAKING THE LENGTH OF HALF OF THE REQUIRED PILE LENGTH.
4. PRESTRESSED CONCRETE PILE SHALL BE ALLOWED ONLY THOSE HAVING THE EXTENSIVE PERIMETER NOT LESS THAN THE VALUE INDICATED IN THE DRAWING WITH THE PRIOR APPROVAL OF THE DOR'S LOCATION AND DESIGN DIVISION ON CASE BY CASE BASIS.
5. THE PILE LENGTH SHALL CONFORM TO THE TP ELEVATIONS SPECIFIED IN DRAWING NO. ST-001 TO ST-004




GENERAL NOTES FOR BEARING UNIT AT INTERSECTION IMPROVEMENT PLAN


1. CONCRETE SHALL HAVE THE ULTIMATE COMPRESSIVE STRENGTH OF STANDARD
 - CURE 15-15-15-DAY AT 28 DAYS NOT LESS THAN 350 KG/CM²
2. CONCRETE COVERING SHALL BE 4.5 CM TO THE OUTER SURFACE OF REINFORCEMENT
3. THE REINFORCEMENT AT THE MIDDLE STRIP AND COLUMN STRIP SHALL BE PLACED SIMILARLY IN BOTH DIRECTIONS (LONGITUDINAL AND TRANSVERSE)
4. THE REINFORCEMENT STEEL BAR SHALL CONFORM TO THE ITS STANDARD
 - 20-2315LR 21 GRADE WHILE THE DEFORMED BAR (DB) SHALL CONFORM TO THE ITS STANDARD 24-2315LR 40 GRADE.
5. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE STATED.
6. ANY ITEMS WHICH ARE NOT INDICATED HEREON OR WOULD CREATE PROBLEM IN CONSTRUCTION SHALL BE UNDER THE JURISDICTION OF THE OWNER'S LOCATION AND DESIGN DIVISION.




PLAN
SCALE 1:100



SECTION B-B
SCALE 1:20




SECTION A-A
SCALE 1:100




PLAN INDICATING SLAB REINFORCEMENT STRIP
SCALE

NO. 41 BEARING UNIT-A



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้拿去ใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



SECTION B-B
SCALE 1/50




PLAN INDICATION SLAB REINFORCEMENT STRIP
SCALE 1/50

SECTION C-C
SCALE 1/100


DESIGNED	DATE
CHECKED	DATE

NO. 45 BEARING UNIT-D DETAILS


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




SECTION C-C COLUMN STRIP REINFORCEMENT
SCALE 1:25



SECTION D-D MIDDLE STRIP REINFORCEMENT
SCALE 1:25




SECTION E-E
SCALE 1:25



SECTION F-F
SCALE 1:25


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ADUMES
 DIRECTOR OF APPROACH SLAB
 AT APPROACH SLAB (1:3 & 1:1) SLOPED ON TRUNK ROAD OF DUMREK B.M.


NO. 47 APPROACH SLAB PLAN

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




NO. 50 PEDESTRIAN BRIDGE OUTSIDE PIER
FOR SPAN ≤ 16.00 M. (TYPE I)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



NO. 51 PEDESTRIAN BRIDGE OUTSIDE PIER
FOR SPAN $\le 16.00\text{ M}$. (TYPE II)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



**NO. 52 PEDESTRIAN BRIDGE INSIDE PIER
FOR SPAN ≤ 16.00 M.**

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สวทวไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้





TABLE OF REINFORCEMENT

BAR NO.	BAR DIA. (mm)	BAR WORKING DIAGRAM
1	16.0	[Diagram]
2	16.0	[Diagram]
3	16.0	[Diagram]
4	16.0	[Diagram]
5	16.0	[Diagram]
6	16.0	[Diagram]
7	16.0	[Diagram]
8	16.0	[Diagram]
9	16.0	[Diagram]
10	16.0	[Diagram]
11	16.0	[Diagram]
12	16.0	[Diagram]
13	16.0	[Diagram]
14	16.0	[Diagram]
15	16.0	[Diagram]
16	16.0	[Diagram]
17	16.0	[Diagram]
18	16.0	[Diagram]
19	16.0	[Diagram]
20	16.0	[Diagram]




NO. 54 PEDESTRIAN BRIDGE STAR DETAILS TYPE II

SIDE ELEVATION SCALE 1:10


PLAN SCALE 1:10

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




CROSS SECTION OF SLAB REINFORCEMENT 1:25

REINFORCEMENT 1:25




DETAIL OF BEARING

REINFORCEMENT 1:25




PROFILE INSTALLATION CONCRETE BARRIER 1:50

SECTION (A) - (A) 1:20



SECTION (B) - (B) 1:20




SECTION (C) - (C) 1:20

- 1.15 TOP OF FORM PILE MUST BE UNDER 1.4m REQUIRED LEVEL UNLESS THAN 500 MM
- 6 FOUNDATION LEVEL OF PEDESTAL BAR MUST BE THE SAME LEVEL
- 7 STAINLESS STEEL PIPE OF PEDESTAL BRIDGE SHALL BE APPROVED BY ENGINEER
- 71 STAIRS
 - HAND RAIL (TOP-BOTTOM) 8 1/2" THICKNESS 15 MM (1mm) IS WELDED WITH
 - BAULSTER (TOP-BOTTOM) AND POST
 - POST 8 1/2" THICKNESS 15 MM (1mm) THE TOP AND BOTTOM IS WELDED WITH
 - HAND RAIL AND STAINLESS STEEL PIPE 10.1 CM THICKNESS & WAS FILLED IN
 - STAIRS SLAB RESPECTIVELY
- 72 PEDESTAL BRIDGE HAND RAIL
 - BAULSTER 8 1/2" THICKNESS 15 MM (1mm) IS WELDED WITH HAND RAIL (TOP-BOTTOM)
 - HAND RAIL 8 1/2" THICKNESS 15 MM (1mm) IS WELDED WITH BAULSTER
 - POST 8 1/2" THICKNESS 15 MM (1mm) IS WELDED WITH HAND RAIL
 - AND STAINLESS STEEL PIPE 10.1 CM THICKNESS & WAS FILLED IN PRESTRESSED
- CONCRETE ORDER AND RE WALL RESPECTIVELY
 - 8 BAULSTER 8 1/2" THICKNESS 15 MM (1mm) BOTH SIDE IS WELDED WITH POST
 - 9 WALLING SMALL CONFORM ASIC SPECIFICATIONS
 - 9 STAIRS, PIER AND WALL SHALL BE NOT REINFORCING
 - 10 DETAIL OF CONCRETE BARRIER SHALL CONFORM THIS DRAWING OR ENGINEER APPROVAL
 - 11 ALL DIMENSIONS DOWN ARE IN CENTIMETERS UNLESS OTHERWISE INDICATED

- STRENGTH OF 200 CIRC FOR 4.18 IS 18.15 CM
- 0.5 CM UNLESS OTHERWISE INDICATED
- STE PILE 40 x 40 CM SHALL CONFORM TO TIVELY HAVING ULTIMATE CAPACITY NOT LESS THAN 90 TONS FROM U230 TEST DATE CAPACITY NOT LESS THAN 90 TONS
- 55 THIN 20 CM OR TO SAND LAYER AND LAPPING FOR WELDED REINFORCING STEEL. LAPPING MUST BE EXTRA REINFORCED
- ON TEST TEST BOND PILE BY LOAD TEST AT AND MUST HAVE TOTAL SETTLEMENT AND PER. MAX 25 MM AND 8.5 MM RESPECTIVELY. ITEM OF UNDER LOCATION AND DESIGN DIVISION APPROVAL. TEST PILE IS THE SAME AS ITEM 2
- UNE
- FINISHED BORE PILE UNDESIRABLY BY CONC. PRESSURE
- LESS THAN 3.0 M FROM THE PILE WHICH
- 2M. LENGTH FOR STEEL REINFORCING STEEL

NO.55 PRESTRESSED BRIDGE CONSTRUCTION SPECIFICATION AND MISCELLANEOUS DETAILS

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



NOTES:


1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
2. ALL DIMENSIONS SHALL BE MEASURED AS SHOWN
3. REINFORCEMENT SHALL BE PLACED WITHIN THE LIMITS OF THE DESIGN
4. REINFORCEMENT SHALL BE PLACED WITHIN THE LIMITS OF THE DESIGN
5. REINFORCEMENT SHALL BE PLACED WITHIN THE LIMITS OF THE DESIGN
6. REINFORCEMENT SHALL BE PLACED WITHIN THE LIMITS OF THE DESIGN
7. REINFORCEMENT SHALL BE PLACED WITHIN THE LIMITS OF THE DESIGN
8. REINFORCEMENT SHALL BE PLACED WITHIN THE LIMITS OF THE DESIGN
9. REINFORCEMENT SHALL BE PLACED WITHIN THE LIMITS OF THE DESIGN
10. REINFORCEMENT SHALL BE PLACED WITHIN THE LIMITS OF THE DESIGN
11. REINFORCEMENT SHALL BE PLACED WITHIN THE LIMITS OF THE DESIGN
12. REINFORCEMENT SHALL BE PLACED WITHIN THE LIMITS OF THE DESIGN
13. REINFORCEMENT SHALL BE PLACED WITHIN THE LIMITS OF THE DESIGN
14. REINFORCEMENT SHALL BE PLACED WITHIN THE LIMITS OF THE DESIGN
15. REINFORCEMENT SHALL BE PLACED WITHIN THE LIMITS OF THE DESIGN
16. REINFORCEMENT SHALL BE PLACED WITHIN THE LIMITS OF THE DESIGN
17. REINFORCEMENT SHALL BE PLACED WITHIN THE LIMITS OF THE DESIGN
18. REINFORCEMENT SHALL BE PLACED WITHIN THE LIMITS OF THE DESIGN
19. REINFORCEMENT SHALL BE PLACED WITHIN THE LIMITS OF THE DESIGN
20. REINFORCEMENT SHALL BE PLACED WITHIN THE LIMITS OF THE DESIGN

TABLE OF REINFORCEMENT

BAR DIA. (mm)	BAR SPACING (mm)	REINFORCEMENT DIAGRAM
12	150	[Diagram]
16	150	[Diagram]
20	150	[Diagram]
25	150	[Diagram]
32	150	[Diagram]
40	150	[Diagram]
50	150	[Diagram]
63	150	[Diagram]
80	150	[Diagram]
100	150	[Diagram]
125	150	[Diagram]
160	150	[Diagram]
200	150	[Diagram]
250	150	[Diagram]
315	150	[Diagram]
400	150	[Diagram]
500	150	[Diagram]
630	150	[Diagram]
800	150	[Diagram]
1000	150	[Diagram]


NO. 56 PRESTRESSED CONCRETE GIRDER
FOR SPAN 21.01-25.00 M. (PC 8801)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



NO. 58 DRAINAGE PLAN LAYOUT

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




INLET DRAIN
 U-DITCH (0.50x0.25 m.)
 U-DITCH (0.40x0.20 OR 0.30x0.15 m.)
 R.C.P. CULVERT



NO. 59 DRAINAGE PLAN-1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้拿去ใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



NO. 60 DRAINAGE PLAN-2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้





DRAIN LINE	INLET DRAIN NO.	STA.	GRILL (M)	INVERT (M)	U-TURN SIZE (M)	SLURVE	MANHOLE	STA.	GRILL (M)	INVERT (M)	U-TURN SIZE (M)	SLURVE	MANHOLE
	1	1+075.000	-1.700	-1.875	(0.50x0.25)								
	2	1+077.500	-1.699	-1.874	(0.50x0.25)	0.073							
	3	1+080.000	-1.688	-1.872	(0.50x0.25)	0.073							
	4	1+082.500	-1.688	-1.871	(0.50x0.25)	0.073							
	5	1+085.000	-1.690	-1.868	(0.50x0.25)	0.175							
	6	1+087.500	-1.677	-1.832	(0.50x0.25)	0.290							
	7	1+090.000	-1.646	-1.815	(0.50x0.25)	0.350							
	8	1+092.500	-1.637	-1.815	(0.50x0.25)	0.450							
	9	1+095.000	-1.610	-1.809	(0.50x0.25)	0.550							
	10	1+097.500	-1.577	-1.803	(0.50x0.25)	0.650							
	11	1+100.000	-1.540	-1.801	(0.50x0.25)	0.750							
	12	1+102.500	-1.498	-1.801	(0.50x0.25)	0.850							
	13	1+105.000	-1.450	-1.801	(0.50x0.25)	0.950							
	14	1+107.500	-1.397	-1.801	(0.50x0.25)	1.050							
	15	1+110.000	-1.340	-1.801	(0.50x0.25)	1.150							
	16	1+112.500	-1.278	-1.801	(0.50x0.25)	1.250							
	17	1+115.000	-1.210	-1.801	(0.50x0.25)	1.350							
	18	1+117.500	-1.136	-1.801	(0.50x0.25)	1.450							
	19	1+120.000	-1.058	-1.801	(0.50x0.25)	1.550							
	20	1+122.500	-0.976	-1.801	(0.50x0.25)	1.650							
	21	1+125.000	-0.890	-1.801	(0.50x0.25)	1.750							
	22	1+127.500	-0.800	-1.801	(0.50x0.25)	1.850							
	23	1+130.000	-0.706	-1.801	(0.50x0.25)	1.950							
	24	1+132.500	-0.609	-1.801	(0.50x0.25)	2.050							
	25	1+135.000	-0.509	-1.801	(0.50x0.25)	2.150							
	26	1+137.500	-0.406	-1.801	(0.50x0.25)	2.250							
	27	1+140.000	-0.300	-1.801	(0.50x0.25)	2.350							
	28	1+142.500	-0.191	-1.801	(0.50x0.25)	2.450							
	29	1+145.000	-0.079	-1.801	(0.50x0.25)	2.550							
	30	1+147.500	0.036	-1.801	(0.50x0.25)	2.650							
	31	1+150.000	0.146	-1.801	(0.50x0.25)	2.750							
	32	1+152.500	0.251	-1.801	(0.50x0.25)	2.850							
	33	1+155.000	0.351	-1.801	(0.50x0.25)	2.950							
	34	1+157.500	0.446	-1.801	(0.50x0.25)	3.050							
	35	1+160.000	0.536	-1.801	(0.50x0.25)	3.150							
	36	1+162.500	0.621	-1.801	(0.50x0.25)	3.250							
	37	1+165.000	0.701	-1.801	(0.50x0.25)	3.350							
	38	1+167.500	0.776	-1.801	(0.50x0.25)	3.450							
	39	1+170.000	0.846	-1.801	(0.50x0.25)	3.550							
	40	1+172.500	0.911	-1.801	(0.50x0.25)	3.650							
	41	1+175.000	0.971	-1.801	(0.50x0.25)	3.750							

DRAIN LINE	INLET DRAIN NO.	STA.	GRILL (M)	INVERT (M)	U-TURN SIZE (M)	SLURVE	MANHOLE
	1	1+050.000	3.488	3.044	(0.40x0.20)		
	2	1+060.000	3.443	3.017	(0.40x0.20)	-0.318	
	3	1+070.000	3.394	2.948	(0.40x0.20)	-0.493	
	4	1+080.000	3.315	2.870	(0.40x0.20)	-0.643	
	5	1+090.000	3.235	2.870	(0.40x0.20)	-0.843	
	6	1+100.000	3.146	2.821	(0.40x0.20)	-1.043	
	7	1+110.000	3.046	2.772	(0.40x0.20)	-1.243	
	8	1+120.000	2.946	2.745	(0.40x0.20)	-1.443	
	9	1+130.000	2.846	2.745	(0.40x0.20)	-1.643	
	10	1+140.000	2.746	2.745	(0.40x0.20)	-1.843	
	11	1+150.000	2.646	2.745	(0.40x0.20)	-2.043	
	12	1+160.000	2.546	2.745	(0.40x0.20)	-2.243	
	13	1+170.000	2.446	2.745	(0.40x0.20)	-2.443	
	14	1+180.000	2.346	2.745	(0.40x0.20)	-2.643	
	15	1+190.000	2.246	2.745	(0.40x0.20)	-2.843	


DRAIN LINE	INLET DRAIN NO.	STA.	GRILL (M)	INVERT (M)	U-TURN SIZE (M)	SLURVE	MANHOLE
	1	1+000.000	3.000	2.625	(0.50x0.15)		
	2	1+005.000	3.025	2.625	(0.50x0.20)	-0.508	DEEP INLET
	3	1+010.000	3.049	2.648	(0.50x0.20)	0.492	
	4	1+015.000	3.074	2.648	(0.50x0.20)	0.492	
	5	1+020.000	3.098	2.648	(0.50x0.20)	0.492	
	6	1+025.000	3.123	2.648	(0.50x0.20)	0.492	
	7	1+030.000	3.148	2.725	(0.50x0.20)	0.492	
	8	1+035.000	3.172	2.719	(0.50x0.20)	0.492	
	9	1+040.000	3.197	2.777	(0.50x0.20)	0.492	
	10	1+045.000	3.218	2.810	(0.50x0.20)	0.492	
	11	1+050.000	3.243	2.870	(0.50x0.20)	0.492	
	12	1+055.000	3.268	2.929	(0.50x0.20)	0.492	
	13	1+060.000	3.294	2.989	(0.50x0.20)	0.492	
	14	1+065.000	3.319	3.017	(0.50x0.20)	0.492	
	15	1+070.000	3.344	3.044	(0.50x0.20)	0.492	

DRAIN LINE	INLET DRAIN NO.	STA.	GRILL (M)	INVERT (M)	U-TURN SIZE (M)	SLURVE	MANHOLE
	1	1+165.000	2.813	2.448	(0.40x0.20)		
	2	1+170.000	2.715	2.378	(0.40x0.20)	-1.379	
	3	1+175.000	2.617	2.311	(0.40x0.20)	-1.279	
	4	1+180.000	2.520	2.230	(0.40x0.20)	-1.178	
	5	1+185.000	2.423	2.147	(0.40x0.20)	-1.077	
	6	1+190.000	2.326	2.064	(0.40x0.20)	-0.976	
	7	1+195.000	2.229	1.981	(0.40x0.20)	-0.875	
	8	1+200.000	2.132	1.898	(0.40x0.20)	-0.774	
	9	1+205.000	2.035	1.815	(0.40x0.20)	-0.673	
	10	1+210.000	1.938	1.732	(0.40x0.20)	-0.572	
	11	1+215.000	1.841	1.649	(0.40x0.20)	-0.471	
	12	1+220.000	1.744	1.566	(0.40x0.20)	-0.370	
	13	1+225.000	1.647	1.483	(0.40x0.20)	-0.269	
	14	1+230.000	1.550	1.400	(0.40x0.20)	-0.168	
	15	1+235.000	1.453	1.317	(0.40x0.20)	-0.067	
	16	1+240.000	1.356	1.234	(0.40x0.20)	0.034	
	17	1+245.000	1.259	1.151	(0.40x0.20)	0.135	
	18	1+250.000	1.162	1.068	(0.40x0.20)	0.236	
	19	1+255.000	1.065	0.985	(0.40x0.20)	0.337	
	20	1+260.000	0.968	0.902	(0.40x0.20)	0.438	
	21	1+265.000	0.871	0.819	(0.40x0.20)	0.539	
	22	1+270.000	0.774	0.736	(0.40x0.20)	0.640	
	23	1+275.000	0.677	0.653	(0.40x0.20)	0.741	
	24	1+280.000	0.580	0.570	(0.40x0.20)	0.842	
	25	1+285.000	0.483	0.483	(0.40x0.20)	0.943	
	26	1+290.000	0.386	0.386	(0.40x0.20)	1.044	
	27	1+295.000	0.289	0.289	(0.40x0.20)	1.145	
	28	1+300.000	0.192	0.192	(0.40x0.20)	1.246	
	29	1+305.000	0.095	0.095	(0.40x0.20)	1.347	
	30	1+310.000	0.000	0.000	(0.40x0.20)	1.448	
	31	1+315.000	-0.097	-0.097	(0.40x0.20)	1.549	
	32	1+320.000	-0.194	-0.194	(0.40x0.20)	1.650	
	33	1+325.000	-0.291	-0.291	(0.40x0.20)	1.751	
	34	1+330.000	-0.388	-0.388	(0.40x0.20)	1.852	
	35	1+335.000	-0.485	-0.485	(0.40x0.20)	1.953	
	36	1+340.000	-0.582	-0.582	(0.40x0.20)	2.054	
	37	1+345.000	-0.679	-0.679	(0.40x0.20)	2.155	
	38	1+350.000	-0.776	-0.776	(0.40x0.20)	2.256	
	39	1+355.000	-0.873	-0.873	(0.40x0.20)	2.357	
	40	1+360.000	-0.970	-0.970	(0.40x0.20)	2.458	
	41	1+365.000	-1.067	-1.067	(0.40x0.20)	2.559	


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



SECTION A-A
SCALE 1:25




SECTION B-B
SCALE 1:25




SECTION C-C
SCALE 1:25



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้拿去ใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




SECTION A-A
SCALE 1:50




DETAIL D
SCALE 1:25




S1 (TYP. SECTION)
SCALE 1:25




S1 (OPENING SECTION)
SCALE 1:25




W1 (TYP. SECTION)
SCALE 1:20




DETAIL C
SCALE 1:10




BEAM B1
SCALE 1:10



TYP. SECTION OF DIAPHRAGM WALL
SCALE 1:25



WALLING BEAM
SCALE 1:25












WALL (TYP. SECTION)
SCALE 1:50

NOTE


CONSTRUCTION PROCEDURES OF PUMP TANK SHALL BE PROPOSED

NO. 67 REINFORCEMENT DETAILS OF PUMPTANK


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




DETAIL OF GENERATOR ROOM
SCALE 1:50




DETAIL OF GRATING A
SCALE 1:50




DETAIL OF GRATING B
SCALE 1:50



SUPPORT DETAIL
SCALE 1:50




DETAIL OF PUMP STATION
SCALE 1:50



SECTION A-A
SCALE 1:50

NO. 69 PUMP STATION & GENERATOR ROOM DETAILS

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



LONGITUDINAL SECTION

TRANSVERSE SECTION

PIPE EXTENSION NOT TO SCALE

TABLE 1

R.C. PIPE CULVERT CLASS	WALL THICKNESS (CM)	R.C. PIPE CULVERT DIAMETER (CM)	WALL THICKNESS (CM)	WALL THICKNESS (CM)	COVERING LOAD TO PRODUCE 0.03 CM CRACK WITH MAXIMUM SPACING (KG/M ²)	MAXIMUM CRACKING LOAD (KG/M ²)	ULTIMATE COMPRESSIVE STRENGTH FOR 15 DAYS CONCRETE CURE AT 28 DAYS AGE (KG/CM ²)	OVER FILL OR R.C. PIPE CULVERT NOT MORE THAN TARGET)
1	10	30	1.5	1.5	3,000	4,500	3,000	10.0
	10	40	2.0	2.0	4,000	6,000	4,000	
	10	50	2.5	2.5	5,000	7,500	5,000	
2	10	60	3.0	3.0	4,120	6,120	4,120	10.0
	10	70	3.5	3.5	4,120	6,120	4,120	
	10	80	4.0	4.0	4,120	6,120	4,120	
3	10	100	5.0	5.0	10,200	15,300	10,200	11.0
	10	120	6.0	6.0	12,240	18,360	12,240	
	10	150	7.5	7.5	15,300	22,950	15,300	
4	10	150	1.5	1.5	1,990	2,980	1,990	11.0
	10	200	2.0	2.0	2,650	3,970	2,650	
	10	250	2.5	2.5	3,320	5,000	3,320	
5	10	300	3.0	3.0	3,980	5,970	3,980	11.0
	10	400	4.0	4.0	5,300	7,950	5,300	
	10	500	5.0	5.0	6,630	9,940	6,630	

TABLE 2

R.C. PIPE CULVERT CLASS	WALL THICKNESS (CM)	WALL THICKNESS (CM)	PIPE END DETAILS (CM)					
			BELL & SPIGOT TYPE	TONGUE & GROOVE TYPE				
1	10	50	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	10	40	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	10	30	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
2	10	60	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	10	70	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	10	80	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	10	100	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
	10	120	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	10	150	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
4	10	150	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	10	200	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	10	250	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
5	10	300	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	10	400	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
	10	500	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

FIGURES IN PARENTHESES ARE ULTIMATE COMPRESSIVE STRENGTH FOR 15 DAYS CONCRETE CURE AT 28 DAYS AGE

NOTES :

- ALL DIMENSIONS ARE IN CENTIMETERS UNLESS OTHERWISE INDICATED
- REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT CLASSES 2 AND 3 SHALL CONFORM TO IS 187.
- CEMENT, STEEL REINFORCEMENT, AGGREGATES AND TEST METHODS USED FOR R.C. PIPE CULVERT SHALL CONFORM TO THE REQUIREMENT OF IS 128 OR TO THE DEPARTMENT OF HIGHWAY STANDARDS
- CEMENT CONTENT USED FOR CONCRETE MIX SHALL NOT BE LESS THAN 133 KG/CM³ PER CUMIC METER OF CONCRETE
- CONCRETE COVER FOR SINGLE LAYER CIRCULAR REINFORCEMENT SHALL BE 0.35 TO 0.5 THICK OF WALL THICKNESS (MEASURED FROM INNER WALL)
- CONCRETE COVER FOR DOUBLE LAYER CIRCULAR REINFORCEMENT SHALL BE 2.3 CM AVERAGE BUT NOT LESS THAN 1.5 CM
- CONSTITUTIONAL REINFORCEMENT SPACING FOR PIPE SIZE 80 CM OR SMALLER SHALL BE A MINIMUM OF 4-8 MM BARS OR 8-8 CM MAX BARS FOR PIPE 80 CM OR LARGER
- CIRCULAR REINFORCEMENT SPACING FOR PIPE SIZE 90 CM TO 300 CM SHALL BE 5 CM OR LESS AND FOR PIPE SIZE 800 CM TO 900 CM SHALL BE 15 CM OR LESS BUT NOT MORE THAN THEIR WALL THICKNESS.
- THE CULVERT WHICH HAVING TRANSVERSE REINFORCEMENT IN ELLIPTIC CASE AS SPECIFIED IN THE IS 187 SHALL NOT BE USED.
- PIPE MAY BE EITHER BELL AND SPIGOT TYPE OR TONGUE AND GROOVE TYPE AS DIRECTED BY THE ENGINEER.
- CULVERT JOINTS SHALL BE MORTARED AS SHOWN ON THE DRAWING WITH CEMENT MORTAR (1:2 BY VOLUME).
- CULVERT LENGTH (L) SHALL BE DETERMINED UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
- REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT CLASS 2 SHALL BE USED UNDER PAVEMENT
- REINFORCED CONCRETE PIPE CULVERT CLASS 3 SHALL BE USED UNDER SIDEWALK

BELL AND SPIGOT TYPE

GROOVE TYPE

PIPE CONNECTION DETAILS NOT TO SCALE

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

REINFORCED CONCRETE CULVERT PIPE INSTALLATION (MAX. FILL HEIGHT 9.00 M.)

1. CONSTRUCTION METHODS WHEN FILL HEIGHT IS LESS THAN 1.50 M.

1. THE PREPARATION METHODS SHALL BE USED FOR PIPE INSTALLATION.

2. THE PROPOSED LINE OF THE CULVERT SHALL BE MARKED FOR THE TRENCH. THE EXISTING SURFACE ABOVE THE PROPOSED LINE SHALL BE PREPARED TO THE SPECIFIED SLOPE.

3. THE LINE OF CULVERT SHALL BE PREPARED TO THE SPECIFIED SLOPE.

4. THE PIPE SHALL BE TYPICAL ORIGINALLY AS SHOWN ON THE DRAWING AND SHALL BE MADE UPON METALLURGICAL SOIL CONDITION AND THE APPROVAL OF THE ENGINEER.

5. AFTER THE PIPE HAS BEEN PLACED, THE BACKFILL AND/OR PORTION OF PREVIOUS SECTION WHICH ARE TO BE LAID ALONG BOTH SIDES OF THE PIPE WITH IN A DISTANCE OF A PIPE DIAMETERS BUT NOT LESS THAN 3.00 M FROM CENTRELINE OF THE PIPE SHALL BE CONSTRUCTED LIGHT WEIGHT CONSTRUCTION EQUIPMENT USED FOR CONSTRUCTION SHALL OPERATE IN A DIRECTION PERPENDICULAR TO CENTRELINE OF ROWS FOR PARALLEL TO PIPE LINE UNTIL THE BACKFILL HAS REACHED AN ELEVATION OF AT LEAST 30 CM ABOVE THE TOP OF PIPE.

6. CONSTRUCTION METHODS WHEN FILL HEIGHT EXCEEDS 1.50 M.

1. PIPE INSTALLATION SHALL BE BY TRENCH METHOD. BACKFILL SHALL BE FIRST CONSTRUCTED TO AN ELEVATION 50 CM AT LEAST 50 CM OVER TOP OF PROPOSED PIPE. A TRENCH SHALL THEN BE EXCAVATED ALONG THE PROPOSED LINE AS SHOWN ON THE DRAWING. TRENCH WALLS SHALL HAVE A SMOOTH SURFACE AND SHALL BE CONSTRUCTED VERTICALLY.

2. THE TRENCH BED SHALL BE PREPARED TO THE SPECIFIED SLOPE. BEDDING TYPE SHALL BE (1) OR (2) DEPENDING ON FOUNDATION SOIL AND AS DIRECTED BY THE ENGINEER.

3. PIPE SHALL BE INSTALLED ACCORDING TO SIZES SHOWN ON THE DRAWING. BACKFILLING OF PIPE CULVERTS SHALL NOT BE PERMITTED UNTIL AT LEAST 48 HOURS HAVE ELAPSED AFTER GWT HAVE BEEN COMPLETED.

4. BACKFILL SHALL BE PLACED TO THE SURFACE ELEVATION AS DESCRIBED IN NOTE 1. BACKFILL SHALL BE A SELECT MATERIAL AND SHALL REQUIRE THE APPROVAL OF THE ENGINEER. METHOD OF COMPACTION OF BACKFILL SHALL BE THE SAME AS REQUIRED FOR SURFACE. CONNECTION EQUIPMENT SHALL BE APPROVED BY THE ENGINEER.

REINFORCED CONCRETE CULVERT PIPE INSTALLATION (FILL HEIGHT OVER 9.00 M.)

1. AFTER EXISTING GROUND HAS BEEN PREPARED TO SPECIFIED SLOPE, THE ELEVATION, CONCRETE BEDDING FOR PIPE SUPPORT SHALL BE PLACED AS SHOWN IN SECTION (A)-(A).

2. THE NUMBER OF PIPE SAMPLES AND SIZE OF PIPE CULVERT SHALL BE INSTALLED AS SHOWN WITH THE TYPICAL CROSS-SECTION FOR THE ROUTE. BACKFILL AND COMPACTED IN ACCORDANCE WITH THE TRENCH CROSS-SECTION FOR THE ROUTE. BACKFILL SHALL BE CONSTRUCTED TO THE "O" LEVEL. 1" METERS ABOVE THE TOP OF PIPE WITH LIGHT WEIGHT CONSTRUCTION EQUIPMENT. CONSTRUCTION PROCEDURES SHALL REQUIRE SUPERVISION BY THE ENGINEER.

3. TRENCH SHALL BE EXCAVATED TO A WIDTH "W" METERS WITH VERTICAL, SMOOTH WALL AND BACKFILL WITH LIGHT WEIGHT MATERIAL OF A TYPE SPECIFIED BY THE ENGINEER.



4. AT WHICH FILL HEIGHT IS LESS THAN 18.00 M. THE CONSTRUCTION SHALL REACHED THE "O" LEVEL AS DESCRIBED IN NOTE 4.8.5 ABOVE. FULL BACKFILL SHALL THEN BE PLACED TO MEET THE FINISHED SURFACE LEVEL.

5. WHEN FILL HEIGHT EXCEEDS 18.00 M, BACKFILL CONSTRUCTION SHALL CONTINUE AS DESCRIBED IN NOTE 4 ABOVE UNTIL THE "O" LEVEL IS REACHED.




6. TRENCH SHALL THEN BE EXCAVATED AS DESCRIBED IN NOTE 3 ABOVE EXCEPT BACKFILL SHALL BE HEAVY BACKFILL MATERIAL AND SHALL BE PLACED AS CORRECT AS POSSIBLE WITHOUT COMPACTOR.

7. THE REMAINING UNSATURATED SHALL THEN BE CONSTRUCTED TO SURFACE LEVEL AND COMPACTED BY METHODS NORMALLY USED.

8. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE INDICATED.



R.C. PIPE CULVERTS INSTALLATION FILL ABOVE PIPE OVER 9.00 M. SCALE: 1:3:6 BY VOLUME



BEDDING FOR ROCK OR UNYIELDING FOUNDATION CULVERTS INSTALLATION BY TRENCH METHOD SCALE




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

NOTES:

- ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE INDICATED.
- CONCRETE SHALL HAVE A MINIMUM ULTIMATE COMPRESSIVE STRENGTH OF 28 MPA FOR 28 DAYS. CURING SHALL BE MAINTAINED THROUGHOUT THE CURE PERIOD. PORTLAND CEMENT SHALL BE TYPE I.
- PORTLAND CEMENT TYPE I 350 (42.5MPa)
- CRUSHED ROCK OR GRAVEL 0.6 mm to 19.0 mm
- CONCRETE SLUMP 10 (CHINA)
- REINFORCING STEEL SHALL CONFORM TO THE 20 GRADE S.R. 24
- STRUCTURAL STEEL SHALL CONFORM TO THE 118 GRADE S.R. 24
- PLATE STEEL SHALL CONFORM TO THE 35 GRADE S.R. 24
- STRUCTURAL STEEL AND PLATE STEEL SHALL BE PAINTED WITH AN ANTI-RUST COATING ON EQUIVALENT THICKNESS AND WITH AN ANTI-RUST COATING ON THE INSIDE SURFACE.
- CLEAR CONCRETE COVER SHALL BE 30 mm
- MANHOLE SIZE SHALL VARY ACCORDING TO THE SIZE OF R.C. PIPE COVER (SEE TABLE I)
- MANHOLES SHALL BE ARRANGED AT 1500 mm INTERVAL OR AS DIRECTED BY THE ENGINEER


TABLE I

INSIDE DIA. OF R.C. PIPE COVER	W	H	M
900	900	3,400	VARIES
1,000	1,000	3,500	VARIES
1,100	1,100	3,600	VARIES
1,200	1,200	3,700	VARIES




STEEL GRATING COVER DETAILS
SCALE 1:10

FRONT VIEW OF GRATING
SCALE 1:10




CAST-IRON GRATING DETAILS
SCALE 1:10



STEEL GRATING DETAILS
SCALE 1:10



CONCRETE COVER DETAILS
SCALE 1:10



RECTANGULAR DRAINAGE PIPE
SCALE 1:10

NO. 76 MANHOLE DETAILS-II

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

PROVIDED.

1. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS SPECIFIED OTHERWISE.
2. ALL CONCRETE SHALL BE CAST IN PLACE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
3. ALL CONCRETE SHALL BE CAST IN PLACE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
4. ALL CONCRETE SHALL BE CAST IN PLACE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
5. ALL CONCRETE SHALL BE CAST IN PLACE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
6. ALL CONCRETE SHALL BE CAST IN PLACE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
7. ALL CONCRETE SHALL BE CAST IN PLACE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
8. ALL CONCRETE SHALL BE CAST IN PLACE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
9. ALL CONCRETE SHALL BE CAST IN PLACE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
10. ALL CONCRETE SHALL BE CAST IN PLACE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

CONCRETE SHALL HAVE A MINIMUM COMPRESSIVE STRENGTH OF 20 MPa. FOR 15.00 ON CURB AT 28 DAYS AN APPROXIMATE WEIGHT PER CUBIC METER IS SUGGESTED AS FOLLOWS:

PORTLAND CEMENT TYPE 1	350	KG (METRIC)
SAND	0.45	M ³
CRUSHED ROCK OR GRAVEL	0.65	M ³
CONCRETE SLUMP	10	CM (INCHES)

3. REINFORCING STEEL SHALL CONFORM TO THE 20 GRADE SA 24.
4. STRUCTURAL STEEL SHALL CONFORM TO THE 115 GRADE F 30.
5. PLAT PLATE STEEL SHALL CONFORM TO THE 33 GRADE SA 24.
6. STRUCTURAL STEEL AND PLAT PLATE STEEL SHALL BE PAINTED WITH AN ANTI-RUST PAINT OR EQUIVALENT PAINT AND WITH OIL PAINT ONCE CLEAR CONCRETE COVER SHALL BE 3 CM.
7. THE LENGTH OF BOX CULVERT COVER TYPE FOR MANHOLE SHALL BE MEASURED AT OUTER EDGE OF MANHOLE.

PRE-CAST BOX CULVERT

1. THE CONTRACTOR CAN USE PRE-CAST REINFORCED CONCRETE BOX CULVERT WHICH CONFORM TO WITH DESIGNATION C 1120-13 OR LARGER TO WITH 111 METERS OF THE CAST IN-PLACE BOX CULVERT REVISION REQUIREMENTS.
2. THE DESIGN LATCH COVER SHALL BE THE MAXIMUM VALUE AT FIELD CONDITION BUT NOT LESS THAN 0.60 M.
3. BOX CULVERT SIZE SHALL BE 1.20x1.20 M WITH THICKNESS NOT LESS THAN 0.15 M.
4. THE CIRCUMFERENTIAL REINFORCEMENT OF BOX CULVERT AT JOINT SHALL BE CALCULATED FROM WEIGHT OF REINFORCEMENT AND 20-25 MM THICK LAPPED FROM THE STANDARD SPECIFICATION FOR REINFORCING BARS (AS PER IS 10130) BUT UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL THE CIRCUMFERENTIAL REINFORCEMENT SHALL BE CALCULATED FROM WEIGHT OF BACKFILL ONLY.
5. REINFORCEMENT STEEL SHALL CONFORM TO WITH SA-24 OR SA-27.
6. CONCRETE SHALL HAVE A MINIMUM ULTIMATE COMPRESSIVE STRENGTH OF 20 MPa FOR 15.00 ON CURB AT 28 DAYS.
7. LENGTH OF THE PRE-CAST BOX CULVERT SHALL BE NOT LESS THAN 10 METERS.
8. JOINT OF PRE-CAST BOX CULVERT SHALL BE TIGHT AND CHECKED FOR LEAKAGE WHICH WATER JOINT MUST BE SMOOTH, NOT OBSTRUCTIVE TO FLOW OF WATER.
9. JOINT SHALL BE FILLED WITH PORTLAND PORTLAND CEMENT SAND MIXED 1:3 BY VOLUME.

6. METHOD OF PLACING AND RECORDS OF PRE-CAST BOX CULVERT SHALL BE THE SAME AS THE CAST IN-PLACE BOX CULVERT.
7. THE CIRCUMFERENTIAL REINFORCEMENT SHALL HAVE DIAMETER NOT LESS THAN 3 MM WITH SPACING NOT MORE THAN 15 CM.

0.04 0.04 0.04 0.04 1.11 1.11 1.11 1.11 1.20 1.20 1.20 1.20

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10


SCALE 1:10

SCALE 1:10

SCALE 1:10

NO. 78 DETAR. OF INLET AND MANHOLE TYPE "F"


1.20x1.20 BOX CULVERT (CLOSE-TYPE)




SECTION (A)-A SCALE 1:10

SECTION (B)-B SCALE 1:10

BOX CULVERT (CLOSE TYPE) SCALE 1:10




STEEL GRATING COVER DETAILS SCALE 1:10




SECTION (C)-C SCALE 1:10

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้拿去ใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้





TRAFFIC SIGNAL NO. 79
 SECONDARY SIGNAL HEAD
 PEDESTRIAN SIGNAL HEAD
 WAST-A-RM MOUNTED




NOTE: DIVISION MARKING WITH UNIDIRECTIONAL ROAD STUDS

NOTES


1. SP-01 AND SP-02 ARE OVERHEAD SIGNS. SIGN PLATES SEE STANDARD DRAWING NO. RS-108. BOTH SP-01 AND SP-02 SHALL BE INSTALLED ON NEW PEDESTRIAN CROSSING BRIDGE AT STA 19+003 AND STA 19+075 OF PAKHOLYTHAN RL. ACCORDINGLY.
2. SP-03 AND SP-04 ARE OVERNIGHT TYPE INSTALLATION ACCORDING TO STANDARD DRAWING NO. RS-110 AT STA 17+850 AND STA 19+225 OF PAKHOLYTHAN-Rg.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



PLAN OF TRANSITION TO DEPRESSED ROAD
SCALE 1:100



DETAIL A (RAISED BAR)

NOTES :





1. ALL DIMENSION SHOW ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE INDICATED.
2. MARKING (CONCRETE MARKER) SHALL BE INDICATED TYPE.
3. CONCRETE MARKER TYPE I SHALL BE PRECAST TYPE AND TYPICALLY REPRESENTATION.
4. OTHER CONCRETE MARKER TYPE I OR TYPE II SHALL BE WITH APPROACH AT EACH END.

NO. 80 TRANSITION DETAILS AT BEGINNING

AND END OF DEPRESSED ROAD

DESIGNED BY	DATE	SCALE	NO.
CHECKED BY			
APPROVED BY			
LADD OFFICER IN CHARGE KINGDOM OF THAILAND DEPARTMENT OF HIGHWAYS JARVIS ROAD BANGKOK			
LADD OFFICER IN CHARGE TRANSITION DETAILS AT BEGINNING AND END OF DEPRESSED ROAD			
DEPARTMENT OF HIGHWAYS BANGKOK			

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



NOTES :







1. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE INDICATED.
2. SIGN PLATE SHALL BE MADE OF 2 MM THICK ALUMINUM ALLOY.
3. ALUMINUM ALLOY SIGN PLATE SHALL CONFORM TO TIS 111.
4. UNLESS OTHERWISE INDICATED, SIGN AND THEIR SUPPORT SHALL BE OF THE STEEL, COLOUR AND TYPE SPECIFIED BY THE SITE IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE DEPARTMENT'S TRAFFIC CONTROL DEVICE MANUAL, PART I (DATE 15/11/53).
5. REFLECTIVE SHEETING SHALL CONFORM TO THE REQUIREMENTS OF REFLECTIVE SHEETING LEVEL 11.
6. SIGN FRAME SHALL BE MADE OF STEEL OR ALUMINUM ALLOY (EXCEPT FOR SIGN FRAME WHICH IS SHOWN IN PARTS DRAWING FOR TYPE I AND TYPE II WHICH CONFORMS TO TIS 149).
7. ALL SIGNS SHALL BE PAINTED WITH BLACK METAL PAINT.
8. THESE SIGNS, POSTS AND POSITIONS OF HOLES STATED IN THE DRAWING ARE FOR THE MIN. SIZE.
9. POSITION OF CONCRETE POST FROM GROUND LINE TO THE ELEVATION OF 20 CM ABOVE FINISHED SURFACE SHALL BE INDICATED IN BLACK AND ALL OTHER PART SHALL BE INDICATED IN WHITE.
10. FACE OF SIGN CLOSE TO EDGE OF PAVEMENT SIDE, SHALL BE STABILIZED WITH 50PPM HOT ASBESTE SHALL HAVE A MINIMUM ULTIMATE COMPRESSIVE STRENGTH OF 240-450 KG/CM² (MINIMUM) : 240 AT 28 DAYS, AN APPROXIMATE WEIGHT PER CUBIC METER IS SUGGESTED AS FOLLOWS :

PORTLAND CEMENT TYPE	SAND	CRUSHED ROCK OR GRAVEL	CONCRETE GRADE	CH (MM)
1	0.45	0.45	10	CH (SMALL)
2	0.45	0.45	10	CH (SMALL)
3	0.45	0.45	10	CH (SMALL)
4	0.45	0.45	10	CH (SMALL)

11. ULM CONCRETE FOR SIGN POST BASE SHALL HAVE A PROPORTION OF CEMENT : SAND : AGGREGATE 1 : 1.5 : 3 BY VOLUME UNLESS CONCRETE BUMP OF 10 CM (4 INCH).

12. CLEAR CONCRETE COVER SHALL BE 2.5 CM.

13. REINFORCING STEEL SHALL CONFORM TO TIS 20 20 GRADE SR 24.



REINFORCED CONCRETE POST DETAIL

SIGN POST INSTALLATION AT SIDEWALK

REINFORCED CONCRETE POST DETAIL

SIGN POST INSTALLATION AT SIDEWALK

REINFORCED CONCRETE POST DETAIL

SIGN POST INSTALLATION AT SIDEWALK

REINFORCED CONCRETE POST DETAIL

SIGN POST INSTALLATION AT SIDEWALK

REINFORCED CONCRETE POST DETAIL

SIGN POST INSTALLATION AT SIDEWALK

REINFORCED CONCRETE POST DETAIL

SIGN POST INSTALLATION AT SIDEWALK

TABLE I : POSITION OF HOLES FOR FORM SIGN PLATES TO SIGN POST

SIGN SIZE (CM)	DIMENSIONS (CM)		
	A	B	C
15	100	100	100
20	100	100	100
25	100	100	100
30	100	100	100
35	100	100	100
40	100	100	100
45	100	100	100
50	100	100	100
55	100	100	100
60	100	100	100
65	100	100	100
70	100	100	100
75	100	100	100
80	100	100	100
85	100	100	100
90	100	100	100
95	100	100	100
100	100	100	100

TABLE II : POSITION OF HOLES FOR FORM SIGN PLATES TO SIGN POST


SIGN SIZE (CM)	DIMENSIONS (CM)		
	A	B	C
15	100	100	100
20	100	100	100
25	100	100	100
30	100	100	100
35	100	100	100
40	100	100	100
45	100	100	100
50	100	100	100
55	100	100	100
60	100	100	100
65	100	100	100
70	100	100	100
75	100	100	100
80	100	100	100
85	100	100	100
90	100	100	100
95	100	100	100
100	100	100	100

TABLE I : POSITION OF HOLES FOR FORM SIGN PLATES TO SIGN POST

SIGN SIZE (CM)	DIMENSIONS (CM)		
	A	B	C
15	100	100	100
20	100	100	100
25	100	100	100
30	100	100	100
35	100	100	100
40	100	100	100
45	100	100	100
50	100	100	100
55	100	100	100
60	100	100	100
65	100	100	100
70	100	100	100
75	100	100	100
80	100	100	100
85	100	100	100
90	100	100	100
95	100	100	100
100	100	100	100

TABLE II : POSITION OF HOLES FOR FORM SIGN PLATES TO SIGN POST

SIGN SIZE (CM)	DIMENSIONS (CM)		
	A	B	C
15	100	100	100
20	100	100	100
25	100	100	100
30	100	100	100
35	100	100	100
40	100	100	100
45	100	100	100
50	100	100	100
55	100	100	100
60	100	100	100
65	100	100	100
70	100	100	100
75	100	100	100
80	100	100	100
85	100	100	100
90	100	100	100
95	100	100	100
100	100	100	100



THAWA
EY
หนองงูเห่า
IV 2532
SIGN STAMP







เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

SYMBOLS:

- TRAFFIC SIGN
- BARRICADE TYPE I ONE FACE
- BARRICADE TYPE I ON TWO FACES
- BARRICADE TYPE I
- VERTICAL PANEL OR BARREL
- REFLECTORIZED BY RETRO REFLECTIVE SPECIES OR REFLECTIVE MATERIALS
- △ CHANNEL-LINE DEVICES ARE
- CONES
- POSTS
- BARRELS
- P VERTICAL PANEL
- PLACEMENT ON GREEN, YELLOW AND RED TRAFFIC SIGNAL
- ▨ CONSTRUCTION AREA

NOTES:

1. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE INDICATED
2. ON HORIZONTAL CURVE WITH SIGN DISTANCE UNDER 100 M, THE SIGN SHALL BE INSTALLED AT BEGINNING POINT OF CURVE






IF EQUIPMENT PLACES ON SHOULDER AT NIGHT USE TRAFFIC CONTROL DEVICES AS THIS DRAWING BUT "TRAFFIC CONTROL" SIGN (2-03-90) SHALL BE INSTALLED INSTEAD OF "TRAFFIC CONTROL" SIGN (2-03-90)

NEW HIGHWAY CONSTRUCTION IN CASE OF CLOSED AND ONE-WAY ENTRANCE TO NO. 84 TRAFFIC CONTROL DEVICES FOR HIGHWAYS UNDER CONSTRUCTION-3


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้拿去ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- SYMBOLS :**
- TRAFFIC SIGN
 - SHOULDER TYPE I ON ONE FACE
 - SHOULDER TYPE I ON TWO FACES
 - SHOULDER TYPE I
 - VERTICAL PANEL OR SIGNAL
 - REFLECTORIZED BY RETRO REFLECTIVE
 - SHEDDING OR REFLECTIVE MARKING
 - CHANNELIZING DEVICE LINE
 - CONES
 - POST
 - BARRELS
 - VERTICAL PANEL
 - PLACING OR GREEN, YELLOW AND RED TRAFFIC SIGNAL
 - CONSTRUCTION AREA


- NOTES :**
1. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE INDICATED
 2. NUMBER IN PARENTHESIS IS INSTALLATION DISTANCE FOR URBAN HIGHWAY
 3. INSTALLATION DISTANCE AND THE NUMBER OF PRELIMINARY SIGN SHALL BE DETERMINED FROM PROVISION NO. 3 3-46 MO R.I. 02



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ส่วนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้拿去ใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




DETAIL "S-1"




DETAIL "S-2"

NOTES:


1. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE INDICATED.
2. LIGHT GAUGE STEEL(S) OF SIGN FRAME SHALL BE CONNECTED TOGETHER WITH 3 MM WELD.
3. ALL STEEL AND BOLT ASSEMBLY SHALL BE GALVANIZED ZINC COATING SHALL NOT BE LESS THAN 150 GRAMS PER SQUARE METRE.
4. OVERHEAD SIGN BOARD SHALL BE OF ALUMINUM PLATE COVERED WITH REFLECTIVE SHEETING COMFORMED TO ITS BS TYPE 2 (EQUIVALENT OF RETRO-REFLECTION LEVEL 2)




SECTION FOR OVERHEAD TRAFFIC SIGN
SCALE 1:10




SECTION FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN
SCALE 1:10




DETAIL ①
SCALE 1:10




SIDE VIEW





SIDE VIEW




FRONT VIEW
TYPICAL SIGN FRAME
SCALE 1:10




FRONT VIEW
ERECTION FOR SIGN BOARD
SCALE 1:10




DETAIL ②
SCALE



TURN OFF ARROW
SCALE 1:10



VERTICAL DOWN ARROW
SCALE 1:15



OFF ARROW
SCALE 1:15



ALPHABET	ONE DIMENSION
A	1.1
B	1.1
C	1.1
D	1.1
E	1.1
F	1.1
G	1.1
H	1.1
I	1.1
J	1.1
K	1.1
L	1.1
M	1.1
N	1.1
O	1.1
P	1.1
Q	1.1
R	1.1
S	1.1
T	1.1
U	1.1
V	1.1
W	1.1
X	1.1
Y	1.1
Z	1.1
0	1.1
1	1.1
2	1.1
3	1.1
4	1.1
5	1.1
6	1.1
7	1.1
8	1.1
9	1.1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

NOTES :

1. DIMENSIONS FOR WELDING SYMBOLS ARE IN MILLIMETERS, ALL OTHER DIMENSIONS ARE IN CENTIMETERS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
2. THE DRAWINGS SHALL BE USED FOR TRAFFIC SIGNS, UNDER THE AREA OF THE SIGN INCLUDING THE GAPS BETWEEN PLATES IS NOT MORE THAN 32.00 CM. THE MAXIMUM LENGTH AND WIDTH OF THE SIGN SHALL NOT EXCEED 300 CM AND 250 CM RESPECTIVELY.
3. THE FOUNDATION TYPE (A) SHALL BE USED IN A SLOPE AREA AND FOUNDATION TYPE (B) SHALL BE USED IN A SQUARE OR RAISED MESHAN.
4. THE ALLOWABLE 100% BEARING CAPACITY UNDER THE FOUNDATION TYPE (A) SHALL BE MORE THAN 3 TONS PER SQ M ENHANCEMENT AROUND FOUNDATION TYPE (B) SHALL BE CONNECTED TO 50 % OF THE MAXIMUM STRENGTH ANY CORNER.
5. THE DIMENSIONS OF STEEL PIPE SHOWN ARE THE OUTER DIAMETER AND THE THICKNESS OF THE PIPE FOR EXAMPLE, $\phi 107 \times 11.0$ MM MEANS THE OUTER DIAMETER OF THE PIPE IS 107.0 MM AND THE THICKNESS IS 11.0 MM.
6. STEEL PIPE SHALL CONFORM TO ONE OF THE FOLLOWING SPECIFICATIONS:
 - a. 1. IS 11507 GRADE MS 41
 - b. 1. IS 11507 GRADE MS 41
 - c. 1. IS 11507 GRADE MS 41
7. STRUCTURAL STEEL SECTION SHALL CONFORM TO IS IN GRADE F 250 STEEL PIPE, STRUCTURAL STEEL SECTION, STEEL PLATE, BOLTS, NUTS, AND WELDERS SHALL BE GALVANIZED ZINC COATING SHALL NOT BE LESS THAN 100 GRAMS PER SQUARE METER.
8. ELECTRIC JAR WELDING WHICH CONFORMS TO IS: STANDARDS SHALL BE USED FOR WELDING STEEL.
9. CONCRETE SHALL HAVE A MINIMUM ULTIMATE COMPRESSIVE STRENGTH OF 20 MPA, FOR IS 11511 IS ON CURB AT 28 DAYS, AN APPROXIMATE WEIGHT FOR CURC METER IS SUGGESTED AS FOLLOWS:


PORTLAND CEMENT TYPE I	350	10. (MM)
SAND	0.45	M ³
GRAVEL (SIZE 10 OR 20)	0.04	M ³
CONCRETE SLUMP	10	CM (MIN)
10. WELDER SHALL BE COMPARED OF PORTLAND CEMENT AND SAND IN THE PROPORTION 1 TO 1.
11. REINFORCING STEEL SHALL CONFORM TO IS 11502 GRADE S 24 FOR POLES AND IS 11524 GRADE S 24 FOR OVERHANGING SIGN.
12. CANTILEVER BEAM SHALL BE INSTALLED PERPENDICULAR TO THE ROADWAY ALIGNMENT CORNER SHALL BE PROVIDED FOR BEAM DEFLECTION.
13. WHERE SIGN LIGHTING IS REQUIRED, THE ELECTRICAL COMPONENTS SHALL CONFORM TO THE ELECTRICITY SUPPLY AUTHORITY'S REQUIREMENTS AND REGULATIONS.



NO. 87 STEEL POLE FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN

FOR SIGN PLATES NOT MORE THAN 52,800 SQ. CM.

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่สามารถแก้ไข ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



INSTALLATION OF CONCRETE BARRIER AT OBSTACLE
SCALE 1:10

NOTES :


1. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE INDICATED.
2. CONCRETE SHALL HAVE A MINIMUM ULTIMATE COMPRESSIVE STRENGTH OF 20 MPA FOR 15 DAYS ON CURS AT 28 DAYS AN APPROXIMATE MIX DESIGN PER CUM METER IS SUGGESTED AS FOLLOWS
PORTLAND CEMENT TYPE I 150 KG (1mm)
SAND 0.45 M³
GRAVEL OR SAND 0.84 M³
CONCRETE SLUMP 10 CM (3.9 IN)
3. CLEAR CONCRETE COVER SHALL BE 5 CM
4. REINFORCING STEEL SHALL CONFORM TO IS 10 GRADE IN 24 FOR ROUNDS AND IS 12 GRADE 10 FOR FORMED LATHS
5. REINFORCEMENT AND OTHER DETAILS OF APPROACH CONCRETE BARRIER SHALL BE THE SAME AS CONCRETE BARRIER.
6. CONSTRUCTION JOINT SHALL BE PROVIDED AT 100 M INTERVAL.
7. SEPARATION JOINT WITH NON-EXTENDING JOINT FILLER SHALL BE PROVIDED AT 400 M INTERVAL.
8. APPROACH CONCRETE BARRIER SHALL BE PAINTED IN BLACK AND WHITE STRIPE 0.30 M WIDE IN TWO COATS THE PAINT SHALL CONFORM TO IS 1111 PRE-CAST CONCRETE BARRIER TYPE I ACCORDING TO DRAWING NO RS-5-3 SHALL BE USED INSTEAD OF CAST-IN-SITU CONCRETE BARRIER.

TABLE OF DIMENSIONS FOR APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE (A)


TRANSITION DISTANCE (M)	DIMENSIONS (M)		
	A	B	C
0	0.200	0.150	0.000
3	0.301	0.150	0.082
6	0.404	0.150	0.161
9	0.507	0.151	0.242
12	0.609	0.151	0.322
15	0.711	0.152	0.403
18	0.813	0.152	0.483

REMARK :

THIS BARRIER IS SUITABLE ONLY IN SPECIFIC LOCATIONS AND CERTAIN CONDITIONS; IT SHOULD BE APPLIED WITH THE FIRM INFORMATION CONCERNED AND RECOMMENDED BY THE ENGINEER.




SECTION A-A
SCALE 1:10



FRONT ELEVATION OF CONCRETE BARRIER TYPE I
SCALE 1:10

CONCRETE BARRIER TYPE I REINFORCEMENT DETAIL
SCALE 1:10



FRONT ELEVATION OF APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE (A)
SCALE 1:10

ISOMETRIC DIAGRAM OF APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE (A)
SCALE 1:10

CONSTRUCTION JOINT DETAIL
SCALE 1:10

EXPANSION JOINT DETAIL NO. 88 CONCRETE BARRIER TYPE I
SCALE 1:10

APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE (B)
SCALE 1:10

CONCRETE BARRIER TYPE I REINFORCEMENT DETAIL
SCALE 1:10

CONSTRUCTION JOINT DETAIL
SCALE 1:10

EXPANSION JOINT DETAIL NO. 88 CONCRETE BARRIER TYPE I
SCALE 1:10

APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE (B)
SCALE 1:10


CONCRETE BARRIER TYPE I REINFORCEMENT DETAIL
SCALE 1:10

CONSTRUCTION JOINT DETAIL
SCALE 1:10

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


GENERAL NOTES :

1. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
2. CONCRETE SHALL BE CASTED IN PLACE WITH A MINIMUM ULTIMATE COMPRESSIVE STRENGTH OF 30.0 MPa FOR 15 DAYS ON CURE AT 20 DEGREES AN APPROXIMATE MIX DESIGN PER CUMBER WATER IS SUGGESTED AS FOLLOWS :
 PORTLAND CEMENT TYPE 1 375 KG (100 LB)
 SAND 0.53 M³
 CRUSHED ROCK OR GRAVEL 0.88 M³
 CONCRETE SLUMP 10 CM (4 INCH)
3. CLEAR CONCRETE COVER SHALL BE 5 CM
4. REINFORCING STEEL SHALL CONFORM TO HIS GRADE OR IS
5. STRUCTURAL STEEL SECTION SHALL CONFORM TO HIS GRADE OR IS EQUIVALENT THICK.
6. PRE-CAST CONCRETE BARRIERS SHALL BE CAST CONFORM TO WITH 200 X 75
7. METHOD AND TYPE OF WELDING SPECIFICATION FOR PRE-CAST CONCRETE WALLS WHICH STRONGER THAN THAT SHOWN IN THE DRAWING MAY BE USED AS APPROVED BY THE ENGINEER.
8. APPROACH CONCRETE BARRIER SHALL BE PAINTED IN BLACK AND WHITE STRIPE 0.30 M WIDE IN TWO COATS. THE PAINT SHALL CONFORM TO HIS 32.
9. IF NECESSARY, 60MM HOLE SIZE 0.40 M WIDE, 0.50 M HIGH SHALL BE APPLIED FOR DRAINAGE.



FRONT ELEVATION
SCALE 1 : 10

SIDE ELEVATION
SCALE 1 : 10



REINFORCEMENT DETAIL
SCALE 1 : 10

APPROACH CONCRETE BARRIER
SCALE 1 : 10

DETAIL OF U-SHAPE STEEL PLATE
SCALE 1 : 20


INSTALLATION
SCALE 1 : 20

SECTION (A)-(A)
TEMPORARY INSTALLATION
SCALE 1 : 10

SECTION (B)-(B)
PERMANENT INSTALLATION
SCALE 1 : 10


SECTION (C)-(C)
TEMPORARY INSTALLATION
SCALE 1 : 10

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



BARRIER CURB AND GUTTER
SCALE 1:10

BARRIER CURB
SCALE 1:10




MOUNTABLE CURB
SCALE 1:10


NOTES:

- 1 ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE INDICATED
- 2 CONCRETE SHALL HAVE A MINIMUM ULTIMATE COMPRESSIVE STRENGTH OF 210 MPA FOR 28 DAYS AT 28 DAYS AN APPROXIMATE DESIGN PER CUMIC METER IS SUGGESTED AS FOLLOWS:
PORTLAND CEMENT TYPE I 330 KG/1000L
SAND 0.41 m³
CRUSHED ROCK OR GRAVEL 0.86 m³
CONCRETE SLUMP 10 CM MAX
- 3 REINFORCING STEEL SHALL CONFORM TO TIS 20 GRADE SR 24
- 4 40-1014 ON CONCRETE SLAB SHALL CONFORM TO TIS 178
- 5 WHITE, BLACK, YELLOW AND RED PAINTS SHALL BE CLASS ENAMEL AND CONFORM TO TIS 327
- 6 EARTH FILL IN MEDIUM SHALL BE MP 100L
- 7 FILL UNDER SIDEWALK SHALL BE THE SAME MATERIAL AS EARTH AND COMPACTED TO 90% MINIMUM STANDARD PROCTOR (100% F100)
- 8 LOCATION FOR CURB MARKING SHALL BE AS SHOWN ON PLAN OR DIRECTED BY THE ENGINEER
- 9 JOINT IN CONCRETE CURB & GUTTER SHALL BE SPACED AT INTERVALS THE WIDTH OF THE JOINT IS 1 CM AND FILLED WITH MORTAR (PORTLAND CEMENT SAND) BY VOLUME.
- 10 THE WIDTH MAY BE 0.30 M


MOUNTABLE CURB AND GUTTER
SCALE 1:10



SIDEWALK SLAB
SCALE NOT TO SCALE



CURB MARKING DETAIL
SCALE NOT TO SCALE



DETAIL OF CURB AND GUTTER OR CURB AT RAISED MEDIUM
SCALE 1:10

NO. 90 CONCRETE CURB AND CUTTER DETAILS

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

NOTES:




1. ROAD STUD SHALL BE MADE OF ALUMINIUM OR GALVANIZED MILD STEEL. OTHERWISE INDICATED.
2. SIZE OF THE BASE SHALL BE NOT LESS THAN 80x80mm WITH 20-30mm HIGH LENGTH OF THE SHANK SHALL BE NOT LESS THAN 30mm ROAD STUD SHALL WITH STAND TO MOUNT LAMP WITHOUT DISTURBANCE ON GRACE.
3. REFLECTOR SHALL BE YELLOW OR WHITE REFLECTIVE GLASS WHICH MANUFACTURED EXCLUSIVELY FOR REFLECTION AMOUNT OF 100% SHALL BE NOT LESS THAN 10 PER SQ. CM. DIMENSION TO THE ROAD STUD.
4. THE PROCEDURES OF INSTALLATION:
 - 1.1 THE HOLE SHALL BE DRILLED WIDER THAN DIAMETER OF THE SHANK ABOUT 3mm.
 - 1.2 MATERIALS IN THE HOLE SHALL BE REMOVED.
 - 1.3 EMPTY ADHESIVE SHALL BE APPLIED FULLY INTO THE HOLE.
 - 1.4 THE SHANK SHALL BE EMERGED INTO THE HOLE. THE ROAD STUD SHALL BE PRESSED UNTIL EMPTY ADHESIVE SHALL BE BLEND TO ADHERE BETWEEN ADJACENT SURFACE AND ROAD STUD.
5. ROAD STUD AT CENTER LINE OF ROADWAY SHALL BE BI-DIRECTIONAL TYPE OTHERS SHALL BE UNI-DIRECTIONAL TYPE.
6. ROAD STUD SHALL BE INSTALLED BEFORE PC STATION OF CURVE AND AFTER AT STATION OF CURVE ABOUT 45 METERS.
7. INSTALLATION OF ROAD STUD IN CURVE WITH RADII MORE THAN 320 METERS SHALL BE INSTALLED AS TANGENT INSTALLATION.

TABLE 1 INSTALLATION OF ROAD STUD ON TANGENT






TYPE OF LINE	COLOUR OF REFLECTOR		SPACING OF ROAD STUD (M)		LOCATION
	RURAL	URBAN	RURAL	URBAN	
CENTER LINE					
SINGLE BROKEN LINE	YELLOW	YELLOW	2.00	12.00	BETWEEN BROKEN LINE
SINGLE SOLID LINE	YELLOW	YELLOW	12.00	10.00	ON SOLID LINE
DOUBLE SOLID LINE	YELLOW	YELLOW	2.00	1.00	BETWEEN DOUBLE SOLID LINES
FOR MAIN - LANE LINE LINE					
BROKEN LINE	WHITE	WHITE	2.00	12.00	BETWEEN BROKEN LINE
SOLID LINE	WHITE	WHITE	12.00	1.00	ON SOLID LINE
EDGE LINE	YELLOW	YELLOW	2.00	12.00	ON EDGE LINE
INSIDE EDGE LINE	WHITE	WHITE	12.00	1.00	ON EDGE LINE
OUTSIDE EDGE LINE	YELLOW	WHITE	2.00	12.00	ON EDGE LINE

TABLE 2 INSTALLATION OF ROAD STUD IN CURVE

TYPE OF LINE	COLOUR OF REFLECTOR		SPACING OF ROAD STUD (M)		LOCATION
	RURAL	URBAN	RURAL	URBAN	
BROKEN LINE	YELLOW	YELLOW	2.00	12.00	BETWEEN BROKEN LINE
SINGLE SOLID LINE	YELLOW	YELLOW	12.00	1.00	ON SOLID LINE
DOUBLE SOLID LINE	YELLOW	YELLOW	2.00	1.00	BETWEEN DOUBLE SOLID LINES
BROKEN LINE & SOLID LINE	YELLOW	YELLOW	12.00	1.00	BETWEEN THE LINES



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและข้อมูลอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



PAINTING AT BRIDGE ENDS
NOT TO SCALE

MARKING AT CONCRETE PAVEMENT
NOT TO SCALE


TABLE MINIMUM PASSING SIGHT DISTANCE

85 PERCENTILE SPEED (KPH)	MINIMUM PASSING SIGHT DISTANCE (M)
10	150
60	180
70	210
80	240
90	275
100	315
110	345
120	390


NOTES:

- ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE INDICATED
- ALL MARKINGS SHALL BE IN ACCORDANCE WITH THE DEPARTMENT OF HIGHWAY TRAFFIC CONTROL DEVICE MANUAL, PART 2 REVISED 2013
- PAVEMENT MARKING FOR THE ASPHALT CONCRETE AND THE PORTLAND CONCRETE PAVEMENTS SHALL BE REFLECTORIZED THERMOPLASTIC PAINT. CONCRETE PAVEMENTS SHALL BE REFLECTORIZED FOR THE SURFACE TREATMENT. REFLECTORIZED PAINT SHALL BE REFLECTORIZED PAINT CONFORMING TO DS 415.40
- THIS DRAWING SHALL BE REFERENCED TO DWG NO. 92-603

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




DIRECTIONAL ARROWS
SCALE 1:100




LONG DIRECTIONAL ARROWS
SCALE 1:100

NOTES:
1. ALL DIMENSIONS ARE IN METERS UNLESS OTHERWISE NOTATED
2. THE DRAWING SHALL BE REFERENCED TO DWG NO. 93-102



CROSSWALK MARKING WITH LONGITUDINAL LINES
FOR ADDED VISIBILITY



STANDARD CROSSWALK MARKING




CROSSWALK MARKINGS
NOT TO SCALE



CHEVRON HATCHING MARKING
NOT TO SCALE



BROKEN LINE
WIDE BROKEN LINE
SHORT BROKEN LINE




SOLID LINE
LANE LINE MARKINGS
STOP LINE MARKING




GIVEWAY LINE MARKING
NOT TO SCALE




CROSS-HATCHING MARKING
NOT TO SCALE



SINGLE SOLID LINE
DOUBLE SOLID LINE
BROKEN LINE & SOLID LINE



DOUBLE LINE WITH CROSS HATCHING



CENTER LINE MARKINGS
EDGE LINE MARKING

TABLE : WIDTH OF CENTER LINE MARKING
A. TWO-LANE HIGHWAY

CLASS.	WIDTH OF TRAVELED WAY (METERS)		DIMENSIONS ARE IN CENTIMETERS	
	3.00	4.50	100	200
1. THAN 500	7	10	10	10
2. THAN 500	10	10	10	10
3. THAN 1000	10	15	15	15
4. THAN 2000	10	15	15	20

B. MULTILANE UNDIVIDED HIGHWAY (DOUBLE SOLID LINE)

CLASS.	WIDTH OF TRAVELED WAY (METERS)		DIMENSIONS ARE IN CENTIMETERS	
	14.00	14.00	14.00	14.00
1. THAN 2000	WITH 10	WITH 10	WITH 10	WITH 10
2. THAN 1000	GAP 10	GAP 10	GAP 10	GAP 10
3. THAN 500	GAP 10	GAP 10	GAP 10	GAP 10
4. THAN 2000	GAP 15	GAP 15	GAP 15	GAP 15

URCS : 011 FOR ULTIMATE STAGE WHICH THE TRAVELED WAY WITH A LESS THAN 500 METERS.
THE CENTERLINE MARKINGS SHALL BE TWO-LANE HIGHWAY FORMAT
012 IF WIDTH OF GAP IS MORE THAN 20 CM, THE CENTER LINE MARKING SHALL BE DOUBLE LINE WITH CROSS HATCHING FORMAT

1. CONCRETE SHALL HAVE A MINIMUM COMPRESSIVE STRENGTH OF 20 MPA FOR ALL BUT 100 CM OVER AT 28 DAYS. IN IMMEDIATE CASES, THE STRENGTH IS SUGGESTED AS FOLLOWS:

Part and element type	150	15	15
Slab	150	15	15
Column	150	15	15
Beam	150	15	15
Foundation	150	15	15

2. AFTER THE FOUNDATION UNDERLAYER IS COMPLETED, THE LEAN CONCRETE SHALL BE PLACED FOR 15 CM OF THE BASE WITH A 10 CM RADIUS UNDER THE FOUNDATION. THE MAXIMUM DEPTH OF THE CONSTRUCTION AREA SHALL BE 15 CM.

3. CONCRETE COVER SHALL BE 25 MM EXCEPT FOR THE FOUNDATION STRUCTURE. THE CONCRETE COVER SHALL BE 35 MM IN CASE OF THE MAIN CLAY, CONCRETE COVER FOR THE OTHER PART OF THE WALL AND THE FOUNDATION SHALL BE 40 MM. LEAN BACKFILL SHALL BE SANDY SOIL OR GRAVEL SOIL ON ROUGH OR ON THE FOUNDATION. THE LEAN CONCRETE SHALL BE PLACED IN THE CONSTRUCTION AREA BY COMPACTING.











4. SPECIAL NOTES OF RETAINING WALL USING PILES:

1. THE ELEVATION OF THE FOUNDATION SHALL BE AT LEAST THE SAME ELEVATION AS THE EXISTING GROUND LEVEL.
2. PILES USED AS SHOWN IN THIS DRAWING SHALL MEET THE FOLLOWING REQUIREMENT:
3. PILES SHALL BE 200 MM DIA AND THE LENGTH OF THE PILE UNDER THE GROUND SURFACE IS NOT LESS THAN 10 M FOR RETAINING WALL WITH 2.01 - 3.00 M HEIGHT.
4. PILES SHALL BE DRIVEN TO SUCH A DEPTH THAT IT CAN SUPPORT THE ALLOWABLE LOAD OF 100 TON FOR RETAINING WALL WITH 1.01 - 2.00 M HEIGHT.
5. PILES SHALL BE DRIVEN TO SUCH A DEPTH THAT IT CAN SUPPORT THE ALLOWABLE LOAD OF 100 TON FOR RETAINING WALL WITH 2.01 - 3.00 M HEIGHT.
6. THE METHOD OF DETERMINING THE ALLOWABLE LOAD (STATIC AND DYNAMIC LOAD TEST) SHALL BE CALCULATED AS FOLLOWS:

1. ALL DIMENSIONS ARE IN CENTIMETERS UNLESS OTHERWISE INDICATED.

2. ANY PROBLEMS DUE TO THE DIMENSIONS SHALL BE CHECKED AND DECIDED BY THE ENGINEER.





3. RETAINING WALLS SHOWN ON THIS DRAWING SHALL BE USED FOR HOBBY OR RECREATION THAT IS PROPERLY DESIGNATED.



1. ALL DIMENSIONS ARE IN CENTIMETERS UNLESS OTHERWISE INDICATED.

2. ANY PROBLEMS DUE TO THE DIMENSIONS SHALL BE CHECKED AND DECIDED BY THE ENGINEER.



3. RETAINING WALLS SHOWN ON THIS DRAWING SHALL BE USED FOR HOBBY OR RECREATION THAT IS PROPERLY DESIGNATED.



1. ALL DIMENSIONS ARE IN CENTIMETERS UNLESS OTHERWISE INDICATED.

2. ANY PROBLEMS DUE TO THE DIMENSIONS SHALL BE CHECKED AND DECIDED BY THE ENGINEER.






3. RETAINING WALLS SHOWN ON THIS DRAWING SHALL BE USED FOR HOBBY OR RECREATION THAT IS PROPERLY DESIGNATED.



1. ALL DIMENSIONS ARE IN CENTIMETERS UNLESS OTHERWISE INDICATED.

2. ANY PROBLEMS DUE TO THE DIMENSIONS SHALL BE CHECKED AND DECIDED BY THE ENGINEER.




3. RETAINING WALLS SHOWN ON THIS DRAWING SHALL BE USED FOR HOBBY OR RECREATION THAT IS PROPERLY DESIGNATED.



1. ALL DIMENSIONS ARE IN CENTIMETERS UNLESS OTHERWISE INDICATED.

2. ANY PROBLEMS DUE TO THE DIMENSIONS SHALL BE CHECKED AND DECIDED BY THE ENGINEER.






3. RETAINING WALLS SHOWN ON THIS DRAWING SHALL BE USED FOR HOBBY OR RECREATION THAT IS PROPERLY DESIGNATED.



1. ALL DIMENSIONS ARE IN CENTIMETERS UNLESS OTHERWISE INDICATED.

2. ANY PROBLEMS DUE TO THE DIMENSIONS SHALL BE CHECKED AND DECIDED BY THE ENGINEER.





3. RETAINING WALLS SHOWN ON THIS DRAWING SHALL BE USED FOR HOBBY OR RECREATION THAT IS PROPERLY DESIGNATED.



1. ALL DIMENSIONS ARE IN CENTIMETERS UNLESS OTHERWISE INDICATED.

2. ANY PROBLEMS DUE TO THE DIMENSIONS SHALL BE CHECKED AND DECIDED BY THE ENGINEER.

3. RETAINING WALLS SHOWN ON THIS DRAWING SHALL BE USED FOR HOBBY OR RECREATION THAT IS PROPERLY DESIGNATED.




LIST OF DRAWING	
UP-001	LIST OF PHASE, AMMETER, CONTROL DIAGRAM & PANEL
UP-002	ILLUMINATED TRAFFIC SIGN AND UNDERPASS SIGN
UP-003	UNDERPASS LIGHTING (L) STA. 1+087.000 TO STA. 1+121.000
UP-004	UNDERPASS LIGHTING (R) STA. 1+128.000 TO STA. 1+163.000
UP-005	UNDERPASS LIGHTING (L) STA. 1+193.000 TO STA. 1+228.000
UP-006	UNDERPASS LIGHTING (R) STA. 1+235.000 TO STA. 1+270.000
UP-007	UNDERPASS LIGHTING (L) STA. 1+312.000 TO STA. 1+347.000
UP-008	ILLUMINATED ELECTRIC POLE PUMP
UP-009	TRAFFIC LIGHT SIGNAL & LOAD PANEL

ELECTRICAL SYMBOL


- SYMBOLS
- 10000 LIGHT 1-150 WATTS WITH WIRE-BULB/ST AND CONTROL
 - STOP FUSE CUTOFF WITH FUSE LINK
 - TRANSFORMER
 - CIRCUIT BREAKER
 - AIR CIRCUIT BREAKER
 - FUSE
 - VOLT SELECTOR SWITCH
 - AMP SELECTOR SWITCH
 - VOLT METER
 - AMP METER
 - OHMMETER
 - COUNTER HOUR METER
 - UNDER VOLTAGE RELAY
 - GROUND FAULT PROTECTION
 - SHUNT TRIP RELAY
 - VOLT-SELECTOR SWITCH
 - CURRENT TRANSFORMER
 - FLUO LAMP
 - LOAD PANEL BOARD
 - MAIN PANEL BOARD
 - MAIN DISTRIBUTION BOARD
 - RUPE CIRCUIT
- SEARCH CIRCUIT HOME RUN TO PARALLELS NUMBER HOUSED CIRCUIT NO.

UP-1.1.3


- PHOTO SWITCH
- TIMER
- WIRE CABLE 227Y
- WIRE CONDUCTOR 10A
- SELECTOR SWITCH
- SIGN BOARD



UNDER PASS LIGHT CONTROL DIAGRAM



UNDER PASS LIGHT CONTROL PANEL SCALE 1 : 20



SIGN BOARD LIGHT CONTROL PANEL SCALE 1 : 10

SIGN BOARD LIGHT CONTROL DIAGRAM


NO. 95 LIST OF DRAWING, ABBREVIATION, CONTROL DIAGRAM & PANEL

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

STA. 1+087.500
D.E. 1+51

STA. 1+228.000
D.E. 1+10


← 1



ELEVATION
SCALE 1:100



NO. 97 UNDERPASS LIGHTING (1) STA. 1+087.500
TO STA. 1+228.000

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



NO. 98 UNDERPASS LIGHTING (2) STA. 1+228.000
TO STA. 1+393.000




เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



NO. 99 UNDERPASS LIGHTING (3) STA. 1+393.000 TO STA. 1+558.000

ELEVATION
SCALE 1:100


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



ELEVATION
SCALE 1:150

NO. 100 UNDERPASS LIGHTING (4) STA. 1+558.000
TO STA. 1+723.000

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




PLAN
SCALE 1 : 50

ELEVATION
SCALE 1 : 50


NO. 101 UNDERPASS LIGHTING (S) STA. 1+723.000
TO STA. 1+826.500

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




- LEGEND OF FEATURES
- DIRE
 - SPOT HIGH
 - CROSSING WATER
 - LAWNS
 - ROADS
 - CONCRETE
 - WOODEN FRAME
 - CONCRETE FRAME
 - TRAFFIC BOX
 - METER BOX
 - CROSSING
 - CROSSING WITH LIGHTING
 - TELEPHONE POLE
 - FIRE HYDRANT
 - WATER VALVE
 - METER
 - POLE
 - POLE (CON)
 - POLE (STEEL)
 - WHEEL
 - UNDERGROUND ELECTRIC LINE
 - UNDERGROUND TELEPHONE LINE
 - UNDERGROUND WATER PIPE LINE
 - RELOCATED ELECTRIC POLE

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้




LOAD PANEL UNDERPASS CONDENSATOR ROOM		LP		LOCATION		DESCRIPTION		CIRCUIT BREAKER		WIRE SIZE		TOTAL CONNECTED LOAD		
LOAD PANEL UNDERPASS LOCATION	LOCATION	A	B	C	POLY AT	CB	SIEM	CV	NOPE	MA	NOPE	MA	NOPE	MA
1	UNDERPASS LIGHT F1	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	UNDERPASS LIGHT F2	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3	UNDERPASS LIGHT F3	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	UNDERPASS LIGHT F4	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	UNDERPASS LIGHT F5	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6	UNDERPASS LIGHT F6	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	UNDERPASS LIGHT F7	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8	UNDERPASS LIGHT F8	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
9	SPARE	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	SPARE	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	SPARE	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
12	SPARE	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
13	SPARE	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
14	SPARE	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15	SPARE	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
16	SPARE	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
17	SPARE	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
18	SPARE	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
19	SPARE	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20	SPARE	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
21	SPARE	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
22	SPARE	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
23	SPARE	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
24	SPARE	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
25	SPARE	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26	SPARE	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
27	SPARE	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28	SPARE	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
29	SPARE	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30	SPARE	1000			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
TOTAL CONNECTED LOAD													27500	VA
POWER FACTOR													0.8	
COSMO FACTOR													1	
CALCULATED LOAD													27500	VA
WIRE SIZE													75	50.0MM



NO. 103 SINGLE LINE DIAGRAM & LOAD PANEL


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้拿去ใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

SOURCE	DESCRIPTION	LOCATION	QUANTITY	PRICE (BAHT)
A-1	1" CHIP 1 1/2" CHIP CRUSHED AGGREGATE (B) CRUSHED AGGREGATE (C)	SAA PLANT 162 TAMPAKULU ALUMINA SUBURB RIGHT OF RUL179+000 HIGHWAY NO.1 TEL(034) 244132, 244133-4 (034)241213	3,000 TON/BAHT	108/TON 94/TON 87/TON 59/TON 47/TON
A-2	1" CHIP 1 1/2" CHIP CRUSHED AGGREGATE (B) CRUSHED AGGREGATE (C)	CANDOKOTEN PLANT 179/1 WUL 3 TAMPAKULU ALUMINA SUBURB RIGHT OF RUL179+000 HIGHWAY NO.1 TEL(034) 24403A, 244108-9		108/TON 94/TON 87/TON 59/TON 47/TON
A-3	1" CHIP 1 1/2" CHIP CRUSHED AGGREGATE (B) CRUSHED AGGREGATE (C)	TRUSMIKULU PLANT 1 TAMPAKULU ALUMINA SUBURB RIGHT OF RUL179+000 HIGHWAY NO.1 TEL(034) 244172, 244015	PLDNTY	108/TON 94/TON 87/TON 59/TON 47/TON
A-4	1" CHIP 1 1/2" CHIP CRUSHED AGGREGATE QUARTZ DUST	BANTAN SIA PLANT 1 WUL 3 TAMPAKULU ALUMINA SUBURB RUL8+100 HIGHWAY NO.21 TEL(034) 244258	PLDNTY	90/TON 40/TON 80/TON 50/TON
A-5	1" CHIP 1 1/2" CHIP CRUSHED AGGREGATE (B) QUARTZ DUST	AMEN PLANT 48 WUL 3 TAMPAKULU ALUMINA SUBURB RUL5+50 HIGHWAY NO.21 TEL(034) 221892, 212331, 231197-8	PLDNTY	100/TON 100/TON 80/TON 60/TON 53/TON
S-1	FINE TO MEDIUM SAND FINE SAND	SAMOH PLANT A BAWA MACHONKHOE RIGHT OF RUL30+000 HIGHWAY NO.222 TEL(01) 333-0008	PLDNTY	130/M ³ 200/M ³
S-2	FINE TO MEDIUM SAND FINE SAND	UDOMPOON PLANT A BAWA MACHONKHOE RIGHT OF RUL38+000 HIGHWAY NO.222 TEL(037)281433	300 M ³ /DAY	120/M ³ 70/M ³
S-3	FINE TO MEDIUM SAND	USONGSONG PLANT A BAWA MACHONKHOE RIGHT OF RUL31+500 HIGHWAY NO.222 TEL(037) 281783	PLDNTY	120/M ³
L-1	LATERITE	SOMOH PLANT 1 PUAH ALUMINA SUBURB RIGHT OF RUL121+000 HIGHWAY NO.1	PLDNTY	200/TRUCK 200/TRUCK 400/C.TRUCKS
L-2	LATERITE	DENKON PLANT 1 PUAH ALUMINA SUBURB RIGHT OF RUL131+000 HIGHWAY NO.1	PLDNTY	200/TRUCK 200/TRUCK 400/C.TRUCKS
L-3	LATERITE	PATON PLANT RUL+000 HIGHWAY NO.21	PLDNTY	120/TRUCK 200/TRUCK 240/C.TRUCKS
L-4	LATERITE	THONG PLANT RUL+100 HIGHWAY NO.21	PLDNTY	150/TRUCK 220/TRUCK

REMARK : 1. C.TRUCKS = COMBINATION TRUCKS
2. FOR INFORMATION ONLY



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

NO. 108 SUMMARY OF TEST RESULTS
ON AGGREGATE MATERIAL

Sieve #	Description	Sieve Analysis % Finer										ASTM Limits			LSD Modulus % Worn	Soundness % Worn	Compaction ASTM D 1557		CRB @ 50K ASTM D 1557	Tensile Strength psi	Organic %
		1"	3/4"	3/8"	No. 4	No. 10	No. 20	No. 40	No. 60	No. 100	No. 200	LL	PL	Y _{max} lb/in ³			R _{opt} %				
R-1	1" Chip	100	75	1											18.8	2.4					
R-2	1 1/2" Chip	58	5																		
R-3	Graded Aggregate (B)	89	65	34	25	12	6	4													
R-4	Graded Aggregate (C)	78	55	34	32	18	8	1	1												
R-5	Graded Aggregate	85	60	42	38	28	15	7	5								2.21	6	64.4	0.0	
R-6	1" Chip	89	64	32	2										18.8	1.8					
R-7	1 1/2" Chip	32	3	2	2	1	1	1													
R-8	Graded Aggregate (B)	83	76	48	53	27	2	2	2												
R-9	Graded Aggregate (C)	100	78	56	34	37	27	14	10												
R-10	1" Chip	95	50	20	10	3	2	1							22.3	0.5	2.21	7	103.5	-0.1	
R-11	1 1/2" Chip	43	1																		
R-12	Graded Aggregate (B)	100	78	76	60	31	18	10	7						14.6	2.0					
R-13	1" Chip	49	1																		
R-14	1 1/2" Chip	100	92	31	5	1	1	1													
R-15	Graded Aggregate	100	84	76	62	35	19	6	4								2.28	9	91.0	-0.1	
R-16	Quarry Dust				100	99	84	20	7												
R-17	1" Chip	100	37												21.4	1.8					
R-18	1 1/2" Chip	100	25	4	2	1	1	1													
R-19	Graded Aggregate (B)	92	76	56	38	19	11	7	5								2.14	7	87.5	0.0	
R-20	Quarry Dust				100	99	87	28	14												
S-1	Fine to Medium Sand				100	99	97	84	1												
S-2	Fine Sand				100	79	100	79	1									1.54	17	23.5	0.0
S-3	Fine to Medium Sand				100	88	84	64	40	11								1.95	2	14.7	0.1
S-4	Fine Sand				100	97	70	33	17												
S-5	Fine to Medium Sand				100	98	95	25	6												
L-1	Laterite	95	97	81	72	54	38	25	19	27	9						1.83	11	104.8	0.1	
L-2	Laterite	86	93	84	72	46	27	20	18	28	15						2.10	9	60.7	0.2	
L-3	Laterite	94	78	61	49	33	22	15	11	34	17						2.10	10	50.1	0.2	
L-4	Laterite	100	99	96	95	90	85	78	74	42	23						1.68	13	14.3	0.2	

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

NOTES

1. LOCATION OF THE EXISTING UTILITIES, I. E. ELECTRIC, TELEPHONE AND WATER PIPES SHALL BE DONE BY G.A. 101 AND SHALL BE SHOWN IN PLAN TO THE DOWNS CONSTRUCTION PLOTS DEPENDS ON CONSTRUCTION SCOPE AND PLANT PERFORMANCE.

2. PROPOSED ALLOCATION OF THE UTILITIES SHOWN ON THE DRAWING ARE ONLY TENTATIVE AND SUBJECT TO CHANGE DURING CONSTRUCTION AS DIRECTED BY THE ENGINEER AND CHECKED BY THE AIRPORT CONCERNED. ALL UTILITIES SHALL BE MARKED BY TELEPHONE UNDERGROUND CABLES.


3. FOR DETAILS SEE SEPARATE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS PREPARED BY G.A. AND T.E.

4. INSTALLATION FOR THE CABLES WILL BE CARRIED OUT BY THE RESPECTIVE AUTHORITIES.

5. LINE PROPOSED DISTRIBUTION PIPE USE AND TRUNK MAINS WATER SHALL BE INSTALLED UNDER THIS CONTRACT.





6. SEE DRAWING NO. DP-1001 TO DP-1004 FOR DETAILS.

7. UNLOCATED ELECTRIC POLE SEE DRAWING NO. UP-1006 AND UP-1008.




<p>RP 2 4.123 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 1.665 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 1.230 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-32381003</p>	<p>RP 2 1.865 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 1.004 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 1.230 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-32381003</p>	<p>RP 2 1.937 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 1.210 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 1.481 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-32381003</p>	<p>RP 2 15.000 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 10.000 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 3.000 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-32381003</p>	<p>RP 2 3.250 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 2.184 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 1.702 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-1081940</p>	<p>RP 2 13.553 M. WALL ON CONCRETE CURB</p> <p>RP 3 11.333 M. WALL ON CONCRETE CURB</p> <p>RP 1 4.819 M. WALL ON CONCRETE CURB</p> <p>CT 0-1081940</p>	<p>RP 2 13.281 M. WALL ON CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 11.250 M. WALL ON CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 3.152 M. WALL ON CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-1081940</p>	<p>RP 2 11.233 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 10.000 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 3.000 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-1081940</p>	<p>RP 2 1.702 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 11.250 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 1.230 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-1081940</p>
<p>RP 2 7.215 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 3.498 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 1.230 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-32381003</p>	<p>RP 2 3.124 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 1.904 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 2.272 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-32381003</p>	<p>RP 2 13.200 M. WALL ON CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 11.250 M. WALL ON CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 1.230 M. WALL ON CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-32381003</p>	<p>RP 2 10.331 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 11.250 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 1.230 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-32381003</p>	<p>RP 2 11.148 M. WALL ON CONCRETE CURB</p> <p>RP 3 11.852 M. WALL ON CONCRETE CURB</p> <p>RP 1 1.230 M. WALL ON CONCRETE CURB</p> <p>CT 0-32381003</p>	<p>RP 2 11.233 M. WALL ON CONCRETE CURB</p> <p>RP 3 11.333 M. WALL ON CONCRETE CURB</p> <p>RP 1 4.819 M. WALL ON CONCRETE CURB</p> <p>CT 0-1081940</p>	<p>RP 2 11.233 M. WALL ON CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 11.250 M. WALL ON CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 3.152 M. WALL ON CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-1081940</p>	<p>RP 2 11.233 M. WALL ON CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 11.250 M. WALL ON CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 3.152 M. WALL ON CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-1081940</p>	<p>RP 2 14.800 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 11.250 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 1.230 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-32381003</p>
<p>RP 2 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 7.215 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-32381003</p>	<p>RP 2 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 7.215 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-32381003</p>	<p>RP 2 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 7.215 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-32381003</p>	<p>RP 2 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 7.215 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-32381003</p>	<p>RP 2 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 7.215 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-32381003</p>	<p>RP 2 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 7.215 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-32381003</p>	<p>RP 2 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 7.215 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-32381003</p>	<p>RP 2 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 7.215 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-32381003</p>	<p>RP 2 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 7.215 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-32381003</p>
<p>RP 2 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 7.215 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-32381003</p>	<p>RP 2 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 7.215 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-32381003</p>	<p>RP 2 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 7.215 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-32381003</p>	<p>RP 2 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 7.215 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-32381003</p>	<p>RP 2 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 7.215 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-32381003</p>	<p>RP 2 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 7.215 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-32381003</p>	<p>RP 2 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 7.215 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-32381003</p>	<p>RP 2 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 7.215 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-32381003</p>	<p>RP 2 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 3 11.849 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>RP 1 7.215 M. WALL ON S.E. SIDE OF CONCRETE WALL</p> <p>CT 0-32381003</p>

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


NO. 116 TRAFFIC ARRANGEMENT BETWEEN CONSTRUCTION



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เอกสารอ้างอิง

1. สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม. รายงานประจำเดือน.
2. บริษัท ก่อสร้างสหพันธ์ จำกัด. เอกสารประกอบการทำงาน.
3. บริษัท ไทย บาวเออร์ จำกัด. เอกสารประกอบการทำเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ และผนังกันดิน.
4. ชนันต์ แดงประไพ และเกรียงศักดิ์ จารุพรพานิช. คู่มือปฏิบัติงานการทำเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่.
5. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. คู่มือการสอนชุดวิชาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง หมวดที่ 1-7
6. Consultants of Technology Co.,Ltd. และ Epsilon Co.,Ltd. รายงานขั้นสุดท้าย.
7. สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย. โยธาธาร ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2540.
8. STS Instruments Co.,Ltd. **Inclinometer Installation Report.**
9. Xanthakos, Petros P. **Slurry Wall Heave Analysis with Diaphragm Wall and Crosswall Single Opening.**



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้